

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

DRENAGEM DE AGUA EM RUAS NOS BAIROS NA SEDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA

A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA PROCESSO N.º 008/2007.04
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS. DATA DE ABERTURA: 29 de junho de 2017
 HORÁRIO DE ABERTURA: 08:00min

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recuperação de pavimentação e drenagem em diversas rua do municipio de Amontada-CE

Tabela de Custos - Versão 024.1

C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	MAO DE OBRA				
I2543	SERVENTE	H	0,6	4,00	2,40
	TOTAL MAO DE OBRA				2,40
	Total Simples				2,40
	Encargos				2,09
	BDI				-
	TOTAL GERAL				4,49

Tabela de Custos - Versão 024.1

C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	MAO DE OBRA				
I2543	SERVENTE	H	0,3	3,40	1,02
I0445	CALCETEIRO	H	0,4	3,00	1,20
	TOTAL MAO DE OBRA				2,22
	MATERIAIS				
I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,08	20,00	1,60
	TOTAL MATERIAIS				1,60
	Total Simples				3,82
	Encargos				1,93
	BDI				-
	TOTAL GERAL				5,75

Tabela de Custos - Versão 024.1

C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	MAO DE OBRA				
I2543	SERVENTE	H	0,45	4,00	1,80
I2391	PEDREIRO	H	0,45	6,00	2,70
	TOTAL MAO DE OBRA				4,50
	MATERIAIS				
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,002	30,00	0,06
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,82	0,30	0,25
	TOTAL MATERIAIS				0,31
	Total Simples				4,81
	Encargos				3,92
	BDI				-
	TOTAL GERAL				8,72

Tabela de Custos - Versão 024.1

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	MAO DE OBRA				
I2543	SERVENTE	H	2,65	4,2	11,13
	TOTAL MAO DE OBRA				11,13
	Total Simples				11,13
	Encargos				9,68
	BDI				-
	TOTAL GERAL				20,81

Tabela de Custos - Versão 024.1

C0095 - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	MAO DE OBRA				
I2543	SERVENTE	H	1,7	4,00	6,80

TOTAL MAO DE OBRA	6,80
Total Simples	6,80
Encargos	5,92
BDI	-
TOTAL GERAL	12,72

C4330 - AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO PBA DEFoFo, INCLUSIVE CONEXÕES - DN 100

Preço Adotado: 29,8800

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,24	4,88	1,17
I2320	ENCANADOR	H	0,14	7,20	1,01
TOTAL MAO DE OBRA					2,18
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
<u>I0705</u>	<u>CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)</u>	H	0,02	90,00	1,98
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					1,98
SERVIÇOS					
<u>C2980</u>	<u>TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DE FoFo, AÇO OU CONCRETO</u>	T	0,015	18,00	1,98
<u>C0705</u>	<u>CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES EM FoFo</u>	T	0,015	30,00	1,98
TOTAL SERVIÇOS					3,96
MATERIAIS					
18203	TUBO PVC RÍGIDO PBA DEFoFo, INCL. CONEXÕES EM FoFo - DN 100	M	1	18,35	18,35
TOTAL MATERIAIS					18,35

Total Simples 26,47

Encargos 2,87

BDI -

TOTAL GERAL 29,34

C0607 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0498	CARPINTEIRO	H	1,185	7,20	8,53
I2543	SERVENTE	H	12,951	4,88	63,20
I2391	PEDREIRO	H	6,491	7,20	46,74
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,225	5,60	1,26
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,225	7,20	1,62
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,185	5,60	6,64
TOTAL MAO DE OBRA					127,98
MATERIAIS					
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,044	9,97	0,44
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	305,28	0,25	76,32
I0169	AÇO CA-60	KG	2,582	4,14	10,69
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,059	6,18	0,36
I0280	BRITA	M3	0,108	56,00	6,05
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	63,845	0,50	31,92
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,275	46,00	12,65
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,2	18,37	3,67
I0441	CAL HIDRATADA	KG	19,91	0,74	14,73
TOTAL MATERIAIS					156,84
Total Simples					284,82
Encargos					111,36
BDI					-
TOTAL GERAL					396,18

Tabela de Custos - Versão 024.1

C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	MAO DE OBRA				
I2543	SERVENTE	H	1,7	4,88	8,30
	TOTAL MAO DE OBRA				8,30
	Total Simples				8,30
	Encargos				5,92
	BDI				-
	TOTAL GERAL				14,22

Tabela de Custos - Versão 024

C2832 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	MAO DE OBRA				
I2543	SERVENTE	H	2	4,00	8,00
	TOTAL MAO DE OBRA				8,00
	SERVIÇOS				
C0073	<u>ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)</u>	M2	10,05	18,00	180,90
C1400	<u>FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X</u>	M2	1,84	20,00	36,80
C2784	<u>ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m</u>	M3	14,24	8,00	113,92
C0840	<u>CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO</u>	M3	0,598	180,00	107,64
C2123	<u>REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE</u>	M2	11	6,00	66,00
C0838	<u>CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO</u>	M3	0,29	180,00	52,20
C0074	<u>ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm</u>	M2	12,92	29,86	385,79
C0216	<u>ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6.3 A 10,0mm</u>	KG	41,86	3,00	125,58
	TOTAL SERVIÇOS				1.068,83
	MATERIAIS				
I2298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	UN	3	23,00	69,00
I0280	BRITA	M3	1,492	56,00	83,55

12456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 (NBR 5688)	M	2,5	9,80	24,50
TOTAL MATERIAIS					177,05
Total Simples					1.899,59
Encargos					550,35
BDI					-
TOTAL GERAL					2.449,94

Tabela de Custos - Versão 024.1

C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	3	4,00	12,00
12391	PEDREIRO	H	3	6,00	18,00
11530	MONTADOR	H	3	6,00	18,00
TOTAL MAO DE OBRA					48,00
MATERIAIS					
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	UN	0,17	15,00	2,55
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,5	20,00	30,00
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,17	15,00	2,55
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1	75,00	75,00
TOTAL MATERIAIS					110,10
SERVIÇOS					
<u>C0830</u>	<u>CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO</u>	M3	0,0125	270,00	3,38
TOTAL SERVIÇOS					3,38
Total Simples					161,48
Encargos					44,70
BDI					-
TOTAL GERAL					206,18

Ipu-CE, 28 de junho de 2017


 Wallace Jorge Freitas
 CPF: 042.655.503-12
 Empresário


 Virgílio Rodrigues Ximenes Neto
 CPF 003.798.737-29 RG 96031039825
 CREA Nº 13239D
 Responsavel Tecnico

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DRENAGEM DE AGUA EM RUAS NOS BAIRROS NA SEDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA

A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA PROCESSO N.º 008/2007.04
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS. DATA DE ABERTURA: 29 de junho de 2017
 HORÁRIO DE ABERTURA: 08:00min

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recuperação de pavimentação e drenagem em diversas rua do municipio de Amontada-CE

SEINFRA 24.1 - DESONERADA

EM		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	UNIT.	TOTAL
A	CÓDIGO	RUA MARIA SINHÁ DE CASTRO + TRAVESSA				11.057,76
1.0	C2940	Retirada de Pavimentação em Pedra Tosca	M2	45,60	4,49	204,67
2.0	C2933	Recomposição de Pavimentação em Pedra Tosca s/ rejuntamento	M2	45,60	5,75	262,27
3.0	C2928	Recomposição de Meio-fio Granítico	M	38,00	8,72	331,42
4.0	C2784	Escavação de valas até 1,50 m	M3	37,53	20,81	781,16
5.0	C0095	Apiloamento manual de fundo de vala	M2	53,63	12,72	682,00
6.0	C4330	Aquisição e Assentamento de tubo PVC 100 mm	M	76,60	29,34	2.247,10
7.0	C0607	Caixa de alvenaria de 60x60x60 cm com tampa e fundo de concreto	UNID	9,00	396,18	3.565,65
8.0	C2921	Reatero de valas	M3	37,53	14,22	533,55
9.0	C2832	Sistema de captação tipo fossa sumidouro	unid	1,00	2.449,94	2.449,94
B	CÓDIGO	RUA RAIMUNDO TOMÉ RODRIGUES				12.521,93
1.0	C2940	Retirada de Pavimentação em Pedra Tosca	M2	14,40	4,49	64,66
2.0	C2933	Recomposição de Pavimentação em Pedra Tosca s/ rejuntamento	M2	14,40	5,75	82,80
3.0	C2928	Recomposição de Meio-fio Granítico	M	4,00	8,72	34,88
4.0	C2784	Escavação de valas até 1,50 m	M3	77,59	20,81	1.614,65
5.0	C0095	Apiloamento manual de fundo de vala	M2	110,85	12,72	1.410,01
6.0	C4330	Aquisição e Assentamento de tubo PVC 100 mm	M	158,35	29,34	4.645,99
7.0	C0607	Caixa de alvenaria de 60x60x60 cm com tampa e fundo de concreto	UNID	9,00	396,18	3.565,62
8.0	C2921	Reatero de valas	M3	77,59	14,22	1.103,33
C	CÓDIGO	AV. JOAQUIM TOMÉ / RUA MUNIZ CHAVES				34.460,36
1.0	C2940	Retirada de Pavimentação em Pedra Tosca	M2	397,32	4,49	1.783,97
2.0	C2933	Recomposição de Pavimentação em Pedra Tosca s/ rejuntamento	M2	397,32	5,75	2.284,59
3.0	C2928	Recomposição de Meio-fio Granítico	M	331,10	8,72	2.887,19


4.0	C2784	Escavação de valas até 1,50 m	M3	162,24	20,81	3.376,21
5.0	C0095	Apiloamento manual de fundo de vala	M2	110,85	12,72	1.410,01
6.0	C4330	Aquisição e Assentamento de tubo PVC 100 mm	M	331,10	29,34	9.714,47
7.0	C0607	Caixa de alvenaria de 60x60x60 cm com tampa e fundo de concreto	UNID	27,00	396,18	10.696,86
8.0	C2921	Reatero de valas	M3	162,24	14,22	2.307,05
						3.372,32
D	CÓDIGO	RUA CAPITÃO FCO PINHEIRO ALVES				
1.0	C2940	Retirada de Pavimentação em Pedra Tosca	M2	7,20	4,49	32,33
2.0	C2933	Recomposição de Pavimentação em Pedra Tosca s/ rejuntamento	M2	7,20	5,75	41,40
3.0	C2928	Recomposição de Meio-fio Granítico	M	4,00	8,72	34,88
4.0	C2784	Escavação de valas até 1,50 m	M3	14,85	20,81	309,03
5.0	C0095	Apiloamento manual de fundo de vala	M2	21,21	12,72	269,79
6.0	C4330	Aquisição e Assentamento de tubo PVC 100 mm	M	30,30	29,34	889,00
7.0	C0607	Caixa de alvenaria de 60x60x60 cm com tampa e fundo de concreto	UNID	4,00	396,18	1.584,72
8.0	C2921	Reatero de valas	M3	14,85	14,22	211,17
						4.672,43
E	CÓDIGO	RUA NOÉ FRANCIANO SAMPAIO				
1.0	C2940	Retirada de Pavimentação em Pedra Tosca	M2	10,80	4,49	48,49
2.0	C2933	Recomposição de Pavimentação em Pedra Tosca s/ rejuntamento	M2	10,80	5,75	62,10
3.0	C2928	Recomposição de Meio-fio Granítico	M	4,00	8,72	34,88
4.0	C2784	Escavação de valas até 1,50 m	M3	26,02	20,81	541,48
5.0	C0095	Apiloamento manual de fundo de vala	M2	37,17	12,72	472,80
6.0	C4330	Aquisição e Assentamento de tubo PVC 100 mm	M	53,10	29,34	1.557,95
7.0	C0607	Caixa de alvenaria de 60x60x60 cm com tampa e fundo de concreto	UNID	4,00	396,18	1.584,72
8.0	C2921	Reatero de valas	M3	26,02	14,22	370,00
						3.270,33
F	CÓDIGO	AV. JAIME HENRIQUE				
1.0	C2940	Retirada de Pavimentação em Paralelo	M2	29,88	4,49	134,16
2.0	C2933	Recomposição de Pavimentação em Paralelo s/ rejuntamento	M2	29,88	5,75	171,81
4.0	C2784	Escavação de valas até 1,50 m	M3	12,20	20,81	253,88
5.0	C0095	Apiloamento manual de fundo de vala	M2	17,43	12,72	221,71
6.0	C4330	Aquisição e Assentamento de tubo PVC 100 mm	M	24,90	29,34	730,57
7.0	C0607	Caixa de alvenaria de 60x60x60 cm com tampa e fundo de concreto	UNID	4,00	396,18	1.584,72
8.0	C2921	Reatero de valas	M3	12,20	14,22	173,48
						8.621,41
G	CÓDIGO	RUA LINDOLFO PRAXEDES / BR 402				
1.0	C2940	Retirada de Pavimentação em Pedra Tosca	M2	25,20	4,49	113,15

2.0	C2933	Recomposição de Pavimentação em Pedra Tosca s/ rejuntamento	M2	25,20	5,75	144,90
3.0	C2928	Recomposição de Meio-fio Granítico	M	12,00	8,72	104,64
4.0	C2784	Escavação de valas até 1,50 m	M3	48,51	20,81	1.009,49
5.0	C0095	Apiloamento manual de fundo de vala	M2	69,30	12,72	881,50
6.0	C4330	Aquisição e Assentamento de tubo PVC 100 mm	M	99,00	29,34	2.904,66
7.0	C0607	Caixa de alvenaria de 60x60x60 cm com tampa e fundo de concreto	UNID	7,00	396,18	2.773,26
8.0	C2921	Reatero de valas	M3	48,51	14,22	689,81
H		PLACA PADRÃO				618,53
2.04	C4541	Placa Padrão obra - (2,00 x1,50) m - Tipo Banner - 01 unid.	M2	3,00	206,18	618,53
		TOTAL SEM BDI				78.595,07
		BDI	%	24,23		19.043,59
		TOTAL COM BDI				97.638,66

Ipu-CE, 28 de junho de 2017



Wallace Jorge Freitas
CPF: 042.655.503-12
Empresário



Virgilio Rodrigues Ximenes Neto
CPF 008.798.737-29 RG 96031039825
CREA Nº 13239D
Responsavel Tecnico

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIROA


DRENAGEM DE AGUA EM RUAS NOS BAIRROS NA SEDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA


A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA PROCESSO N.º 008/2007.04
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS. DATA DE ABERTURA: 29 de junho de 2017
 HORÁRIO DE ABERTURA: 08:00min

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recuperação de pavimentação e drenagem em diversas rua do municipio de Amontada-CE

ITENS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	15,00		30,00		45,00		60,00	
		RS	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%
A	RUA MARIA SINHA DE CASTRO + TRAVESSA	11.057,76	11.057,76	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
B	RUA RAIMUNDO TOMÉ RODRIGUES	12.521,93	12.521,93	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
C	AV. JOAQUIM TOMÉ / RUA MUNIZ CHAVES	34.460,36	13.784,14	40,00%	13.784,14	40,00%	3.446,04	10,00%	3.446,04	10,00%
D	RUA CAPITÃO FCO PINHEIRO ALVES	3.372,32	-	0,00%	-	-	3.372,32	100,00%	-	0,00%
E	RUA NOÉ FRANCIANO SAMPAIO	4.672,43	-	0,00%	2.336,21	50,00%	1.868,97	40,00%	467,24	10,00%
F	AV. JAIME HENRIQUE	3.270,33	3.270,33	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
G	RUA LINDOLFO PRAXEDES / BR 402	8.621,41	-	0,00%	-	0,00%	4.310,70	50,00%	4.310,70	50,00%
H	PLACA PADRÃO	618,53	618,53	100,00%						
PREÇO TOTAL SEM BDI				78.595,07	41.252,70	52,49%	16.120,36	20,51%	12.998,03	16,54%
BDI				19.043,59	9.995,53		3.905,96		3.149,42	
PREÇO TOTAL COM BDI				97.638,66	51.248,23	52,49%	20.026,32	20,51%	16.147,45	16,54%
PREÇO MEDIÇÃO ACUMULADA					51.248,23		71.274,55		87.422,00	

Ipu-CE, 28 de junho de 2017


 Wallace Jorge Freitas
 CPF: 042.655.503-12
 Empresário


 Virgilio Rodrigues Ximenes Neto
 CPF 003.798/737-29 RG 96031039825
 CREA Nº 13239D
 Responsavel Tecnico

✓
CP

COMPOSIÇÃO DE BDI

DRENAGEM DAS AGUAS EM RUAS NOS BAIRROS NA SEDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA PROCESSO N.º 008/2007.04
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS. DATA DE ABERTURA: 29 de junho de 2017
 HORÁRIO DE ABERTURA: 08:00min

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recuperação de pavimentação e drenagem em diversas rua do municipio de Amontada-CE

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	6,85
AC	Administração central	4,67
DF	Despesas financeiras	1,21
R	Riscos	0,97
	Benefício	10,53
S + G	Garantia/seguros	0,74
L	Lucro	9,79
	Impostos	4,85
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,20
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	
	TOTAL DO BDI	24,23%

Ipu-CE, 28 de junho de 2017


 Wallace Jorge Freitas
 CPF: 042.655.503-12
 Empresário


 Virgílio Rodrigues Ximenes Neto
 CPF 003.798.737-29 RG 96031039825
 CREA Nº 13239D
 Responsavel Tecnico



**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NOS BAIRROS NA SEDE
DO MUNICÍPIO DE AMONTADA**

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA PROCESSO N.º 008/2007.04
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS. DATA DE ABERTURA: 29 de junho de 2017
HORÁRIO DE ABERTURA: 08:00min

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recuperação de pavimentação e drenagem em diversas rua do município de Amontada-CE

Tabela de Custos - Versão 024.1

C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	MAO DE OBRA				
12543	SERVENTE	H	0,6	4,30	2,58
				TOTAL MAO DE OBRA	2,58
				Total Simples	2,58
				Encargos	2,24
				BDI	-
				TOTAL GERAL	4,82

Tabela de Custos - Versão 024.1

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

Preço Adotado: 25,3000

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	MAO DE OBRA				
12543	SERVENTE	H	0,6	4,88	2,93
10445	CALCETEIRO	H	0,3	7,20	2,16
				TOTAL MAO DE OBRA	5,09
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				
<u>10724</u>	<u>COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)</u>	H	0,05	20,85	1,04
<u>10726</u>	<u>COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)</u>	H	0,01	63,02	0,63
				TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	1,67
	MATERIAIS				
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,15	45,00	6,75
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,15	46,00	6,90

TOTAL MATERIAIS	13,65
Total Simples	20,41
Encargos	4,83
BDI	-
TOTAL GERAL	25,24

Tabela de Custos - Versão 024.1

C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO

Preço Adotado: 11,8000

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,3	4,00	1,20
10445	CALCETEIRO	H	0,4	6,75	2,70
					3,90
MATERIAIS					
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,08	30,00	2,40
					TOTAL MATERIAIS
					2,40
					Total Simples
					6,30
					Encargos
					3,39
					BDI
					-
					TOTAL GERAL
					9,69

Tabela de Custos - Versão 024.1

C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA


Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,45	4,00	1,80
12391	PEDREIRO	H	0,45	6,00	2,70
					TOTAL MAO DE OBRA
					4,50
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,002	30,00	0,06
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,82	0,30	0,25
					TOTAL MATERIAIS
					0,31

Total Simples	5,95
Encargos	3,92
BDI	-
TOTAL GERAL	9,87

C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	3	4,00	12,00
I2391	PEDREIRO	H	3	6,00	18,00
I1530	MONTADOR	H	3	6,00	18,00
TOTAL MAO DE OBRA					48,00
MATERIAIS					
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	UN	0,17	15,00	2,55
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,5	20,00	30,00
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,17	15,00	2,55
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1	75,00	75,00
TOTAL MATERIAIS					110,10
SERVIÇOS					
<u>C0830</u>	<u>CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO</u>	M3	0,0125	270,00	3,38
TOTAL SERVIÇOS					3,38
Total Simples					161,48
Encargos					44,70
BDI					-
TOTAL GERAL					206,18

Ipu-CE, 28 de junho de 2017


 Wallace Jorge Freitas
 CPE: 042.655.503-12
 Empresário


 Virgilio Rodrigues Ximenes Neto
 CPF 003.798.787-29 RG 96031039825
 CREA N° 13239D
 Responsavel Tecnico

✓
CP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NOS BAIRROS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA

A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA PROCESSO N.º 008/2007.04
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS. DATA DE ABERTURA: 29 de junho de 2017
 HORÁRIO DE ABERTURA: 08:00min

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recuperação de pavimentação e drenagem em diversas rua do município de Amontada-CE

ITEM		DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	UNIT.	TOTAL
A	CÓDIGO	BAIRRO SÃO SEBASTIÃO				50.825,86
1.00		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.01	C2940	Retirada de Pavimentação em Pedra Tosca	M2	2.138,55	4,82	10.318,20
2.00		PAVIMENTAÇÃO				
2.01	C2896	Pavimentação em Pedra Tosca s/ rejunte c/ agregado adq.	M2	1.069,28	25,24	26.985,82
2.02	C2933	Recomposição de Pavimentação em Pedra Tosca s/ rejuntamento	M2	1.069,28	9,69	10.364,90
2.03	C2928	Recomposição de Meio-fio Granítico	M	320,00	9,87	3.156,94
B		BAIRRO SÃO RAIMUNDO				32.943,52
1.00		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.01	C2940	Retirada de Pavimentação em Pedra Tosca	M2	1.364,90	4,82	6.578,82
2.00		PAVIMENTAÇÃO				
2.01	C2896	Pavimentação em Pedra Tosca s/ rejunte c/ agregado adq.	M2	682,45	25,24	17.225,04
2.02	C2933	Recomposição de Pavimentação em Pedra Tosca s/ rejuntamento	M2	682,45	9,69	6.612,94
2.03	C2928	Recomposição de Meio-fio Granítico	M	256,00	9,87	2.526,72
C		BAIRRO FLORES				35.216,52
1.00		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.01	C2940	Retirada de Pavimentação em Pedra Tosca	M2	1.453,61	4,82	7.006,40
2.00		PAVIMENTAÇÃO				
2.01	C2896	Pavimentação em Pedra Tosca s/ rejunte c/ agregado adq.	M2	726,81	25,24	18.344,56
2.02	C2933	Recomposição de Pavimentação em Pedra Tosca s/ rejuntamento	M2	726,81	9,69	7.042,74
2.03	C2928	Recomposição de Meio-fio Granítico	M	286,00	9,87	2.822,82
D		BAIRRO BUENOS AIRES				28.654,76
1.00		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.01	C2940	Retirada de Pavimentação em Pedra Tosca	M2	1.206,11	4,82	5.813,45
2.00		PAVIMENTAÇÃO				
2.01	C2896	Pavimentação em Pedra Tosca s/ rejunte c/ agregado adq.	M2	603,06	25,24	15.221,11

2.02	C2933	Recomposição de Pavimentação em Pedra Tosca s/ rejuntamento	M2	603,06	9,69	5.843,60
2.03	C2928	Recomposição de Meio-fio Granítico	M	180,00	9,87	1.776,60
E		BAIRRO CENTRO 01				23.319,31
1.00		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.01	C2940	Retirada de Pavimentação em Pedra Tosca	M2	987,95	4,82	4.761,92
2.00		PAVIMENTAÇÃO				
2.01	C2896	Pavimentação em Pedra Tosca s/ rejunte c/ agregado adq.	M2	493,98	25,24	12.467,93
2.02	C2933	Recomposição de Pavimentação em Pedra Tosca s/ rejuntamento	M2	493,98	9,69	4.786,62
2.03	C2928	Recomposição de Meio-fio Granítico	M	132,00	9,87	1.302,84
F		BAIRRO CENTRO 02				58.251,12
1.00		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.01	C2940	Retirada de Pavimentação em Pedra Tosca	M2	2.443,40	4,82	11.777,19
2.00		PAVIMENTAÇÃO				
2.01	C2896	Pavimentação em Pedra Tosca s/ rejunte c/ agregado adq.	M2	1.221,70	25,24	30.835,71
2.02	C2933	Recomposição de Pavimentação em Pedra Tosca s/ rejuntamento	M2	1.221,70	9,69	11.838,27
2.03	C2928	Recomposição de Meio-fio Granítico	M	385,00	9,87	3.799,95
G		PLACA PADRÃO				3.711,17
2.04	C4541	Placa Padrão obra - (2,00 x 1,50) m - Tipo Banner - 06 unid.	M2	18,00	206,18	3.711,17
TOTAL SEM BDI						232.922,26
BDI			%	24,23		56.437,06
TOTAL COM BDI						289.359,32

Ipu-CE, 28 de junho de 2017


Wallace Jorge Freitas
CPF: 042.655.503-12
Empresário


Virgilio Rodrigues Ximenes Neto
CPF 003.798.737-29 RG 96031039825
CREA Nº 13239D
Responsavel Tecnico



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NOS BAIRROS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA PROCESSO N.º 008/2007.04 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS.
 DATA DE ABERTURA: 29 de junho de 2017 HORÁRIO DE ABERTURA: 08:00min

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recuperação de pavimentação e drenagem em diversas ruas do município de Amontada-CE

ITENS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL		15,00 DIAS		30,00 DIAS		45,00 DIAS		60,00 DIAS		75,00 DIAS		90,00 DIAS		105,00 DIAS		120,00 DIAS		
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
A	BAIRRO SÃO SEBASTIAO	50.825,86	0,00%	5.082,59	10,00%	5.082,59	10,00%	20.330,34	40,00%	10.165,17	20,00%	10.165,17	20,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
B	BAIRRO SÃO RAIMUNDO	32.943,52	0,00%	3.294,35	10,00%	3.294,35	10,00%	13.177,41	40,00%	6.588,70	20,00%	6.588,70	20,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
C	BAIRRO FLORES	35.216,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.608,26	50,00%	10.564,96	30,00%	7.043,30	20,00%	
D	BAIRRO BUENOS AIRES	28.654,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.327,38	50,00%	8.596,43	30,00%	5.730,95	20,00%	
E	BAIRRO CENTRO 01	23.319,31	6,995,79	30,00%	4.663,86	20,00%	2.331,93	10,00%	2.331,93	10,00%	6.995,79	30,00%	-	-	-	-	-	-	-	
F	BAIRRO CENTRO 02	58.251,12	17,475,34	30,00%	11.650,22	20,00%	5.825,11	10,00%	5.825,11	10,00%	17.475,34	30,00%	-	-	-	-	-	-	-	
G	PLACA PADRÃO	3.711,17	3.711,17	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PREÇO TOTAL SEM BDI	232.922,26	28.182,30	12,10%	24.691,02	10,60%	16.533,98	7,10%	41.694,79	17,89%	41.225,00	17,70%	48.689,52	20,90%	19.161,38	8,23%	12.774,26	5,48%	-	-
	BDI	56.437,06	6.828,57	12,10%	5.982,53	10,60%	4.006,18	7,10%	10.095,38	17,89%	9.988,82	17,70%	11.797,47	20,90%	4.642,80	8,23%	3.095,20	5,48%	-	-
	PREÇO TOTAL COM BDI	289.359,32	35.010,87	12,10%	30.673,66	10,60%	20.540,16	7,10%	51.790,17	17,89%	51.213,82	17,70%	60.486,98	20,90%	23.804,19	8,23%	15.869,46	5,48%	-	-
	ACUMULADO	35.010,87	65.694,53	86.224,69	137.984,87	189.198,69	249.685,67	273.489,86	289.359,32											

Ipu-CE, 28 de junho de 2017

Wallace Jorge Freitas
 Wallace Jorge Freitas
 CPF: 042.655.503-12
 Empresário

Virgílio Rodrigues Ximenes Neto
 Virgílio Rodrigues Ximenes Neto
 CPF 003.798.737-29 RG 96031039825
 CREA Nº 13239D
 Responsável Técnico

WJ FREITAS - ME

AV JOSÉ CARVALHO DE ARAGÃO, 303, SALA B
 ALTO DA BOA VISTA CEP 62.250-000 IPU-CE
 FONE: 88 99709 9999 wallace-jorge@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE BDI

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NOS BAIRROS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA

A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA PROCESSO N.º 008/2007.04
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS. DATA DE ABERTURA: 29 de junho de 2017
 HORÁRIO DE ABERTURA: 08:00min

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recuperação de pavimentação e drenagem em diversas rua do município de Amontada-CE

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	6,85
AC	Administração central	4,67
DF	Despesas financeiras	1,21
R	Riscos	0,97
	Benefício	10,53
S + G	Garantia/seguros	0,74
L	Lucro	9,79
	I Impostos	4,85
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	1,20
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	
	TOTAL DO BDI	24,23%

Ipu-CE, 28 de junho de 2017


 Wallace Jorge Freitas
 CPF: 042.655.503-12
 Empresário


 Virgilio Rodrigues Ximenes Neto
 CPF 003.798.737-29 RG 96031039825
 CREA Nº 13239D
 Responsavel Tecnico

✓
CP

ENCARGOS SOCIAIS

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS NOS BAIROS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA

A


PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA PROCESSO N.º 008/2007.04
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS. DATA DE ABERTURA: 29 de junho de 2017
 HORÁRIO DE ABERTURA: 08:00min


OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recuperação de pavimentação e drenagem em diversas rua do município de Amontada-CE

COD	DESCRIÇÃO	HORA %
A	GRUPO A	
A1	INSS	-
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	Salário Educação	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	-
	TOTAL	16,80
B	GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87
B2	Feriados	3,72
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91
B4	13º Salário	10,92
B5	Licença Paternidade	0,08
B6	Faltas Justificada	0,73
B7	Dias de Chuvas	1,65
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12
B9	Férias Gozadas	10,42
B10	Salário Maternidade	0,03
	TOTAL	46,45
C	GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15
C3	Férias Indenizadas	3,56
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84
C5	Indenização Adicional	0,53
	TOTAL	15,43

D	GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53
	TOTAL	8,33
	TOTAL	87,01

Ipu-CE, 28 de junho de 2017


Wallace Jorge Freitas
CPF: 042.655.503-12
Empresário


Virgílio Rodrigues Ximenes Neto
CPF 003.798.737-29 RG 96031039825
CREA Nº 13239D
Responsável Técnico

V
CP