

CARTA PROPOSTA

À
Comissão Permanente de licitações da Prefeitura Municipal de Amontada- CE.
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2019.04

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de conclusão da Academia de Saúde na Sede do Município de Amontada.

PREZADOS SENHORES,

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2019.04, pelo preço global de R\$ 28.955,58 (Vinte e oito mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos com prazo de execução conforme cronograma físico financeiro.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esses fim o Sr. Michael Sampaio de Araújo, Carteira de identidade nº 2009099089534 SSP – CE e CPF nº 603.795.783-52, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias, corridos a contar da data da abertura da licitação;


Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Nova Russas - CE, 09 de Agosto de 2019.



LAÉCIO BRUNO COSTA BEZERRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº CE 47893/D



MICHAEL SAMPAIO DE ARAÚJO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 603.795.783-52

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
 OBRA: CONCLUSÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE
 ENDEREÇO: AV. GENERAL ALÍPIO DOS SANTOS, 1210 - CENTRO - AMONTADA - CE
 FONTE: SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO
 ENCARGOS: 85,20% - 48,69% - BDI: 25,00%


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1			SERVIÇOS INICIAIS					2.744,74	9,48 %
1.1.1	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m ²	3,00	275,58	344,48	1.033,44	3,57 %
1.2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					1.033,44	3,57 %
1.2.1	COMP001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	1.243,36	1.554,20	1.554,20	5,37 %
1.3			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
1.3.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m ²	12,15	10,34	12,93	157,10	0,54 %
2			PISOS						
2.1	C1611	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	m ²	43,50	32,01	40,01	3.233,07	11,17 %
2.2	C4439	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	m ²	12,15	91,69	114,61	1.392,51	4,81 %
2.3	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	m ²	12,15	6,59	8,24	100,12	0,35 %
3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
3.1	C1765	SEINFRA	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	5,00	13,81	17,26	86,30	0,30 %
3.2	C1668	SEINFRA	LUMINÁRIA P/MUROS FECHADA C/ LÂMPADA	UN	4,00	87,76	109,70	438,80	1,52 %
4			SINALIZAÇÃO						
4.1	T1	Próprio	TOTEM PRINCIPAL	UN	1,00	5.122,00	6.402,50	13.790,00	47,62 %
4.2	T2	Próprio	TOTEM ESPAÇO EQUIPAMENTOS - TEE	UN	1,00	2.955,00	3.693,75	6.402,50	22,11 %
4.3	T3	Próprio	TOTEM ESPAÇO MULTIUSO - TEM	UN	1,00	2.955,00	3.693,75	3.693,75	12,76 %
5			PINTURA						
5.1	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	m ²	247,88	17,61	22,01	8.662,67	29,92 %
5.2	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	m ²	30,70	16,06	20,08	5.455,84	18,84 %
5.3	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	m ²	64,63	32,06	40,08	616,46	2,13 %
								2.590,37	8,95 %

Total sem BDI 23.164,61
 Total do BDI 5.790,97
 Total Geral 28.955,58

vinte e oito mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos

Nova Russas - CE, 09 de Agosto de 2019.


 LAÉCIO BRUNO COSTA BEZERRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA n° CE 47893/D


 MICHAEL SAMPAIO DE ARAÚJO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF:603.795.783-52



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	
OBRA: CONCLUSÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	
ENDEREÇO: AV. GENERAL ALÍPIO DOS SANTOS, 1210 - CENTRO - AMONTADA - CE	
FONTE: SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO	
ENCARGOS: 85,20% - 48,69% - BDI: 25,00%	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%
		2.744,74	2.744,74
2	PISOS	100,00%	100,00%
		3.233,07	3.233,07
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	100,00%
		525,10	525,10
4	SINALIZAÇÃO	100,00%	100,00%
		13.790,00	13.790,00
5	PINTURA	100,00%	100,00%
		8.662,67	8.662,67
	Porcentagem		100,00%
	Custo		28.955,58
	Porcentagem Acumulado		100,00%
	Custo Acumulado		28.955,58

Nova Russas - CE, 09 de Agosto de 2019.

Laécio Bruno Costa Bezerra

LAÉCIO BRUNO COSTA BEZERRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA n° CE 47893/D

Michael Sampaio de Araújo

MICHAEL SAMPAIO DE ARAÚJO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 603.795.783-52

NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
RUA MARIA VENTURA DE MOURA, 339 - PROGRESSO.

CEP: 62200-000
(88) 99859-7005

03/09

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
 OBRA: CONCLUSÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE
 ENDEREÇO: AV. GENERAL ALÍPIO DOS SANTOS, 1210 - CENTRO - AMONTADA - CE
 FONTE: SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO
 ENCARGOS: 85,20% - 48,69% - BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composições Principais

1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	m²	1,0000000	275,58	275,58	
Composição Auxiliar	C0830	SEINFRA	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	CONCRETOS	m³	0,0125000	447,94	5,60	
Insumo	I0871	SEINFRA	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	Material	UN	0,1700000	16,84	2,86	
Insumo	I8395	SEINFRA	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	Material	m²	1,0000000	78,20	78,20	
Insumo	I1530	SEINFRA	MONTADOR	Mão de Obra	H	2,9540023	17,83	52,67	
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,9540023	17,83	52,67	
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	2,9540023	13,21	39,02	
Insumo	I1945	SEINFRA	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	Material	UN	0,1700000	22,79	3,87	
Insumo	I2170	SEINFRA	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	Material	M	1,5000000	27,12	40,68	
				MO sem LS =>	79,62	LS =>	67,83	MO com LS =>	147,45
				Valor do BDI =>	68,90			Valor com BDI =>	344,48

1.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	COMP001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	MÊS	1,0000000	1.243,36	1.243,36	
Insumo	I2322	SEINFRA	ENGENHEIRO	Mão de Obra	H	9,8500499	70,64	695,81	
Insumo	I8590	SEINFRA	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	Mão de Obra	HxMÊS	0,0985005	5.558,87	547,55	
				MO sem LS =>	671,36	LS =>	572,00	MO com LS =>	1.243,36
				Valor do BDI =>	310,84			Valor com BDI =>	1.554,20

1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000	10,34	10,34	
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,0689861	17,83	1,23	
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,6898608	13,21	9,11	
				MO sem LS =>	5,58	LS =>	4,76	MO com LS =>	10,34
				Valor do BDI =>	2,59			Valor com BDI =>	12,93

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 RUA MARIA VENTURA DE MOURA, 339 - PROGRESSO.

CEP: 62200-000
 (88) 99859-7005

Composição	C1611	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	LASTROS	m²	1,0000000	32,01	32,01	
Insumo	I0682	SEINFRA	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	Equipamento	H	0,0360000	19,35	0,70	
Insumo	I0280	SEINFRA	BRITA	Material	m³	0,0440000	75,60	3,33	
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0332000	50,24	1,67	
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	11,0000000	0,45	4,95	
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,3945341	17,83	7,03	
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVEENTE	Mão de Obra	H	1,0649689	13,21	14,33	
				MO sem LS =>	11,53	LS =>	9,83	MO com LS =>	21,36
				Valor do BDI =>	8,00		Valor com BDI =>	40,01	

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C4439	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	PISOS INTERNOS	m²	1,0000000	91,69	91,69	
Composição Auxiliar	C4429	SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	ARGAMASSA DE CIMENTO	m³	0,0200000	621,16	12,42	
Insumo	I6500	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	Material	m²	1,1000000	38,81	42,69	
Insumo	I1328	SEINFRA	LADRILHISTA	Mão de Obra	H	1,1783506	17,83	21,01	
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVEENTE	Mão de Obra	H	1,1783506	13,21	15,57	
				MO sem LS =>	24,38	LS =>	20,77	MO com LS =>	45,15
				Valor do BDI =>	22,92		Valor com BDI =>	114,61	

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1123	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	m²	1,0000000	6,59	6,59	
Insumo	I0118	SEINFRA	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	Material	KG	0,1690000	2,82	0,48	
Insumo	I1328	SEINFRA	LADRILHISTA	Mão de Obra	H	0,1969072	17,83	3,51	
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVEENTE	Mão de Obra	H	0,1969072	13,21	2,60	
				MO sem LS =>	3,30	LS =>	2,81	MO com LS =>	6,11
				Valor do BDI =>	1,65		Valor com BDI =>	8,24	

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1765	SEINFRA	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS	UN	1,0000000	13,81	13,81	
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,2955733	18,07	5,34	
Insumo	I1463	SEINFRA	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W	Material	UN	1,0000000	8,47	8,47	
				MO sem LS =>	2,88	LS =>	2,46	MO com LS =>	5,34

Valor do BDI => 3,45 Valor com BDI => 17,26

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1688	SEINFRA	LUMINÁRIA P/MUROS FECHADA C/ LÂMPADA	LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS	UN	1,0000000	87,76	87,76	
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0835543	14,52	15,73	
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	1,0835543	18,07	19,58	
Insumo	I1465	SEINFRA	LÂMPADA FLUORESCENTE PL - 13W	Material	UN	1,0000000	11,38	11,38	
Insumo	I1359	SEINFRA	LUMINARIA FECHADA P/MURO C/LAMPADA, TIPO "TROPICOS"	Material	UN	1,0000000	41,07	41,07	
				MO sem LS =>	19,07	LS =>	16,24	MO com LS =>	35,31
				Valor do BDI =>	21,94	Valor com BDI =>		109,70	

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	PAREDES E FORROS	m²	1,0000000	17,61	17,61	
Insumo	I0045	SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0,3447305	14,52	5,01	
Insumo	I0035	SEINFRA	AGUARRAZ MINERAL	Material	L	0,0500000	12,59	0,63	
Insumo	I1347	SEINFRA	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	Material	UN	0,2500000	0,54	0,14	
Insumo	I1488	SEINFRA	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	Material	L	0,1200000	16,39	1,97	
Insumo	I2395	SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra	H	0,3939777	17,85	7,03	
Insumo	I2097	SEINFRA	TINTA LATEX ACRILICA	Material	L	0,1700000	16,71	2,84	
				MO sem LS =>	6,50	LS =>	5,54	MO com LS =>	12,04
				Valor do BDI =>	4,40	Valor com BDI =>		22,01	

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	PAREDES E FORROS	m²	1,0000000	16,06	16,06	
Insumo	I0045	SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0,3449596	14,52	5,01	
Insumo	I1490	SEINFRA	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	Material	L	0,1200000	11,90	1,43	
Insumo	I1347	SEINFRA	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	Material	UN	0,2500000	0,54	0,14	
Insumo	I2395	SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra	H	0,3942395	17,85	7,04	
Insumo	I2096	SEINFRA	TINTA LATEX	Material	L	0,1700000	14,44	2,45	
				MO sem LS =>	6,51	LS =>	5,54	MO com LS =>	12,05
				Valor do BDI =>	4,02	Valor com BDI =>		20,08	

5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SUPERFÍCIES METÁLICAS	m²	1,0000000	32,06	32,06
Insumo	I0045	SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	Mão de Obra	H	0,7878892	14,52	11,44

Insumo	I0035	SEINFRA	AGUARRAZ MINERAL	Material	L	0,0300000	12,59	0,38	
Insumo	I1100	SEINFRA	ESMALTE SINTETICO	Material	L	0,1600000	21,14	3,38	
Insumo	I1346	SEINFRA	LIXA PARA FERRO	Material	UN	0,3000000	1,30	0,39	
Insumo	I2395	SEINFRA	PINTOR	Mão de Obra	H	0,7878892	17,85	14,06	
Insumo	I2293	SEINFRA	ZARCÃO	Material	L	0,1200000	20,03	2,40	
				MO sem LS =>	13,77	LS =>	11,73	MO com LS =>	25,50
				Valor do BDI =>	8,02	Valor com BDI =>		40,08	

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C4429	SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	ARGAMASSA DE CIMENTO	m³	1,0000000	621,16	621,16	
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	1,2160000	50,24	61,09	
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	292,0000000	0,45	131,40	
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVEnte	Mão de Obra	H	32,4500000	13,21	428,66	
				MO sem LS =>	231,46	LS =>	197,20	MO com LS =>	428,66
				Valor do BDI =>	155,29	Valor com BDI =>		776,45	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	C0830	SEINFRA	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	CONCRETOS	m³	1,0000000	447,94	447,94	
Insumo	I0682	SEINFRA	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	Equipamento	H	0,4998000	19,35	9,67	
Insumo	I0280	SEINFRA	BRITA	Material	m³	0,5852000	75,60	44,24	
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,6462000	50,24	32,47	
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	196,0000000	0,45	88,20	
Insumo	I1600	SEINFRA	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	Material	m³	0,4000000	65,85	26,34	
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,0000000	17,83	35,66	
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVEnte	Mão de Obra	H	16,0000000	13,21	211,36	
				MO sem LS =>	133,38	LS =>	113,64	MO com LS =>	247,02
				Valor do BDI =>	111,99	Valor com BDI =>		559,93	

Nova Russas - CE, 09 de Agosto de 2019

Laécio Bruno Costa Bezerra

LAÉCIO BRUNO COSTA BEZERRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA n° CE 47893/D

Michael Sampaio de Araújo

MICHAEL SAMPAIO DE ARAÚJO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 603.795.783-52

NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
RUA MARIA VENTURA DE MOURA, 339 - PROGRESSO.

CEP: 62200-000
(88) 99859-7005



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
 OBRA: CONCLUSÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE
 ENDEREÇO: AV. GENERAL ALÍPIO DOS SANTOS, 1210 - CENTRO - AMONTADA - CE
 FONTE: SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO
 ENCARGOS: 85,20% - 48,69% - BDI: 25,00%

COMPOSIÇÃO DE BDI

CÓD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRECTAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,14%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,75%
R	RISCOS	0,97%

CÓD	DESCRIÇÃO	%
BENEFÍCIO		
S+G	GARANTIA / SEGUROS	0,90%
L	LUCRO	6,16%

CÓD	DESCRIÇÃO	%
IMPOSTOS		
I	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS (5% SOBRE 40% DA MÃO DE OBRA)	2,00%
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
TOTAL		10,15%

BDI = 25,00%

$$BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) / (1-I) - 1$$

Nova Russas - CE, 09 de Agosto de 2019.

Laécio Bruno Costa Bezerra

LAÉCIO BRUNO COSTA BEZERRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA n° CE 47893/D


Michael Sampaio de Araújo

MICHAEL SAMPAIO DE ARAÚJO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 603.795.783-52

[Handwritten signature]

NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 RUA MARIA VENTURA DE MOURA, 339 - PROGRESSO.

CEP: 62200-000
 (88) 99859-7005



PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
 OBRA: CONCLUSÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE
 ENDEREÇO: AV. GENERAL ALÍPIO DOS SANTOS, 1210 - CENTRO - AMONTADA - CE
 PONTE SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO
 ENCARGOS: 85,20% - 48,69% - BDI: 25,00%

ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92%	0,71%
B4	13º SALÁRIO	10,83%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18%	7,07%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,97%	16,84%
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60%	4,31%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	4,40%	3,39%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81%	3,70%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47%	0,36%
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM NÃO INCIDÊNCIA DE A	15,41%	11,86%
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	7,55%	2,83%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47%	0,36%
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02%	3,19%
TOTAL (A+B+C+D)		85,20%	48,69%

Nova Russas - CE, 09 de Agosto de 2019.

Laécio Bruno Costa Bezerra
 LAÉCIO BRUNO COSTA BEZERRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA nº CE 47893/D

Michael Sampaio de Araújo
 MICHAEL SAMPAIO DE ARAÚJO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 603.795.783-52

NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 RUA MARIA VENTURA DE MOURA, 339 - PROGRESSO.
 CEP: 62200-000
 (88) 99859-7005

APRESENTAÇÃO DE CARTA PROPOSTA DE PREÇO

Itapipoca-CE 12 de Agosto de 2019

À
Prefeitura Municipal de Amontada
Comissão Permanente de Licitação
Amontada - CE

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2019.04

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para o Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2019.04**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO**, pelo **PREÇO GLOBAL** de R\$ 28.944,35 (Vinte e oito mil, novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos.), com prazo de execução conforme o cronograma de execução.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Marcio André Steiger, portador da carteira de Identidade nº 1059133916 e CPF 801.025.650-15, por procuração como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Empresa: **JMAR CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS – EIRELI**.
Endereço: Rua F, 573 – Lot. Brisa do Norte – Bairro Julho II – Itapipoca – CE
CNPJ: 23.668.534/0001-96


Glauco Bezerra Peixoto
Engenheiro Civil
RNP 061455726-7


Juliana Dilly
CPF: 654.539.640-49

Juliana Dilly
JMAR Construtora
CPF. 654.539.640-49

JMAR CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI
Rua F, 573 – Lot. Brisa do Norte – Bairro Julho II – Itapipoca – CE
CNPJ: 23.668.534/0001-96

01 09


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONCLUSÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	DATA:	12/08/2019
LOCAL:	AV. GENERAL ALÍPIO DOS SANTOS, 1210 - CENTRO - AMONTADA	BDI:	25,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	VERSAO:	026.1 COM DESONERAÇÃO
		HORA:	05,20%
		MES:	
		REF:	12/2018
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.224,65
1.1		SERVIÇOS INICIAIS					0,00
1.2	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	3,00	278,99	836,97
1.3		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					0,00
1.4	COMP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		MÊS	1,00	1.262,29	1.262,29
1.5		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					0,00
1.6	C1084	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	12,15	10,32	125,39
2		PISOS					2.608,14
2.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	43,50	32,23	1.402,01
2.2	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	12,15	92,63	1.126,45
2.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	12,15	6,64	80,68
3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					419,66
3.1	C1765	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	5,00	14,02	70,10
3.2	C1668	LUMINÁRIA P/MUROS FECHADA C/ LÂMPADA	SEINFRA	UN	4,00	87,39	349,56
4		SINALIZAÇÃO					11.200,00
4.1	COMP 02	TOTEM PRINCIPAL		UN	1,00	5.200,00	5.200,00
4.2	COMP 03	TOTEM ESPAÇO EQUIPAMENTO - TEE		UN	1,00	3.000,00	3.000,00
4.3	COMP 04	TOTEM ESPAÇO MULTIUSO - TEM		UN	1,00	3.000,00	3.000,00
5		PINTURA					6.703,03
5.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	247,88	17,09	4.236,27
5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	30,70	15,51	476,16
5.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	64,63	30,80	1.990,60
VALOR ORÇAMENTO:							23.155,48
VALOR BDI TOTAL:							5.788,87
VALOR TOTAL:							28.944,35


Importância de:

Vinte e oito mil, novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos.

Itapipoca, 12 de agosto de 2019.


Glaucio Bezerra Pereira Filho
 Engenheiro Civil
 RNP 061455726-7


Juliana Dilly
 J.MAR Construtora
 CPF. 654.539.640-49



CONSTRUTORA
J.MAR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	CONCLUSÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		DATA:	12/08/2019	
LOCAL:	AV. GENERAL ALIPIO DOS SANTOS, 1210 - CENTRO - AMONTADA		BDI:	25,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE		FONTE	VERSÃO	HORA
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	12/2018

1.2. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA H	3,00000000	9,63	28,88
12391	PEDREIRO	SEINFRA H	3,00000000	9,63	28,88
12543	SERVENTE	SEINFRA H	3,00000000	7,00	21,00
TOTAL MAO DE OBRA:					78,76
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA UN	0,17000000	17,10	2,91
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA UN	0,17000000	23,14	3,93
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA M	1,50000000	27,53	41,30
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA M2	1,00000000	79,39	79,39
TOTAL MATERIAL:					127,53
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA M3	0,01250000	332,11	4,15
TOTAL SERVICIO:					4,15
VALOR SEM ENCARGOS:					210,44
VALOR ENCARGOS (85,20%):					68,55
VALOR COM ENCARGOS:					278,99
VALOR BDI (25,00%):					69,75
VALOR COM BDI:					348,74

1.4. COMP 01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12322	ENGENHEIRO	SEINFRA H	10,00000000	70,64	706,40
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA HxMÊS	0,10000000	5558,87	555,89
TOTAL MAO DE OBRA:					1262,29
VALOR SEM ENCARGOS:					1.262,29
VALOR ENCARGOS:					INCLUSOS
VALOR COM ENCARGOS:					1.262,29
VALOR BDI (25,00%):					315,57
VALOR COM BDI:					1.577,86

1.6. C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA H	0,07000000	9,63	0,67
12543	SERVENTE	SEINFRA H	0,70000000	7,00	4,90
TOTAL MAO DE OBRA:					5,57
VALOR SEM ENCARGOS:					5,57
VALOR ENCARGOS (85,20%):					4,75
VALOR COM ENCARGOS:					10,32
VALOR BDI (25,00%):					2,58
VALOR COM BDI:					12,90

2.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA H	0,03800000	12,18	0,44
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,44
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA H	0,40000000	9,63	3,85
12543	SERVENTE	SEINFRA H	1,10000000	7,00	7,70
TOTAL MAO DE OBRA:					11,55
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA M3	0,03320000	51,00	1,69
10280	BRITA	SEINFRA M3	0,04400000	76,75	3,38
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	11,00000000	0,46	5,06



CONSTRUTORA
J.MAR



TOTAL MATERIAL:	10,13
VALOR SEM ENCARGOS:	22,12
VALOR ENCARGOS (85.20%):	10,11
VALOR COM ENCARGOS:	32,23
VALOR BDI (25.00%):	8,06
VALOR COM BDI:	40,29

2.2. C4439 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,20000000	9,63	11,55
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	7,00	8,40
TOTAL MAO DE OBRA:						19,99
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	39,40	43,34
TOTAL MATERIAL:						43,34
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	423,49	8,47
TOTAL SERVICIO:						8,47
VALOR SEM ENCARGOS:						71,76
VALOR ENCARGOS (85.20%):						20,87
VALOR COM ENCARGOS:						92,63
VALOR BDI (25.00%):						23,16
VALOR COM BDI:						115,79

2.3. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	9,63	1,93
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	7,00	1,40
TOTAL MAO DE OBRA:						3,33
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	2,86	0,48
TOTAL MATERIAL:						0,48
VALOR SEM ENCARGOS:						3,81
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,83
VALOR COM ENCARGOS:						6,64
VALOR BDI (25.00%):						1,66
VALOR COM BDI:						8,30

3.1. C1765 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	9,76	2,93
TOTAL MAO DE OBRA:						2,93
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11463	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W	SEINFRA	UN	1,00000000	8,60	8,60
TOTAL MATERIAL:						8,60
VALOR SEM ENCARGOS:						11,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,49
VALOR COM ENCARGOS:						14,02
VALOR BDI (25.00%):						3,51
VALOR COM BDI:						17,53

3.2. C1668 - LUMINÁRIA P/MUROS FECHADA C/ LÂMPADA (UN)


MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	7,00	7,70
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	9,76	10,73
TOTAL MAO DE OBRA:						18,43
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11359	LUMINARIA FECHADA P/MURO C/LAMPADA, TIPO "TROPICOS"	SEINFRA	UN	1,00000000	41,70	41,70
11465	LÂMPADA FLUORESCENTE PL - 13W	SEINFRA	UN	1,00000000	11,55	11,55
TOTAL MATERIAL:						53,25
VALOR SEM ENCARGOS:						71,68

JMAR CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI

Rua F, 573 – Lot. Brisa do Norte – Bairro Julho II – Itapipoca – CE

CNPJ: 23.668.531/0001-96

04 09



CONSTRUTORA
J.MAR



VALOR ENCARGOS (85.20%):	15,71
VALOR COM ENCARGOS:	87,39
VALOR BDI (25.00%):	21,85
VALOR COM BDI:	109,24

4.1. COMP 02 - TOTEM PRINCIPAL (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	5.200,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	5.200,00
VALOR BDI (25.00%):	1.300,00
VALOR COM BDI:	6.500,00

4.2. COMP 03 - TOTEM ESPAÇO EQUIPAMENTO - TEE (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	3.000,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	3.000,00
VALOR BDI (25.00%):	750,00
VALOR COM BDI:	3.750,00

4.3. COMP 04 - TOTEM ESPAÇO MULTIUSO - TEM (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	3.000,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	3.000,00
VALOR BDI (25.00%):	750,00
VALOR COM BDI:	3.750,00

5.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	7,00	2,45
12395 PINTOR	H	0,40000000	9,30	3,72
TOTAL MAO DE OBRA:				6,17

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,05000000	12,78	0,64
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,25000000	0,55	0,14
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,12000000	16,64	2,00
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,17000000	16,96	2,88
TOTAL MATERIAL:				5,66


VALOR SEM ENCARGOS:	11,83
VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,26
VALOR COM ENCARGOS:	17,09
VALOR BDI (25.00%):	4,27
VALOR COM BDI:	21,36

5.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	7,00	2,45
12395 PINTOR	H	0,40000000	9,30	3,72
TOTAL MAO DE OBRA:				6,17

MATERIAL	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,25000000	0,55	0,14
11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12000000	12,08	1,45
12096 TINTA LATEX	L	0,17000000	14,66	2,49
TOTAL MATERIAL:				4,08

VALOR SEM ENCARGOS:	10,25
VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,26
VALOR COM ENCARGOS:	15,51
VALOR BDI (25.00%):	3,88
VALOR COM BDI:	19,39



CONSTRUTORA
J.MAR



5.3. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	7,00	5,60
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	9,30	7,44

TOTAL MAO DE OBRA: 13,04

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	12,78	0,38
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	21,46	3,43
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,32	0,40
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	20,34	2,44

TOTAL MATERIAL: 6,65

VALOR SEM ENCARGOS: 19,69

VALOR ENCARGOS (85.20%): 11,11

VALOR COM ENCARGOS: 30,80


VALOR BDI (25.00%): 7,70

VALOR COM BDI: 38,50

Itapipoca, 12 de agosto de 2019.



Glauco Bezeres Pereira Filho
Engenheiro Civil
RNP 061455726-7


Juliana Dilly
J.MAR Construtora
CPF. 654.539.640-49




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA:		CONCLUSÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		DATA : 12/08/2019	BDI : 25,00%
LOCAL:		AV. GENERAL ALÍPIO DOS SANTOS, 1210 - CENTRO - AMONTADA		FONTE	VERSÃO
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
				HORA	MES
				REF.	12/2018
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.224,65	100,00	100,00	100,00
			2.224,65	2.224,65	2.224,65
2	PISOS	2.608,14	100,00	100,00	100,00
			2.608,14	2.608,14	2.608,14
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	419,66	100,00	100,00	100,00
			419,66	419,66	419,66
4	SINALIZAÇÃO	11.200,00	100,00	100,00	100,00
			11.200,00	11.200,00	11.200,00
5	PINTURA	6.703,03	100,00	100,00	100,00
			6.703,03	6.703,03	6.703,03
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	5.788,87	100,00	100,00	100,00
			5.788,87	5.788,87	5.788,87
		28.944,35	28.944,35	28.944,35	28.944,35

Itapipoca, 12 de agosto de 2019.



Glauco Bezerra Pereira Filho
Glauco Bezerra Pereira Filho
 Engenheiro Civil
 RNP 061455726-7

Juliana Dilly
Juliana Dilly
 J.MAR Construtora
 CPF. 654.539.640-49



CONSTRUTORA
J.MAR



COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	CONCLUSÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	DATA :	12/08/2019
LOCAL:	AV. GENERAL ALÍPIO DOS SANTOS, 1210 - CENTRO - AMONTADA	BDI :	25,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
			REF.
			12/2018

COD	DESCRIÇÃO	%
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	5,7400
	TOTAL	6,5400

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	2,0600
DF	Despesas financeiras	0,5900
R	Riscos	0,9700
	TOTAL	3,6200

I Impostos		
	COFINS	3,0000
	ISS	3,5000
	PIS	0,6500
	CPRV	4,5000
	TOTAL	11,6500


BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Itapipoca, 12 de agosto de 2019.

Glauco Bezerra Pereira Filho
Glauco Bezerra Pereira Filho
Engenheiro Civil
RNP 061455726-7

Juliana Dilly
Juliana Dilly
J.MAR Construtora
CPF. 654.539.640-49



CONSTRUTORA
J.MAR



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	CONCLUSÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	DATA:	12/08/2019 BDI: 25,00%
LOCAL:	AV. GENERAL ALÍPIO DOS SANTOS, 1210 - CENTRO - AMONTADA	FONTE:	SEINFRA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA:	MES:
		REF:	12/2018

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	1,0000	1,0000
	TOTAL	17,8000	17,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,7800	0,0000
B2	Ferriados	3,4100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,8900	0,6900
B4	13º Salário	10,7100	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7100	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,4100	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	7,8900	6,1400
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	43,0300	15,8900

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,0600	3,9400
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1200	0,0900
C3	Férias Indenizadas	5,6800	4,4200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,9900	3,8900
C5	Indenização Adicional	0,4300	0,3300
	TOTAL	16,2800	12,6700

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,6600	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4300	0,3300
	TOTAL	8,0900	3,1600

Horista = 85,20%
Mensalista = 49,52%

A + B + C + D

Itapipoca, 12 de agosto de 2019.

Glauco Bezerra Pereira Filho
Glauco Bezerra Pereira Filho
Engenheiro Civil
RNP 061455726-7

Juliana Dilly
Juliana Dilly
J.MAR Construtora
CPF. 654.539.640-49

09 00
160