

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 07/11/2021	BDI : 26,85%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTES:	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	47,76%
			COMPOSIÇÕES PROPOSTAS 0,00% 0,00%		REF. 09/2021 04/2021



I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	20,3500	7,1225
TOTAL MAO DE OBRA:						11,2300

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,5400	0,2700
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,58000000	8,9200	5,1736
TOTAL MATERIAL:					5,4436	
VALOR:					16,67	

4.9.5. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,4300	5,7505
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,3500	8,1400
TOTAL MAO DE OBRA:					13,8905	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,8500	0,6740
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,4900	3,9184
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,4300	1,6159
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
TOTAL MATERIAL:					6,4243	
VALOR:					20,31	

4.9.6. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	24,34	8,03
TOTAL MATERIAL:					8,03	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24400000	19,22	4,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	14,49	1,28
TOTAL SERVICIO:					5,96	
VALOR:					13,99	

4.9.7. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,3500	4,0700
TOTAL MAO DE OBRA:					4,0700	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,1300	0,3390
TOTAL MATERIAL:					0,3390	
VALOR:					4,41	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 07/11/2021	BDI : 26,85%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
				MES	REF.
				47,76%	05/2021
				47,76%	04/2021



4.10.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,2400	10,6680
TOTAL MAO DE OBRA:						10,6680
VALOR:						10,67

5.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,2400	30,4800
TOTAL MAO DE OBRA:						30,4800

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,8800	35,5776
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,4900	24,4900
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,3600	55,6200
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,2300	2,2845
TOTAL MATERIAL:						117,9721
VALOR:						148,45

5.1.2. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,3500	1,6280
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,2400	12,1920
TOTAL MAO DE OBRA:						13,8200
VALOR:						13,82

5.1.3. 97663 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17550000	17,76	3,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34480000	14,49	4,99
TOTAL SERVICO:						8,10
VALOR:						8,10

5.1.4. C2206 - RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,3500	1,0175
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,2400	7,6200
TOTAL MAO DE OBRA:						8,6375
VALOR:						8,64

5.1.5. 97661 - REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 07/11/2021		BDI : 26,85%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	13,15%	47,76%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	



SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00960000	18,38	0,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01880000	14,49	0,27
TOTAL SERVIÇO:					0,44	
VALOR:					0,44	

5.1.6. 97660 - REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00950000	18,38	0,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01870000	14,49	0,27
TOTAL SERVIÇO:					0,44	
VALOR:					0,44	

5.1.7. 97665 - REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01830000	18,38	0,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03590000	14,49	0,52
TOTAL SERVIÇO:					0,85	
VALOR:					0,85	

5.1.8. C4913 - REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,2400	6,0960
TOTAL MAO DE OBRA:					6,0960	
VALOR:					6,10	

5.2.1. C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	20,3500	30,5250
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	15,2400	28,0416
TOTAL MAO DE OBRA:					58,5666	

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	66,1500	2,7320
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	1,0800	6,6852
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	0,5500	3,4045
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	0,6700	31,4900
TOTAL MATERIAL:					44,3117	
VALOR:					102,88	

5.3.1. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA: 07/11/2021	BDI: 26,85%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTES:	VERSÃO:	HORA:
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	04/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%



12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,3500	12,2100
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,2400	9,1440
TOTAL MAO DE OBRA:						21,3540

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	842,2800	21,0570
TOTAL SERVICOS:					21,0570	
VALOR:					42,41	

5.3.2. 87900 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87325	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00150000	2.270,80	3,40
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10800000	18,24	1,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05400000	14,49	0,78
TOTAL SERVICOS:					6,14	
VALOR:					6,14	

5.3.3. C5023 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS TIPO II, E=3MM E E=4MM (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	1,40000000	16,4300	23,0020
10091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,70000000	20,3500	14,2450
TOTAL MAO DE OBRA:					37,2470	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11218	GAS	SEINFRA	KG	0,52000000	6,2500	3,2500
19503	MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIÉSTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=3MM (NBR 9952:2014)	SEINFRA	M2	1,15000000	29,0600	33,4190
19504	MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIÉSTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=4MM (NBR 9952:2014)	SEINFRA	M2	1,15000000	30,6600	35,2590
19509	PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L)	SEINFRA	L	0,40000000	7,6100	3,0440
TOTAL MATERIAL:					74,9720	
VALOR:					112,22	

5.4.1. C4809 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	16,4300	24,6450
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	20,3500	30,5250
TOTAL MAO DE OBRA:					55,1700	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19124	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W	SEINFRA	UN	1,00000000	360,6400	360,6400

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 07/11/2021	BDI : 26,85%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTES:	VERSÃO:
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA MES REF.
			63,85% 47,76% 05/2021
			33,85% 10,76% 04/2021



5.4.6. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	16,4300	4,7647
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	20,3500	5,9015
TOTAL MAO DE OBRA:						10,6662

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	8,2500	8,2500
TOTAL MATERIAL:						8,2500

VALOR: 18,92

5.5.1. 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000601	JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	M2	1,00000000	447,13	447,13
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 MM	SINAPI	UN	24,40000000	0,13	3,17
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	20,52	25,58
TOTAL MATERIAL:						475,88

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	18,24	31,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	14,49	12,35
TOTAL SERVICIO:						43,48

VALOR: 519,36

5.5.2. C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	37,5400	75,0800
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	358,7400	358,7400
C4423	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	307,1600	307,1600
TOTAL SERVICIO:						740,9800

VALOR: 740,98

5.5.3. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	37,5400	75,0800
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	358,7400	358,7400
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	330,5900	330,5900
TOTAL SERVICIO:						764,4100

VALOR: 764,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 07/11/2021			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	VERSIÃO	HORA	MES	REF:
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	04/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

5.5.4. 94805 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	8,80000000	0,90	7,92
00039024	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	SINAPI	UN	1,00000000	844,96	844,96
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	1,61300000	31,07	50,11
TOTAL MATERIAL:					902,99	

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65100000	18,24	11,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32500000	14,49	4,70
TOTAL SERVICO:					16,57	
VALOR:					919,56	

5.6.1. 00001287 - PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 (M2)

VALOR:	26,36
---------------	--------------

5.6.2. 101749 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	0,57	0,28
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67000000	0,77	1,28
TOTAL MATERIAL:					1,56	


SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,05300000	497,61	26,37
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41800000	18,24	7,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20900000	14,49	3,02
TOTAL SERVICO:					37,01	
VALOR:					38,57	

5.6.3. 101090 - PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00400000	73,50	0,29
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,08600000	93,59	8,04
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	37,07000000	0,57	21,12
00004708	PEDRA PORTUGUESA OU PETIT PAVE, BRANCA OU PRETA	SINAPI	M2	1,00000000	102,98	102,98
TOTAL MATERIAL:					132,43	

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA: 07/11/2021	BDI: 26,85%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTES:	VERSÃO:	HORA:
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	53,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	47,76%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%



88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84200000	18,15	15,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42100000	14,49	6,10
TOTAL SERVIÇO:						21,38
VALOR:						153,81

5.7.1. C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,4300	3,2860
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,3500	6,1050
TOTAL MAO DE OBRA:						9,3910

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	13,0500	2,4795
12079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	7,4800	2,3188
TOTAL MATERIAL:						4,7983
VALOR:						14,19

5.7.2. C1905 - PINTURA C/ EMASSAMENTO E LIXAMENTO EM PAREDE INTERNA, À BASE EPÓXI (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	1,90000000	16,4300	31,2170
12395	PINTOR	SEINFRA	H	1,90000000	20,3500	38,6650
TOTAL MAO DE OBRA:						69,8820

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,50000000	0,5400	0,8100
11510	MASSA A BASE DE EPOXI	SEINFRA	KG	0,80000000	2,8100	2,2480
12093	TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	SEINFRA	L	0,50000000	48,8000	24,4000
12094	TINTA EPOXI PARA FUNDO (PRIMER)	SEINFRA	L	0,30000000	41,1600	12,3480
TOTAL MATERIAL:						39,8060
VALOR:						109,69

5.7.3. 88483 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)


MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006090	SELADOR PVA PAREDES INTERNAS	SINAPI	L	0,16000000	10,50	1,68
TOTAL MATERIAL:						1,68

SERVIÇO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02700000	19,22	0,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	14,49	0,14
TOTAL SERVIÇO:						0,65
VALOR:						2,33

5.7.4. C0589 - CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	--------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 07/11/2021		BDI : 26,85%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	16,15%	47,76%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRECISAS		0,00%	0,00%	

I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,3500	6,1050
TOTAL MAO DE OBRA:						6,1050

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,45000000	1,1300	0,5085
TOTAL MATERIAL:						0,5085

VALOR:	6,61
---------------	-------------

5.8.1. 100330 - RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	SINAPI	MIL	0,00550000	980,00	5,39
TOTAL MATERIAL:						5,39

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01030000	16,40	0,16
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00740000	17,21	0,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28500000	14,49	4,12
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18300000	20,50	3,75
TOTAL SERVICO:						8,15
VALOR:						13,54

5.9.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,2400	10,6680
TOTAL MAO DE OBRA:						10,6680
VALOR:						10,67

6.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)


MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,2400	30,4800
TOTAL MAO DE OBRA:						30,4800

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,8800	35,5776
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,4900	24,4900
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,3600	55,6200
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,2300	2,2845
TOTAL MATERIAL:						117,9721
VALOR:						148,45

6.2.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

--	--	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 07/11/2021		BDI : 26,85%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTES:	VERSÃO:	HORA:
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% / 17,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85% / 17,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS: 100%		

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,4300	5,7505
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,3500	8,1400
TOTAL MAO DE OBRA:						13,8905

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	16,8500	0,8425
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5400	0,1350
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,6700	1,4004
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	24,1000	4,0970
TOTAL MATERIAL:						6,4749
VALOR:						20,37

6.2.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,4300	5,7505
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,3500	8,1400
TOTAL MAO DE OBRA:						13,8905

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5400	0,1350
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,8400	1,4208
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	20,8300	3,5411
TOTAL MATERIAL:						5,0969
VALOR:						18,99

6.2.3. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,4300	13,1440
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,3500	16,2800
TOTAL MAO DE OBRA:						29,4240

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	16,8500	0,5055
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,4900	3,9184
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,6600	0,4980
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	22,1300	2,6556
TOTAL MATERIAL:						7,5775
VALOR:						37,00

6.2.4. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,4300	5,7505
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,3500	8,1400

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 07/11/2021	BDI : 28,25%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	VERSIÃO	REF.
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 04/2021 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

TOTAL MAO DE OBRA: 13,8905

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,8500	0,6740
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,4900	3,9184
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,4300	1,6159
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
TOTAL MATERIAL:						6,4243
VALOR:						20,31

6.2.5. C1621 - LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	16,4300	4,1075
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	20,3500	7,1225
TOTAL MAO DE OBRA:						11,2300

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,5400	0,2700
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,07000000	11,8400	0,8288
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,30000000	2,8600	0,8580
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,08000000	20,8300	1,6664
TOTAL MATERIAL:						3,6232
VALOR:						14,85

6.2.6. C0589 - CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,3500	6,1050
TOTAL MAO DE OBRA:						6,1050

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,45000000	1,1300	0,5085
TOTAL MATERIAL:						0,5085
VALOR:						6,61

6.3.1. 96486 - FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,04260000	17,47	0,74
00036225	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,09560000	33,72	36,94
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,19120000	0,16	0,35
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01320000	18,55	0,24
00040552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,03330000	31,81	1,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 07/11/2021		BDI : 26,55%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERSÃO	PERÍODO	REF.
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%		


00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,32650000	2,27	3,01
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,84990000	6,05	23,29
					TOTAL MATERIAL:	66,62

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49940000	15,08	7,53	
					TOTAL SERVICIO:	7,53
					VALOR:	73,15

..1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,2400	10,6680	
					TOTAL MAO DE OBRA:	10,6680
					VALOR:	10,67


Fortaleza/CE, 09 de Novembro de 2021


 JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPILÃO
 CPF 621.045.273-68
 RG N° 04967833375 DETRAN/CE
 Sócio


 CLÁUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
 CPF 240.427.572-00
 RG N° 2008008090739
 CREA n° CE 10.652-D
 Engenheiro

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS


	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 07/11/2021				
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		



COMP-PA-ADM-LOC - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (MÊS)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	1,00000000	5.751,54	5.751,54
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,50000000	14.224,17	7.112,09
TOTAL MAO DE OBRA:						12.863,63
VALOR:						12.863,63

Fortaleza/CE, 09 de Novembro de 2021


 JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPÍÃO
 CPF 621.045.273-68
 RG Nº 04967833375 DETRAN/CE
 Sócio


 CLÁUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
 CPF 240.427.572-00
 RG Nº 2008008090739
 CREA nº CE 10.652-D
 Engenheiro

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 07/11/2021	REI : 26,85%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERIFICAR	
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO 83,85%	
			COMPOSIÇÕES PROPOSTAS	0,00%	
				MES	REF.
				47,76%	05/2021
				47,76%	04/2021
				0,00%	0,00%

I2714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	18,3700	18,3700
					TOTAL MAO DE OBRA:	18,3700
					VALOR:	18,37

I0682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	18,3700	18,3700
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	0,9800	2,2201
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	0,9800	0,1107
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	0,9800	1,1685
					TOTAL MATERIAL:	21,8693
					VALOR:	21,87

C0830 - CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,49980000	21,8700	10,9306
					TOTAL EQUIPAMENTO:	10,9306

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,3500	40,7000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	15,2400	243,8400
					TOTAL MAO DE OBRA:	284,5400

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,64620000	66,1500	42,7461
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,58520000	74,6700	43,6969
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,00000000	0,5500	107,8000
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,40000000	64,7400	25,8960
					TOTAL MATERIAL:	220,1390
					VALOR:	515,61

95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,02660000	12,59	0,33
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,33
					VALOR:	0,33

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,50	2,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 07/11/2021		BQI : 26,85%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	04/2021	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%	

00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,54	0,54
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						5,46

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	1,00000000	12,59	12,59
TOTAL MAO DE OBRA:						12,59

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,33	0,33
TOTAL SERVICIO:						0,33

VALOR: 18,38

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01510000	9,01	0,13
TOTAL MAO DE OBRA:						0,13
VALOR:						0,13

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,50	2,50
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,99	0,99
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,54	0,54
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,40	0,40
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						5,35

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	9,01	9,01
TOTAL MAO DE OBRA:						9,01

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,13	0,13
TOTAL SERVICIO:						0,13

VALOR: 14,49

C4429 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 (M3)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES DE OBRAS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 07/11/2021	BDI : 20,15%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	VERSIÃO	REF.	
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERACÃO 83,85%	47,75%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI 2021/03 COM DESONERACÃO 83,85%	47,75%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 100%	0,00%	

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	15,2400	494,5380
TOTAL MAO DE OBRA:						494,5380

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	66,1500	80,4384
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	0,5500	160,6000
TOTAL MATERIAL:						241,0384
VALOR:						735,58

C0055 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	7,00000000	20,3500	142,4500
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,63000000	15,2400	146,7612
TOTAL MAO DE OBRA:						289,2112

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,31980000	66,1500	21,1548
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	51,87000000	1,0800	56,0196
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	51,87000000	0,5500	28,5285
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	795,00000000	0,5700	453,1500
TOTAL MATERIAL:						558,8529
VALOR:						848,06

C1213 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,3500	12,2100
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,2400	12,1920
TOTAL MAO DE OBRA:						24,4020


MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	66,1500	1,6074
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,24000000	1,0800	3,4992
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,24000000	0,5500	1,7820
TOTAL MATERIAL:						6,8886
VALOR:						31,29

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	15,2400	40,3860
TOTAL MAO DE OBRA:						40,3860
VALOR:						40,39

C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA: 07/11/2021	BDI: 26,85%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027,1 COM DESEMBOLSAMENTO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/03 COM DESEMBOLSAMENTO
			COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	0,00%
				MES
				REF.
				05/2021
				04/2021

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,3500	40,7000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	15,2400	243,8400
TOTAL MAO DE OBRA:						284,5400

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	66,1500	46,1727
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	74,6700	65,5603
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5500	121,0000
TOTAL MATERIAL:						232,7330
VALOR:						517,27

C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	20,3500	6,7155
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,2400	2,2860
TOTAL MAO DE OBRA:						9,0015

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	1,1300	0,3955
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	0,5400	0,1080
TOTAL MATERIAL:						0,5035
VALOR:						9,51

C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,3500	20,3500
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	15,2400	17,5260
TOTAL MAO DE OBRA:						37,8760

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	66,1500	1,2039
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,5500	3,0140
TOTAL MATERIAL:						4,2179
VALOR:						42,09

C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,2400	25,9080
TOTAL MAO DE OBRA:						25,9080
VALOR:						25,91

C2121 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 07/11/2021		REB: 26,85%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERACÃO	83,80%	76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/03 COM DESONERACÃO	83,80%	76%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,3500	10,1750
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,68000000	15,2400	10,3632
TOTAL MAO DE OBRA:						20,5382

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	66,1500	0,4035
I0442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	1,11000000	0,6800	0,7548
TOTAL MATERIAL:						1,1583
VALOR:						21,70

C0164 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	15,2400	494,5380
TOTAL MAO DE OBRA:						494,5380

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	66,1500	80,4384
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,5500	267,3000
TOTAL MATERIAL:						347,7384
VALOR:						842,28

95324 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	SINAPI	H	0,01050000	15,02	0,15
TOTAL MAO DE OBRA:						0,15
VALOR:						0,15

88256 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,50	2,50
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,93	0,93
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,54	0,54
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						5,46

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	SINAPI	H	1,00000000	15,02	15,02
TOTAL MAO DE OBRA:						15,02

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 07/11/2021		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERSÃO	REF.
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,70% 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,70% 04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	



TOTAL SERVIÇO:	0,15
----------------	------

VALOR:	20,63
--------	-------

C0165 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	15,2400	494,5380
TOTAL MAO DE OBRA:						494,5380

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	66,1500	80,4384
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,5500	200,7500
TOTAL MATERIAL:						281,1884

VALOR:	775,73
--------	--------

95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,01280000	12,59	0,16
TOTAL MAO DE OBRA:						0,16

VALOR:	0,16
--------	------

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,50	2,50
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,54	0,54
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,27	0,27
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						5,01

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	1,00000000	12,59	12,59
TOTAL MAO DE OBRA:						12,59

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
TOTAL SERVIÇO:						0,16

VALOR:	17,76
--------	-------

86887 - ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	SINAPI	UN	1,00000000	31,95	31,95

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 07/11/2021	BDI: 26,85%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO 83,85%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
				REF. 05/2021
				04/2021

00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	2,94	0,06
					TOTAL MATERIAL:	32,01

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	17,76	2,70
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	14,49	0,69
					TOTAL SERVIÇO:	3,39
					VALOR:	35,40

86888 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	388,03	388,03
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	15,27	30,54
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	81,20	7,15
00006138	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	2,27	2,27
					TOTAL MATERIAL:	427,99

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77910000	17,76	13,83
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43840000	14,49	6,35
					TOTAL SERVIÇO:	20,18
					VALOR:	448,17

95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004783	PINTOR	SINAPI	H	0,01050000	12,59	0,13
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,13
					VALOR:	0,13

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,50	2,50
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,30	1,30
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,54	0,54
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,24	1,24
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
					TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:	6,50

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004783	PINTOR	SINAPI	H	1,00000000	12,59	12,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA: 07/11/2014	BDI: 20,85%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE:	VERSÃO:	REF.:	
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA:	027.1 COM DESENERAÇÃO	83,85%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI:	2021/03 COM DESENERAÇÃO	81,85%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS: 0,00% 0,00%			

TOTAL MAO DE OBRA:	12,59
---------------------------	--------------

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,13
TOTAL SERVICIO:					0,13
VALOR:					19,22

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	4.288,72
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,27
VALOR:					0,27

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00000760	4.288,72
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,03
VALOR:					0,03

88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 (CHI)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,27
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,03
TOTAL SERVICIO:					0,30
VALOR:					0,30


88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	4.288,72
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,25
VALOR:					0,25

88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H)

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KW/H	1,25000000	0,86
TOTAL GERAL:					0,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 07/11/2021		BDI : 26,85%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FORNTE	VERSÃO	MES	REF.	
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DEPRECIAÇÃO	0,00%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/03 COM DEPRECIAÇÃO	0,00%	27,76%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

VALOR:	0,86
---------------	-------------

88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CHP)

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,27	0,27
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,25	0,25
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
TOTAL SERVIÇO:						1,41
VALOR:						1,41

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0,00590000	10,88	0,06
TOTAL MAO DE OBRA:						0,06
VALOR:						0,06

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,50	2,50
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,62	0,62
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,54	0,54
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						4,59


MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,00000000	10,88	10,88
TOTAL MAO DE OBRA:						10,88

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
TOTAL SERVIÇO:						0,06
VALOR:						15,53

87325 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA: 07/11/2021	BDI: 26,85%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERACÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/03 COM DESONERACÃO
			HORA	MES
			83,85%	47,76%
			REF.	
			04/2021	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	0,00%
				0,00%

00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	189,40000000	10,41	1.971,65
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,78000000	93,59	73,00
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	264,42000000	0,57	150,71
TOTAL MATERIAL:						2.195,36

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	3,60000000	0,30	1,08
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	1,09000000	1,41	1,53
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,69000000	15,53	72,83
TOTAL SERVICIO:						75,44
VALOR:						2.270,80

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,01510000	12,59	0,19
TOTAL MAO DE OBRA:						0,19
VALOR:						0,19

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,50	2,50
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,93	0,93
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,54	0,54
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						5,46


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	1,00000000	12,59	12,59
TOTAL MAO DE OBRA:						12,59

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,19	0,19
TOTAL SERVICIO:						0,19
VALOR:						18,24

C0173 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,2400	152,4000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 07/11/2021		BDI : 26,85%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	8,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	47,76%
			COMPOSIÇÃO DE FERRAGENS	0,00%	0,00%

TOTAL MAO DE OBRA:	152,4000
---------------------------	----------

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	66,1500	80,4384
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	243,00000000	0,5500	133,6500
TOTAL MATERIAL:					214,0884

VALOR:	366,49
---------------	--------

C4422 - ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) (CJ)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,35000000	16,4300	5,7505
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,35000000	20,3500	7,1225
TOTAL MAO DE OBRA:					12,8730

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18268 ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	M	5,20000000	4,4500	23,1400
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	15,2300	1,5230
TOTAL MATERIAL:					24,6630

VALOR:	37,64
---------------	-------

C4421 - FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm (CJ)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	16,4300	8,2150
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,3500	10,1750
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,3500	28,4900
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,2400	21,3360
TOTAL MAO DE OBRA:					68,2160

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	66,1500	0,7012
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	160,9900	160,9900
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0300	1,8576
18269 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	M	5,10000000	22,1000	112,7100
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	12,00000000	0,2600	3,1200
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	15,2300	3,0460
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3500	8,1000
TOTAL MATERIAL:					230,5248

VALOR:	358,74
---------------	--------

C4427 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	16,4300	41,8965
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	20,3500	51,8925

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 07/11/2021	BDI : 26,85%			
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESCONTABILIZAÇÃO	93,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/03 COM REGENERAÇÃO	0,00%	47,76%	04/2021
			COMPOSIÇÃO DE FERRAMENTAS	0,00%	0,00%	

TOTAL MAO DE OBRA: 93,7890

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027 DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	19,2800	57,8400
11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	51,4500	51,4500
18273 PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	127,5100	127,5100
TOTAL MATERIAL:					236,8000
VALOR:					330,59

87298 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
J0000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,27000000	78,40	99,56
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	573,61000000	0,57	326,95
TOTAL MATERIAL:					426,51

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	3,39000000	0,30	1,01
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	1,03000000	1,41	1,45
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,42000000	15,53	68,64
TOTAL SERVIÇO:					71,10
VALOR:					497,61

95328 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004759 CALCETEIRO	SINAPI	H	0,00820000	12,59	0,10
TOTAL MAO DE OBRA:					0,10
VALOR:					0,10

88260 - CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,50	2,50
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,93	0,93
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,54	0,54
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					5,46

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004759 CALCETEIRO	SINAPI	H	1,00000000	12,59	12,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 07/11/2021 BDI : 26,65%				
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERACAO	83,85%	17,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/03 COM DESONERACAO	83,85%	17,76%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

TOTAL MAO DE OBRA:	12,69
---------------------------	--------------

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10

TOTAL SERVICIO:	0,10
------------------------	-------------

VALOR:	18,15
---------------	--------------

95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	H	0,02660000	8,84	0,23

TOTAL MAO DE OBRA:	0,23
---------------------------	-------------

VALOR:	0,23
---------------	-------------

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,50	2,50
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,54	0,54
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86

TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:	6,46
---------------------------------------	-------------

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	H	1,00000000	8,84	8,84

TOTAL MAO DE OBRA:	8,84
---------------------------	-------------

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,23	0,23

TOTAL SERVICIO:	0,23
------------------------	-------------

VALOR:	14,53
---------------	--------------

95387 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489 VIDRACEIRO	SINAPI	H	0,01050000	9,58	0,10


TOTAL MAO DE OBRA:	0,10
---------------------------	-------------

VALOR:	0,10
---------------	-------------

88325 - VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,50	2,50
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,93	0,93

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 07/11/2021		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERSÃO	REF.
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	04/2021



00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,54	0,54
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
					TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:	5,46

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489	VIDRACEIRO	SINAPI	H	1,00000000	9,58	9,58
					TOTAL MAO DE OBRA:	9,58

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95387	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
					TOTAL SERVICIO:	0,10

VALOR: **15,14**

C4423 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	16,4300	41,8965
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	20,3500	51,8925
					TOTAL MAO DE OBRA:	93,7890

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	19,2800	57,8400
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	45,0800	45,0800
18271	PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	110,4500	110,4500
					TOTAL MATERIAL:	213,3700

VALOR: **307,16**

88627 - ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,13000000	78,40	88,59
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	75,47000000	0,64	48,30
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	339,62000000	0,57	193,58
					TOTAL MATERIAL:	330,47

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,78000000	14,49	127,22
					TOTAL SERVICIO:	127,22

VALOR: **457,59**

95469 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010420	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	145,53	145,53

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 07/11/2021			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FORTE	VERSÃO	HORA	REF.
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%		

00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	15,27	30,54
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	81,20	7,15
00006138	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	2,27	2,27
					TOTAL MATERIAL:	185,49

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49680000	17,76	8,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34950000	14,49	5,06
					TOTAL SERVICO:	13,88
					VALOR:	199,37

95341 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO	SINAPI	H	0,01050000	14,05	0,14
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,14
					VALOR:	0,14

88274 - MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,50	2,50
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,93	0,93
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,54	0,54
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
					TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:	5,46


MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO	SINAPI	H	1,00000000	14,05	14,05
					TOTAL MAO DE OBRA:	14,05

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14
					TOTAL SERVICO:	0,14
					VALOR:	19,65

93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACÃO. AF_03/2016 (H)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	4.704,04	0,30
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,30
					VALOR:	0,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 07/11/2021		BDI : 26,85%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERSÃO	MES	REF.
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESC. DE OBRA	05/2021	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/03 COM DESC. DE OBRA	04/2021	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%			

93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00000760	4.704,04	0,03
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,03
VALOR:						0,03

95358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	H	0,01170000	11,35	0,13
TOTAL MAO DE OBRA:						0,13
VALOR:						0,13

88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,50	2,50
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,62	0,62
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,54	0,54
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						4,59

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	H	1,00000000	11,35	11,35
TOTAL MAO DE OBRA:						11,35

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,13	0,13
TOTAL SERVICIO:						0,13
VALOR:						16,07

93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	16,07	16,07
TOTAL SERVICIO:						16,40
VALOR:						16,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA: 07/11/2021	BDI: 26,85%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	VERSAÇÃO: 027.1 COM DESCONECÇÃO	REF.: 05/2021
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI: 2021/03 COM DESCONECÇÃO	REF.: 04/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	0,00% 0,00%

93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	4.704,04	0,28
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,28
VALOR:					0,28

93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

GERAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KW/H	0,78000000	0,69	0,53
TOTAL GERAL:					0,53
VALOR:					0,53

93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30
93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,28	0,28
93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,53	0,53
88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	16,07	16,07
TOTAL SERVICO:					17,21
VALOR:					17,21

95385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869 TELHADOR	SINAPI	H	0,00820000	15,02	0,12
TOTAL MAO DE OBRA:					0,12
VALOR:					0,12

88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,50	2,50
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,03	1,03
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,54	0,54
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,37	0,37
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 07/11/2021		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERSÃO	REF.
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,78% 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,78% 04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%	

TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:	5,36
--------------------------------	------

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869 TELHADOR	SINAPI	H	1,00000000	15,02	15,02
TOTAL MAO DE OBRA:					15,02

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,12	0,12
TOTAL SERVICIO:					0,12
VALOR:					20,50

44 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025957 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	SINAPI	H	0,00820000	10,41	0,08
TOTAL MAO DE OBRA:					0,08
VALOR:					0,08


88278 - MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,50	2,50
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,62	0,62
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,54	0,54
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					4,59

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025957 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	SINAPI	H	1,00000000	10,41	10,41
TOTAL MAO DE OBRA:					10,41

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
TOTAL SERVICIO:					0,08
VALOR:					15,08

Fortaleza/CE, 09 de Novembro de 2021


 JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPÍÃO
 CPF 621.045.273-68
 RG N° 04967833375 DETRAN/CE
 Sócio


 CLÁUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
 CPF 240.427.572-00
 RG N° 2008008090739
 CREA n° CE 10.652-D
 Engenheiro




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAUDE CENTRO, NO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTERIO DA SAÚDE
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAUDE CENTRO, NO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTERIO DA SAÚDE
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE

DATA :	07/11/2021	BDI :	26,85%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MEB	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	SERVICO	M2	9.210,00	13,53	124.611,30	8,47	8,47	A
C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	SERVICO	UN	99,60	969,65	96.577,14	6,56	15,03	A
C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	SERVICO	UN	28,00	3.410,84	95.503,52	6,49	21,52	A
C1905	PINTURA C/ EMASSAMENTO E LIXAMENTO EM PAREDE INTERNA, À BASE EPÓXI	SEINFRA	SERVICO	M2	655,50	139,14	91.206,27	6,20	27,71	A
C4809	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W	SEINFRA	SERVICO	UN	148,00	527,45	78.062,60	5,30	33,02	A
C5023	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, EM DUAS CAMADAS TIPO II, E=3MM E E=4MM	SEINFRA	SERVICO	M2	529,68	142,35	75.399,95	5,12	38,14	A
C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	M2	192,00	344,28	66.101,76	4,49	42,63	A
C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	SERVICO	M2	972,33	54,99	53.468,43	3,63	46,26	A
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	3.213,00	16,00	51.408,00	3,49	49,76	A
COMP-PA-ADM-LOC	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	PRÓPRIA	GERAL	MÊS	3,00	16.317,51	48.952,53	3,33	53,08	B
100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	SINAPI	SERVICO	M2	91,56	502,96	46.051,02	3,13	56,21	B
C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	SERVICO	M2	834,60	53,80	44.901,48	3,05	59,26	B
C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	SERVICO	M2	4.813,00	7,74	37.252,62	2,53	61,79	B
C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	SERVICO	M2	266,69	132,24	35.267,09	2,40	64,19	B
C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	SERVICO	M2	1.779,17	18,00	32.025,06	2,18	66,37	B
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	SERVICO	M2	226,38	130,50	29.542,59	2,01	68,37	B
C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	SERVICO	UN	21,42	939,93	20.133,30	1,37	69,74	B
C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	SERVICO	UN	27,00	744,86	20.111,22	1,37	71,11	B
C3862	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	SERVICO	UN	4,00	4.985,65	19.942,60	1,35	72,46	B
101090	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020	SINAPI	SERVICO	M2	95,00	195,11	18.535,45	1,26	73,72	B
94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	SERVICO	M2	43,92	417,63	18.342,31	1,25	74,97	B




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAUDE CENTRO, NO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	07/11/2021	BDI :	26,85%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAUDE CENTRO, NO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,85%	47,76%	04/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	239,70	74,79	17.927,16	1,22	76,19	B
96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SINAPI	SERVICO	M2	183,08	92,79	16.987,99	1,15	77,34	B
C1209	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA A ÓLEO	SEINFRA	SERVICO	M2	795,84	21,15	16.832,02	1,14	78,48	B
C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	SERVICO	M2	820,52	19,84	16.279,12	1,11	79,59	B
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	SERVICO	M2	180,00	74,47	13.404,60	0,91	80,50	C
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	SERVICO	M2	239,70	54,79	13.133,16	0,89	81,39	C
C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	M2	453,14	28,49	12.909,96	0,88	82,27	C
87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	212,71	58,50	12.443,54	0,85	83,12	C
88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	855,00	14,22	12.158,10	0,83	83,94	C
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	SERVICO	M2	2.080,00	5,59	11.627,20	0,79	84,73	C
C3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	SERVICO	M2	239,70	46,77	11.210,77	0,76	85,49	C
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	MATERIAL	M2	329,04	33,44	11.003,10	0,75	86,24	C
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	SERVICO	M2	437,90	24,09	10.549,01	0,72	86,96	C
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	SERVICO	UN	11,00	921,67	10.138,37	0,69	87,65	C
C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	SERVICO	M2	1.160,00	8,38	9.720,80	0,66	88,31	C
C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	SERVICO	M2	230,49	40,90	9.427,04	0,64	88,95	C
C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA	SEINFRA	SERVICO	M2	230,49	40,57	9.350,98	0,64	89,58	C
88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	2.852,68	2,96	8.443,93	0,51	90,16	C
C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	SERVICO	UN	14,00	563,32	7.886,48	0,51	90,69	C
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	425,42	17,75	7.551,20	0,51	91,21	C
00036897	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	MATERIAL	UN	10,50	671,56	7.051,38	0,48	91,69	C




[Handwritten signatures and marks]



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	07/11/2021	BDI :	26.85%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MESES	DATA REF.
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,85%	47,76%	04/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	1.455,00	4,62	6.722,10	0,46	92,14	C
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	SERVICO	M2	248,04	25,76	6.389,51	0,43	92,58	C
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	SERVICO	M2	231,21	25,84	5.974,47	0,41	92,98	C
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	SERVICO	M2	126,86	46,93	5.953,54	0,40	93,39	C
94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	SERVICO	M2	9,00	658,81	5.929,29	0,40	93,79	C
101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	SERVICO	M2	120,66	48,93	5.903,89	0,40	94,19	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	SERVICO	M2	30,00	188,31	5.649,30	0,38	94,57	C
I1222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	MATERIAL	M2	46,00	122,60	5.639,60	0,38	94,96	C
00001022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	1.350,00	4,17	5.629,50	0,38	95,34	C
94805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	SERVICO	UN	4,36	1.166,46	5.085,77	0,35	95,69	C
C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	SERVICO	M2	120,00	42,04	5.044,80	0,34	96,03	C
C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	SERVICO	M2	224,52	20,73	4.654,30	0,32	96,34	C
97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	SERVICO	M2	212,71	19,89	4.230,80	0,29	96,63	C
87900	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	452,76	7,79	3.527,00	0,24	96,87	C
97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	SERVICO	M	5.055,00	0,56	2.830,80	0,19	97,06	C
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	SERVICO	M2	360,00	7,69	2.768,40	0,19	97,25	C
100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	SINAPI	SERVICO	M2	4,36	600,74	2.619,23	0,18	97,43	C
C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm e 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	SERVICO	M2	212,71	11,63	2.473,82	0,17	97,60	C
C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	SERVICO	M2	200,00	12,19	2.438,00	0,17	97,76	C
97590	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	SERVICO	UN	27,00	87,13	2.352,51	0,16	97,92	C






ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAUDE CENTRO, NO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	07/11/2021	BDI :	26,85%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAUDE CENTRO, NO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	SERVICO	M2	221,09	9,78	2.162,26	0,15	98,07	C
98697	RODAPÉ EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM. AF_09/2020	SINAPI	SERVICO	M	30,90	65,24	2.015,92	0,14	98,21	C
C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	SERVICO	M	200,00	9,25	1.850,00	0,13	98,33	C
86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVICO	UN	3,00	613,41	1.840,23	0,13	98,46	C
91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	80,00	19,57	1.565,60	0,11	98,56	C
97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	SERVICO	M2	52,32	27,50	1.438,80	0,10	98,66	C
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	76,00	17,96	1.364,96	0,09	98,76	C
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	SERVICO	UN	46,00	29,59	1.361,14	0,09	98,85	C
C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	SERVICO	M2	3,00	433,57	1.300,71	0,09	98,94	C
C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	SERVICO	UN	54,00	20,26	1.094,04	0,07	99,01	C
97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	SERVICO	UN	10,00	98,93	989,30	0,07	99,08	C
C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	SERVICO	M2	52,92	17,53	927,69	0,06	99,14	C
102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	SINAPI	SERVICO	M2	49,48	18,05	893,11	0,06	99,20	C
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	SERVICO	M2	108,00	7,78	840,24	0,06	99,26	C
C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	SERVICO	UN	10,00	77,71	777,10	0,05	99,31	C
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	SERVICO	UN	22,00	33,95	746,90	0,05	99,36	C
C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	SERVICO	UN	30,00	24,00	720,00	0,05	99,41	C
98290	CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	SERVICO	M	200,00	3,59	718,00	0,05	99,46	C
C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	SERVICO	M2	45,60	15,34	699,50	0,05	99,51	C
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	SERVICO	UN	33,00	19,24	634,92	0,04	99,55	C
C0565	CABO TELEFÔNICO CCI - 4	SEINFRA	SERVICO	M	56,00	9,65	540,40	0,04	99,59	C
97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	SERVICO	UN	52,00	10,27	534,04	0,04	99,62	C





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	07/11/2021	BDI :	26,85%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,85%	47,76%	04/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	260,75	521,50	0,04	99,66	C
100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	SERVICO	M2	30,00	17,18	515,40	0,04	99,69	C
C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	SERVICO	M2	52,48	9,03	473,89	0,03	99,73	C
C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	SERVICO	UN	22,00	18,84	414,48	0,03	99,75	C
C1997	PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm	SEINFRA	SERVICO	UN	5,00	80,07	400,35	0,03	99,78	C
C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	SERVICO	UN	4,00	95,90	383,60	0,03	99,81	C
95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVICO	UN	5,00	74,70	373,50	0,03	99,83	C
C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	SERVICO	M2	29,67	10,96	325,18	0,02	99,85	C
C2254	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm S/ALÇA	SEINFRA	SERVICO	UN	4,00	78,43	313,72	0,02	99,88	C
91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	8,00	33,44	267,52	0,02	99,89	C
C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	SERVICO	UN	3,00	86,47	259,41	0,02	99,91	C
97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	SERVICO	UN	229,00	1,08	247,32	0,02	99,93	C
97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	SERVICO	UN	420,00	0,56	235,20	0,02	99,94	C
00034377	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO, 80 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	MATERIAL	UN	0,60	278,36	167,02	0,01	99,96	C
C2125	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4.5 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	SERVICO	M2	3,74	31,42	117,51	0,01	99,96	C
C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	52,52	105,04	0,01	99,97	C
C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	47,91	95,82	0,01	99,98	C
97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	SERVICO	UN	12,00	7,50	90,00	0,01	99,98	C
C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	SERVICO	UN	4,00	21,82	87,28	0,01	99,99	C
97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	SERVICO	M	30,90	2,27	70,14	0,00	99,99	C
91999	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	22,31	44,62	0,00	100,00	C
C2486	TOMADA P/TELEFONE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	33,83	33,83	0,00	100,00	C





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE

DATA :	07/11/2021	BDI :	26.85%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.	
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021	
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-		

Fortaleza/CE, 09 de Novembro de 2021

Jose Roberto de Almeida Cipião
JOSE ROBERTO DE A. MEIDA CIPILÃO
CPF 621.045.273-68
RG Nº 04967833375 DETRAN/CE
Sócio

Claudia Regina Ferreira Freire
CLAUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
CPF 240.427.572-00
RG Nº 2008008090739
CREA nº CE 10.652-D
Engenheiro

Subtotal até 100,00% 1.471.805,98
Outros 0,03
Valor total do Orçamento 1.471.806,01






ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAUDE CENTRO, NO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	07/11/2021	BDI :	26,85%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAUDE CENTRO, NO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,85%	47,76%	04/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
12543	SERVENTE	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	15.016,06	15,24	228.844,73	15,55	15,55	A
17350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	MATERIAL	UN	28,00	2.688,88	75.288,64	5,12	20,66	A
12395	PINTOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	3.573,43	20,35	72.719,22	4,94	25,60	A
12391	PEDREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	3.333,99	20,35	67.846,69	4,61	30,21	A
19124	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W	SEINFRA	MATERIAL	UN	148,00	360,64	53.374,72	3,63	33,84	A
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	2.443,28	16,43	40.143,16	2,73	36,57	A
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	MATERIAL	L	1.482,83	24,34	36.092,05	2,45	39,02	A
00004930	PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	SINAPI	MATERIAL	M2	91,56	379,37	34.735,12	2,36	41,38	A
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	MÊS	1,50	14.224,17	21.336,26	1,45	42,83	A
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	MATERIAL	UN	121,02	160,99	19.483,01	1,32	44,15	A
19504	MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=4MM (NBR 9952:2014)	SEINFRA	MATERIAL	M2	609,13	30,66	18.675,99	1,27	45,42	A
19503	MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=3MM (NBR 9952:2014)	SEINFRA	MATERIAL	M2	609,13	29,06	17.701,38	1,20	46,63	A
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MAO DE OBRA	MÊS	3,00	5.751,54	17.254,62	1,17	47,80	A
12093	TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	SEINFRA	MATERIAL	L	327,75	48,80	15.994,20	1,09	48,88	A
17352	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 2,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	3.930,35	15.721,40	1,07	49,95	A
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	MATERIAL	UN	27.475,20	0,57	15.660,86	1,06	51,02	B
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	MATERIAL	M2	556,64	26,36	14.673,02	1,00	52,01	B
18269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	MATERIAL	M	617,20	22,10	13.640,16	0,93	52,94	B
00034362	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	MATERIAL	UN	30,48	435,23	13.266,02	0,90	53,84	B
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	MATERIAL	KG	23.545,69	0,55	12.950,13	0,88	54,72	B
18273	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	MATERIAL	UN	99,60	127,51	12.700,00	0,86	55,58	B
16500	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	MATERIAL	M2	293,36	42,57	12.488,29	0,85	56,43	B





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAUDE CENTRO, NO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	07/11/2021	BDI :	26,85%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAUDE CENTRO, NO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
I0039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	741,55	16,43	12.183,70	0,83	57,26	B
00004783	PINTOR	SINAPI	MAO DE OBRA	H	902,18	12,59	11.358,45	0,77	58,03	B
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	MATERIAL	UN	15.139,86	0,67	10.143,71	0,69	58,72	B
00004708	PEDRA PORTUGUESA OU PETIT PAVE, BRANCA OU PRETA	SINAPI	MATERIAL	M2	95,00	102,98	9.783,10	0,66	59,39	B
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	453,82	20,35	9.235,34	0,63	60,01	B
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	MAO DE OBRA	H	1.023,32	9,01	9.220,13	0,63	60,64	B
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	406,79	20,35	8.278,14	0,56	61,20	B
I2094	TINTA EPOXI PARA FUNDO (PRIMER)	SEINFRA	MATERIAL	L	196,65	41,16	8.094,11	0,55	61,75	B
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20X25 CM2	SINAPI	MATERIAL	M2	254,08	29,79	7.569,10	0,51	62,27	B
I0091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	370,78	20,35	7.545,29	0,51	62,78	B
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	2.987,16	2,50	7.467,89	0,51	63,29	B
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	453,82	16,43	7.456,34	0,51	63,79	B
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	MATERIAL	UN	363,06	19,28	6.999,80	0,48	64,27	B
00036225	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	MATERIAL	M2	200,58	33,72	6.763,64	0,46	64,73	B
I6165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	MATERIAL	L	393,85	16,81	6.620,61	0,45	65,18	B
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	312,28	20,35	6.354,90	0,43	65,61	B
I1501	MANTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA	SEINFRA	MATERIAL	M2	253,54	24,50	6.211,71	0,42	66,03	B
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	MATERIAL	UN	27,00	215,36	5.814,72	0,40	66,43	B
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	MATERIAL	M3	85,84	66,15	5.678,45	0,39	66,81	B
I8268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	MATERIAL	M	1.258,61	4,45	5.600,81	0,38	67,19	B
00036897	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	MATERIAL	UN	10,50	529,41	5.558,80	0,38	67,57	B
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	354,89	15,02	5.330,38	0,35	67,93	B
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	41,00	126,42	5.183,22	0,35	68,29	B
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	312,28	16,43	5.130,76	0,35	68,63	B
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	MATERIAL	UN	99,60	51,45	5.124,42	0,35	68,98	B






ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAUDE CENTRO, NO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	07/11/2021	BDI :	26.85%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAUDE CENTRO, NO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MESES	DATA REF.
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	MATERIAL	KG	562,62	8,92	5.018,58	0,34	69,32	B
00006090	SELADOR PVA PAREDES INTERNAS	SINAPI	MATERIAL	L	456,43	10,50	4.792,50	0,33	69,65	B
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	MATERIAL	KG	4.120,98	1,08	4.450,66	0,30	69,95	B
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	MATERIAL	KG	7.802,93	0,57	4.447,67	0,30	70,25	B
I1222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	MATERIAL	M2	46,00	96,65	4.445,90	0,30	70,56	B
00001022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	1.350,00	3,29	4.441,50	0,30	70,86	B
I1856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	MATERIAL	L	338,04	13,05	4.411,45	0,30	71,16	B
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	MATERIAL	UN	11,00	388,03	4.268,33	0,29	71,45	B
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	MATERIAL	M	704,84	6,05	4.264,28	0,29	71,74	B
I2079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	MATERIAL	KG	551,54	7,48	4.125,54	0,28	72,02	B
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	MATERIAL	UN	5.833,98	0,70	4.083,79	0,28	72,30	B
00000601	JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	MATERIAL	M2	9,00	447,13	4.024,17	0,27	72,57	B
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	1.731,45	2,21	3.826,50	0,26	72,83	B
00039024	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	SINAPI	MATERIAL	UN	4,36	844,96	3.684,03	0,25	73,08	B
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	41,00	75,78	3.106,98	0,21	73,29	B
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	151,90	19,91	3.024,33	0,21	73,50	B
00004750	PEDREIRO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	219,94	12,59	2.768,99	0,19	73,68	B
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	2.987,16	0,86	2.568,95	0,17	73,86	B
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	151,10	16,43	2.482,57	0,17	74,03	B
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	120,00	20,35	2.442,00	0,17	74,19	B
I8271	PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m)	SEINFRA	MATERIAL	UN	21,42	110,45	2.365,84	0,16	74,35	B
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	MATERIAL	UN	11,00	205,29	2.258,19	0,15	74,51	B
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	MATERIAL	L	89,98	24,49	2.203,71	0,15	74,66	B
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	MAO DE OBRA	H	168,61	12,59	2.122,85	0,14	74,80	B






ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	07/11/2021	BDI :	26.85%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MEB	DATA REF.
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,85%	47,76%	04/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00004922	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	MATERIAL	M2	4,36	438,88	1.913,52	0,13	74,93	B
11218	GAS	SEINFRA	MATERIAL	KG	275,43	6,25	1.721,46	0,12	75,05	B
17555	TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	MATERIAL	M2	200,00	8,51	1.702,00	0,12	75,16	B
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	MATERIAL	M	135,00	12,36	1.668,60	0,11	75,28	B
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	MATERIAL	KG	2.470,98	0,66	1.630,85	0,11	75,39	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	2.987,16	0,54	1.613,06	0,11	75,50	B
19509	PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L)	SEINFRA	MATERIAL	L	211,87	7,61	1.612,35	0,11	75,61	B
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	MATERIAL	L	76,20	20,83	1.587,31	0,11	75,71	B
11510	MASSA A BASE DE EPOXI	SEINFRA	MATERIAL	KG	524,40	2,81	1.473,56	0,10	75,81	B
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	MATERIAL	UN	2.611,41	0,54	1.410,16	0,10	75,91	B
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	MATERIAL	UN	79,00	17,36	1.371,44	0,09	76,00	B
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	MATERIAL	L	128,63	10,41	1.339,03	0,09	76,09	B
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	MATERIAL	UN	14,00	94,97	1.329,58	0,09	76,19	B
12496	SUPERCAL	SEINFRA	MATERIAL	KG	1.146,00	1,13	1.294,98	0,09	76,27	B
00004829	RODAPE EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *7* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	SINAPI	MATERIAL	M	32,14	40,25	1.293,47	0,09	76,36	B
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	SINAPI	MATERIAL	UN	3,00	388,03	1.164,09	0,08	76,44	B
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	892,81	1,30	1.160,65	0,08	76,52	B
00003803	LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	MATERIAL	UN	27,00	42,95	1.159,65	0,08	76,60	B
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	892,81	1,24	1.107,08	0,08	76,68	B
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	MATERIAL	M2	30,60	34,88	1.067,33	0,07	76,75	B
00004759	CALCETEIRO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	80,65	12,59	1.015,33	0,07	76,82	B
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	1.008,10	0,99	998,02	0,07	76,89	B
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	MATERIAL	UN	726,12	1,35	980,26	0,07	76,96	B
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	MATERIAL	UN	21,42	45,08	965,61	0,07	77,01	B






ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAUDE CENTRO, NO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	07/11/2021	BDI :	26,85%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAUDE CENTRO, NO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,85%	47,76%	04/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00025957	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	SINAPI	MAO DE OBRA	H	92,18	10,41	959,59	0,07	77,08	B
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	MATERIAL	L	39,31	24,10	947,27	0,06	77,14	B
I1736	PRIMER PARA MANTA FK	SEINFRA	MATERIAL	KG	74,91	12,36	925,88	0,06	77,21	B
I0280	BRITA	SEINFRA	MATERIAL	M3	11,82	74,67	882,77	0,06	77,27	B
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	MAO DE OBRA	H	98,43	8,84	870,15	0,06	77,33	B
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MATERIAL	M3	8,70	93,59	814,21	0,06	77,38	B
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	MATERIAL	UN	38,60	20,52	791,98	0,05	77,44	B
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	MATERIAL	UN	104,00	7,35	764,40	0,05	77,49	B
I1724	PREGO	SEINFRA	MATERIAL	KG	48,41	15,23	737,25	0,05	77,54	B
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MATERIAL	M3	9,36	78,40	734,07	0,05	77,59	B
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	MATERIAL	L	54,09	11,84	640,40	0,04	77,63	B
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	681,19	0,93	633,51	0,04	77,67	B
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	92,00	6,77	622,84	0,04	77,72	B
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	80,00	7,71	616,80	0,04	77,76	B
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	MATERIAL	M	204,00	2,82	575,28	0,04	77,80	B
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	MATERIAL	KG	161,37	3,52	568,04	0,04	77,84	B
00038775	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	MATERIAL	UN	10,00	56,08	560,80	0,04	77,87	B
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	MATERIAL	KG	143,68	3,85	553,19	0,04	77,91	B
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	MATERIAL	UN	242,86	2,27	551,28	0,04	77,95	B
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	MATERIAL	M3	7,20	73,23	527,26	0,04	77,98	B
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	MATERIAL	UN	54,00	8,25	445,50	0,03	78,01	B
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	MATERIAL	L	25,29	16,85	426,10	0,03	78,04	B
00011904	CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	SINAPI	MATERIAL	M	210,00	2,01	422,10	0,03	78,07	B
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	1.008,10	0,40	403,24	0,03	78,10	B




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAUDE CENTRO, NO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAUDE CENTRO, NO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE

DATA :	07/11/2021	BDI :	26,85%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	4,7,76%	05/2021
SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	4,7,76%	04/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	MATERIAL	L	32,25	12,43	400,81	0,03	78,13	B
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	MATERIAL	UN	92,00	4,29	394,68	0,03	78,15	B
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	681,19	0,57	388,28	0,03	78,18	B
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	1.452,24	0,26	377,58	0,03	78,21	B
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	MAO DE OBRA	H	31,64	10,88	344,21	0,02	78,23	B
00038191	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	SINAPI	MATERIAL	UN	27,00	12,66	341,82	0,02	78,25	B
12293	ZARCÃO	SEINFRA	MATERIAL	L	15,22	22,13	336,89	0,02	78,28	B
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	SEINFRA	MATERIAL	L	27,75	11,67	323,79	0,02	78,30	B
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	MATERIAL	UN	11,00	28,37	312,07	0,02	78,32	B
00010420	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	145,53	291,06	0,02	78,34	B
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	MATERIAL	UN	22,00	13,15	289,30	0,02	78,36	B
11374	LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA	SEINFRA	MATERIAL	UN	10,00	28,85	288,50	0,02	78,38	B
10152	AZULEJISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	13,90	20,35	282,86	0,02	78,40	B
00011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	SINAPI	MATERIAL	UN	5,00	51,84	259,20	0,02	78,41	B
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	MATERIAL	M2	3,00	85,78	257,34	0,02	78,43	B
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	MATERIAL	UN	30,00	8,25	247,50	0,02	78,45	B
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	MATERIAL	UN	33,00	7,45	245,85	0,02	78,47	B
00041954	CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	SINAPI	MATERIAL	KG	5,15	47,59	245,01	0,02	78,48	B
00010489	VIDRACEIRO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	24,35	9,58	233,27	0,02	78,50	B
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	260,13	0,89	231,51	0,02	78,51	B
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	MATERIAL	310ML	7,31	31,07	227,13	0,02	78,53	B
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	MATERIAL	M	4,50	48,27	217,22	0,01	78,54	B
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	MATERIAL	UN	14,00	14,69	205,66	0,01	78,55	B
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	16,24	12,59	204,42	0,01	78,57	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAUDE CENTRO, NO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	07/11/2021	BDI :	26,85%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAUDE CENTRO, NO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00040552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	MATERIAL	CENTO	6,10	31,81	193,93	0,01	78,59	B
11530	MONTADOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	9,00	20,35	183,15	0,01	78,60	B
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	2.987,16	0,06	179,23	0,01	78,61	B
00007173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	SINAPI	MATERIAL	MIL	0,16	980,00	161,70	0,01	78,62	B
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	260,13	0,61	158,68	0,01	78,63	B
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESURA)	SINAPI	MATERIAL	M	201,50	0,77	155,16	0,01	78,64	B
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	MATERIAL	UN	10,00	15,27	152,70	0,01	78,65	B
10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	49,92	149,76	0,01	78,66	B
11716	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	MATERIAL	UN	8,00	18,04	144,32	0,01	78,67	B
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	MATERIAL	UN	46,00	3,08	141,68	0,01	78,68	B
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	MATERIAL	KG	7,80	17,47	136,25	0,01	78,69	B
00034377	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	MATERIAL	UN	0,60	219,44	131,66	0,01	78,70	B
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	9,34	14,05	131,17	0,01	78,71	B
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	6,00	20,35	122,10	0,01	78,72	B
11711	PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA 15X15CM	SEINFRA	MATERIAL	UN	5,00	23,66	118,30	0,01	78,73	B
10384	CABO TELEFONICO CCI-4	SEINFRA	MATERIAL	M	57,12	2,05	117,10	0,01	78,73	B
11840	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA SEM ALÇA 15X15CM	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	25,93	103,72	0,01	78,74	B
10037	AJUDANTE	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	6,00	16,43	98,58	0,01	78,75	B
00011684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	SINAPI	MATERIAL	UN	3,00	31,95	95,85	0,01	78,75	B
00036888	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	SINAPI	MATERIAL	M	9,60	9,68	92,93	0,01	78,76	B
00038193	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	MATERIAL	UN	10,00	8,43	84,30	0,01	78,77	B
00012869	TELHADOR	SINAPI	MAO DE OBRA	H	5,54	15,02	83,14	0,01	78,77	B




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS




OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE

DATA :	07/11/2021	BDI :	26,85%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	04/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	MATERIAL	UN	623,66	0,13	81,08	0,01	78,78	B
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	123,41	0,62	76,52	0,01	78,78	B
10442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	MATERIAL	KG	110,82	0,68	75,36	0,01	78,79	B
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	MATERIAL	KG	4,50	15,23	68,54	0,00	78,79	B
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	MATERIAL	UN	13,10	5,08	66,52	0,00	78,80	B
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	MATERIAL	UN	401,16	0,16	64,19	0,00	78,80	B
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	MATERIAL	UN	38,06	1,66	63,18	0,00	78,80	B
11712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	31,22	62,44	0,00	78,81	B
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	MATERIAL	KG	82,92	0,64	53,07	0,00	78,81	B
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	MATERIAL	UN	58,95	0,90	53,05	0,00	78,82	B
19107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	MATERIAL	UN	46,00	1,00	46,00	0,00	78,82	B
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	MATERIAL	CENTO	2,42	18,55	44,83	0,00	78,82	B
12353	HIDRACOR	SEINFRA	MATERIAL	KG	34,94	1,13	39,49	0,00	78,83	B
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	MATERIAL	KG	18,63	2,02	37,64	0,00	78,83	B
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	18,28	36,56	0,00	78,83	B
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	MATERIAL	KG	0,44	81,20	35,77	0,00	78,83	B
11471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	SEINFRA	MATERIAL	UN	10,00	2,99	29,90	0,00	78,83	B
00000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MATERIAL	M3	0,38	73,50	27,93	0,00	78,84	B
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	9,87	19,74	0,00	78,84	B
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	MATERIAL	KG	6,60	2,86	18,88	0,00	78,84	B
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,51	30,97	15,79	0,00	78,84	B
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	M	49,00	0,27	13,23	0,00	78,84	B
12113	TOMADA TELEFONE 4 POLOS 'TELEBRAS'	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	13,06	13,06	0,00	78,84	B
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	16,03	0,78	12,50	0,00	78,84	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	07/11/2021	BDI :	26,85%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021.03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00006142	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	6,19	12,38	0,00	78,84	B
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,51	24,04	12,26	0,00	78,84	B
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	4.288,72	11,54	0,00	78,85	B
00006138	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	SINAPI	MATERIAL	UN	5,00	2,27	11,35	0,00	78,85	B
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	GERAL	KW/H	9,33	0,69	6,44	0,00	78,85	B
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	0,54	11,35	6,10	0,00	78,85	B
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	5,49	1,03	5,65	0,00	78,85	B
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	16,03	0,27	4,33	0,00	78,85	B
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	5,49	0,37	2,03	0,00	78,85	B
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	123,41	0,01	1,23	0,00	78,85	B
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,02	64,74	0,97	0,00	78,85	B
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	0,02	18,37	0,34	0,00	78,85	B
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	4.704,04	0,24	0,00	78,85	B
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	MATERIAL	UN	0,06	2,94	0,19	0,00	78,85	B
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	MATERIAL	H	0,04	0,98	0,04	0,00	78,85	B
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	H	0,02	0,98	0,02	0,00	78,85	B
12702	JUROS	SEINFRA	MATERIAL	H	0,00	0,98	0,00	0,00	78,85	B

Fortaleza/CE, 09 de Novembro de 2021

Subtotal até 78,85%

Outros

Valor total do Orçamento


1.160.491,64

31.314,44

1.191.806,08

Jose Roberto de Almeida Cipião
JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPÃO
 CPF 621.045.273-68
 RG N° 04967833375 DETRAN/CE
 Sócio

Claudia Regina Ferreira Freire
CLAUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
 CPF 240.427.572-00
 RG N° 2008008090739
 CREA n° CE 10.652-D
 Engenheiro




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 07/11/2021													
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERSÃO												
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONER. FISC.												
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/03 COM DESONER. FISC.												
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>83,85%</td> <td>05/2021</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>4,78%</td> <td>04/2021</td> <td>04/2021</td> </tr> <tr> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	HORA	MES	REF.	83,85%	05/2021	05/2021	4,78%	04/2021	04/2021	0,00%	0,00%	0,00%
HORA	MES	REF.														
83,85%	05/2021	05/2021														
4,78%	04/2021	04/2021														
0,00%	0,00%	0,00%														

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE - SEDE/CENTRO - AMONTADA/CE	300.433,16	30,70 %	31,65 %	37,65 %	100,00 %
			91.607,38	93.859,50	114.966,28	300.433,16
2	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE BUENOS AIRES - AMONTADA/CE	247.142,48	4,60 %	43,70 %	51,70 %	100,00 %
			11.388,47	107.053,03	128.700,98	247.142,48
3	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE ICARAÍ	302.902,59	8,50 %	40,25 %	51,25 %	100,00 %
			27.117,89	123.009,36	152.775,34	302.902,59
4	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE MOITAS	284.360,13	9,90 %	42,05 %	48,05 %	100,00 %
			29.184,73	119.131,46	136.043,94	284.360,13
5	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE NASCENTE - AMONTADA/CE	284.993,11	13,70 %	39,15 %	47,15 %	100,00 %
			40.123,51	111.610,81	133.258,79	284.993,11
6	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE MOSQUITO - AMONTADA/CE	51.974,54	2,00 %	36,00 %	62,00 %	100,00 %
			1.129,86	18.657,35	32.187,33	51.974,54
		1.471.806,01	200.551,84	573.321,51	697.932,66	1.471.806,01
			200.551,84	773.873,35	1.471.806,01	

Fortaleza/CE, 09 de Novembro de 2021


 JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA CÍPIÃO
 CPF 621.045.273-68
 RG Nº 04967833375 DETRAN/CE
 Sócio


 CLÁUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
 CPF 240.427.572-00
 RG Nº 2008008090739
 CREA nº CE 10.652-D
 Engenheiro

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 07/11/2021
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	BDI: 85% MES REF. SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 76% 05/2021 SINAPI 2021/03 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 04/2021 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS: 0,00% 0,00%
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML		3,66000000	3,66000000	7,32000000
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H		49,22000000	49,22000000	98,44000000
00000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,06000000	0,17000000	0,17000000	0,40000000
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,31000000	3,69000000	3,69000000	8,69000000
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,22000000	4,07000000	4,07000000	9,36000000
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2		127,04000000	127,04000000	254,08000000
00000601	JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	M2		4,50000000	4,50000000	9,00000000
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M		865,73000000	865,73000000	1.731,46000000
00001022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M		675,00000000	675,00000000	1.350,00000000
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG		41,46000000	41,46000000	82,92000000
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	49,36000000	253,64000000	253,64000000	556,64000000
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1.114,47000000	3.344,24000000	3.344,24000000	7.802,95000000
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG		1.235,49000000	1.235,49000000	2.470,98000000
00002436	ELETRICISTA	H	58,22000000	55,21000000	55,21000000	168,64000000
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	10,80000000	2,72000000	2,72000000	16,24000000
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	1,43000000	3,95000000	3,95000000	9,33000000
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN		0,03000000	0,03000000	0,06000000
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	30,23000000	85,64000000	85,64000000	201,51000000
00003803	LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN		13,50000000	13,50000000	27,00000000
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	H	0,16000000	0,19000000	0,19000000	0,54000000
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN		311,84000000	311,84000000	623,68000000
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN		5,00000000	5,00000000	10,00000000
00004708	PEDRA PORTUGUESA OU PETIT PAVE, BRANCA OU PRETA	M2	14,25000000	40,38000000	40,38000000	95,01000000
00004750	PEDREIRO	H	48,89000000	85,52000000	85,52000000	219,93000000
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO	H		4,67000000	4,67000000	9,34000000
00004759	CALCETEIRO	H	12,10000000	34,27000000	34,27000000	80,64000000
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	H	55,79000000	149,55000000	149,55000000	354,89000000
00004783	PINTOR	H		451,07000000	451,07000000	902,14000000
00004829	RODAPE EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= 7* CM, E= 2* CM, CORTE RETO	M		16,07000000	16,07000000	32,14000000
00004922	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2		2,18000000	2,18000000	4,36000000
00004930	PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M2		45,78000000	45,78000000	91,56000000
00006090	SELADOR PVA PAREDES INTERNAS	L		228,22000000	228,22000000	456,44000000
00006111	SERVENTE DE OBRAS	H	398,36000000	312,47000000	312,47000000	1.023,30000000
00006138	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN		2,50000000	2,50000000	5,00000000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA: 07/11/2021				RDI: 26,85%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	ROTA	MES	REF.			
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021		
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%			


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
00006142	CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, EM PLÁSTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UN		1,00000000	1,00000000	2,00000000
00007173	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *28* TELHAS/M2	MIL	0,05000000	0,06000000	0,06000000	0,17000000
00007334	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	L	19,29000000	54,67000000	54,67000000	128,63000000
00007356	TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L		741,42000000	741,42000000	1.482,84000000
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN		29,47000000	29,47000000	58,94000000
00010420	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA	UN		1,00000000	1,00000000	2,00000000
00010422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	UN		1,50000000	1,50000000	3,00000000
00010489	VIDRACEIRO	H	24,34000000			24,34000000
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN				0,00000000
00011684	ENGATE / RABICHO FLEXÍVEL INOX 1/2" X 40 CM	UN		1,50000000	1,50000000	3,00000000
00011758	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	UN		2,50000000	2,50000000	5,00000000
00011904	CABO TELEFÔNICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	M		105,00000000	105,00000000	210,00000000
00012869	TELHADOR	H	1,66000000	1,94000000	1,94000000	5,54000000
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN		6,55000000	6,55000000	13,10000000
00025957	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS	H		46,09000000	46,09000000	92,18000000
00034357	REJUNTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	KG		71,85000000	71,85000000	143,70000000
00034362	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN		15,24000000	15,24000000	30,48000000
00034377	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO, 80 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN		0,30000000	0,30000000	0,60000000
00036225	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	M2		100,29000000	100,29000000	200,58000000
00036487	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	UN				0,00000000
00036888	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	M		4,80000000	4,80000000	9,60000000
00036897	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN		5,25000000	5,25000000	10,50000000
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG		0,21000000	0,21000000	0,42000000
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	605,82000000	1.190,69000000	1.190,69000000	2.987,20000000
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	605,82000000	1.190,69000000	1.190,69000000	2.987,20000000
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	605,82000000	1.190,69000000	1.190,69000000	2.987,20000000
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	605,82000000	1.190,69000000	1.190,69000000	2.987,20000000
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG		9,32000000	9,32000000	18,64000000
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	H	4,74000000	13,45000000	13,45000000	31,64000000
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN		40,00000000	40,00000000	80,00000000
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN		1,00000000	1,00000000	2,00000000
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN		46,00000000	46,00000000	92,00000000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA: 07/11/2021		26,85%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
00038191	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	UN		13,50000000	13,50000000	27,00000000
00038193	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN		5,00000000	5,00000000	10,00000000
00038775	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN		5,00000000	5,00000000	10,00000000
00039024	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	UN		2,18000000	2,18000000	4,36000000
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M		352,42000000	352,42000000	704,84000000
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN		121,43000000	121,43000000	242,86000000
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN		200,58000000	200,58000000	401,16000000
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN		19,29000000	19,29000000	38,58000000
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO		1,21000000	1,21000000	2,42000000
00040552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	CENTO		3,05000000	3,05000000	6,10000000
00041954	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	KG	5,14000000			5,14000000
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG		3,90000000	3,90000000	7,80000000
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,65000000	1,92000000	1,92000000	5,49000000
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	56,72000000	101,71000000	101,71000000	260,14000000
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	10,65000000	2,69000000	2,69000000	16,03000000
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	4,88000000	59,29000000	59,29000000	123,46000000
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	139,47000000	270,86000000	270,86000000	681,19000000
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		446,41000000	446,41000000	892,82000000
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	392,46000000	307,81000000	307,81000000	1.008,08000000
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,65000000	1,92000000	1,92000000	5,49000000
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	56,72000000	101,71000000	101,71000000	260,14000000
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	10,65000000	2,69000000	2,69000000	16,03000000
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	4,88000000	59,29000000	59,29000000	123,46000000
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	139,47000000	270,86000000	270,86000000	681,19000000
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		446,41000000	446,41000000	892,82000000
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	392,46000000	307,81000000	307,81000000	1.008,08000000
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,65000000	2,69000000	2,69000000	16,03000000
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16000000	0,19000000	0,19000000	0,54000000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 07/11/2021		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FORTE	VERSÃO	
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO 47,76%	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00%	
			HORA	MES	REF.
					05/2021
					04/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	392,46000000	307,81000000	307,81000000	1.008,08000000
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,72000000	13,38000000	13,38000000	31,48000000
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	H	4,72000000	13,38000000	13,38000000	31,48000000
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	H	4,72000000	13,38000000	13,38000000	31,48000000
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	H	1,10000000	3,12000000	3,12000000	7,34000000
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	H	1,10000000	3,12000000	3,12000000	7,34000000
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	1,10000000	3,12000000	3,12000000	7,34000000
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	3,62000000	10,25000000	10,25000000	24,12000000
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	H	0,16000000	0,19000000	0,19000000	0,54000000
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	H	0,16000000	0,19000000	0,19000000	0,54000000
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H	0,07000000	0,08000000	0,08000000	0,23000000
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	0,07000000	0,08000000	0,08000000	0,23000000
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H		47,96000000	47,96000000	95,92000000
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	55,21000000	147,99000000	147,99000000	351,19000000
95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	12,00000000	34,00000000	34,00000000	80,00000000
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	56,72000000	53,80000000	53,80000000	164,32000000
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	10,65000000	2,69000000	2,69000000	16,03000000
95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H		4,62000000	4,62000000	9,24000000
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H		45,72000000	45,72000000	91,44000000
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,16000000	0,19000000	0,19000000	0,54000000
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	48,16000000	84,25000000	84,25000000	216,66000000
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H		446,41000000	446,41000000	892,82000000
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	392,46000000	307,81000000	307,81000000	1.008,08000000
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,65000000	1,92000000	1,92000000	5,49000000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADAÇE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 07/11/2021				
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADAÇE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERSÃO		REF.	
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADAÇE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO		83,85% 47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADAÇE	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO		83,85% 47,76%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
95387	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	24,10000000			24,10000000
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	4,72000000	13,38000000	13,38000000	31,48000000
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L		12,65000000	12,65000000	25,30000000
I0037	AJUDANTE	H	1,80000000	2,10000000	2,10000000	6,00000000
I0039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	111,23000000	315,16000000	315,16000000	741,55000000
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H		226,92000000	226,92000000	453,84000000
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H		156,17000000	156,17000000	312,34000000
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H		75,55000000	75,55000000	151,10000000
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H		1.221,65000000	1.221,65000000	2.443,30000000
I0091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	H	55,62000000	157,58000000	157,58000000	370,78000000
I0108	AREIA GROSSA	M3		3,60000000	3,60000000	7,20000000
I0109	AREIA MEDIA	M3	14,95000000	35,44000000	35,44000000	85,83000000
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	11,21000000	75,08000000	75,08000000	161,37000000
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	1,80000000	2,10000000	2,10000000	6,00000000
I0152	AZULEJISTA	H		6,95000000	6,95000000	13,90000000
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN		5,50000000	5,50000000	11,00000000
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN		60,51000000	60,51000000	121,02000000
I0280	BRITA	M3	1,50000000	5,16000000	5,16000000	11,82000000
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M		102,00000000	102,00000000	204,00000000
I0384	CABO TELEFONICO CCI-4	M		28,56000000	28,56000000	57,12000000
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN		5,50000000	5,50000000	11,00000000
I0441	CAL HIDRATADA	KG	802,61000000	1.659,20000000	1.659,20000000	4.121,01000000
I0442	CAL VIRGEM EM PO	KG	13,85000000	48,48000000	48,48000000	110,81000000
I0445	CALCETEIRO	H		60,00000000	60,00000000	120,00000000
I0498	CARPINTEIRO	H		226,92000000	226,92000000	453,84000000
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	30,60000000			30,60000000
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,02000000			0,02000000
I0797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	UN		1,50000000	1,50000000	3,00000000
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	4.178,12000000	9.683,81000000	9.683,81000000	23.545,74000000
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,51000000			0,51000000
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN		181,53000000	181,53000000	363,06000000
I1091	ENGATE CROMADO	UN		39,50000000	39,50000000	79,00000000
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	30,00000000	29,99000000	29,99000000	89,98000000
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN		49,80000000	49,80000000	99,60000000
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN		10,71000000	10,71000000	21,42000000
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M		24,50000000	24,50000000	49,00000000
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L		16,12000000	16,12000000	32,24000000
I1218	GAS	KG	41,32000000	117,06000000	117,06000000	275,44000000
I1222	GRADE DE FERRO	M2		23,00000000	23,00000000	46,00000000
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN		16,50000000	16,50000000	33,00000000
I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN		11,00000000	11,00000000	22,00000000
I1267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN		1,00000000	1,00000000	2,00000000
I1328	LADRILHISTA	H	109,28000000	148,76000000	148,76000000	406,80000000
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN		13,50000000	13,50000000	27,00000000
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN		7,00000000	7,00000000	14,00000000
I1346	LIXA PARA FERRO	UN		19,04000000	19,04000000	38,08000000
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	2,50000000	1.304,45000000	1.304,45000000	2.611,40000000
I1374	LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA	UN		5,00000000	5,00000000	10,00000000
I1471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	UN		5,00000000	5,00000000	10,00000000
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L		13,87000000	13,87000000	27,74000000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADAÇE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 07/11/2021		83,85%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADAÇE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VER. 130	83,85%
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADAÇE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADAÇE	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			COMPOSIÇÕES PROPOSTAS	0,00%	0,00%
					26,85%
					MES REF. 05/2021
					17,76%
					04/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L		27,04000000	27,04000000	54,08000000
I1501	MANTA ASFALTICA AUTO-ADESIVA	M2		126,77000000	126,77000000	253,54000000
I1510	MASSA A BASE DE EPOXI	KG		262,20000000	262,20000000	524,40000000
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG		281,32000000	281,32000000	562,64000000
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG		3,30000000	3,30000000	6,60000000
I1530	MONTADOR	H	9,00000000			9,00000000
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN		52,00000000	52,00000000	104,00000000
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN		726,12000000	726,12000000	1.452,24000000
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,02000000			0,02000000
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	135,00000000			135,00000000
I1711	PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA 15X15CM	UN		2,50000000	2,50000000	5,00000000
I1712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	UN		1,00000000	1,00000000	2,00000000
I1716	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UN		4,00000000	4,00000000	8,00000000
I1724	PREGO	KG		24,19000000	24,19000000	48,38000000
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	4,50000000			4,50000000
I1736	PRIMER PARA MANTA FK	KG		37,45000000	37,45000000	74,90000000
I1840	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA SEM ALÇA 15X15CM	UN		2,00000000	2,00000000	4,00000000
I1856	SELADOR ACRÍLICO	L		169,03000000	169,03000000	338,06000000
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN		20,50000000	20,50000000	41,00000000
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN		363,06000000	363,06000000	726,12000000
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN		5,50000000	5,50000000	11,00000000
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,51000000			0,51000000
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	732,98000000	2.550,50000000	2.550,50000000	5.833,98000000
I2079	TEXTURA ACRÍLICA	KG		275,78000000	275,78000000	551,56000000
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	4.541,96000000	5.298,96000000	5.298,96000000	15.139,88000000
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	3.434,40000000	12.020,40000000	12.020,40000000	27.475,20000000
I2093	TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	L		163,88000000	163,88000000	327,76000000
I2094	TINTA EPOXI PARA FUNDO (PRIMER)	L		98,33000000	98,33000000	196,66000000
I2096	TINTA LATEX	L		38,10000000	38,10000000	76,20000000
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L		19,65000000	19,65000000	39,30000000
I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN		15,00000000	15,00000000	30,00000000
I2113	TOMADA TELEFONE 4 POLOS 'TELEBRAS'	UN		0,50000000	0,50000000	1,00000000
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN		27,00000000	27,00000000	54,00000000
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN		20,50000000	20,50000000	41,00000000
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	4,50000000			4,50000000
I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN		7,00000000	7,00000000	14,00000000
I2293	ZARCÃO	L		7,62000000	7,62000000	15,24000000
I2312	ELETRICISTA	H		156,17000000	156,17000000	312,34000000
I2320	ENCANADOR	H	0,80000000	75,55000000	75,55000000	151,90000000
I2353	HIDRACOR	KG	4,37000000	15,30000000	15,30000000	34,97000000
I2391	PEDREIRO	H	626,06000000	1.353,96000000	1.353,96000000	3.333,98000000
I2395	PINTOR	H	4,12000000	1.784,64000000	1.784,64000000	3.573,40000000
I2496	SUPERCAL	KG		573,00000000	573,00000000	1.146,00000000
I2543	SERVENTE	H	4.159,55000000	2.204,74000000	8.651,74000000	15.016,03000000
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	0,02000000			0,02000000
I2701	DEPRECIÇÃO	H	0,04000000			0,04000000
I2702	JUROS	H				0,00000000
I2703	MANUTENÇÃO	H	0,02000000			0,02000000
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	H	0,02000000			0,02000000
I6165	LIQUIBILHO INCOLOR	L		196,92000000	196,92000000	393,84000000
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	88,01000000	102,68000000	102,68000000	293,37000000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 07/11/2021	BDI: 26,85%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	VERSAO: 01	MES: 05/2021
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO	REF.: 04/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI: 2021/03 COM DESONERAÇÃO	

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS: 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
17350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	UN		14,00000000	14,00000000	28,00000000
17352	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 2,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	UN		2,00000000	2,00000000	4,00000000
17555	TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92	M2	60,00000000	70,00000000	70,00000000	200,00000000
18268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	M		629,29000000	629,29000000	1.258,58000000
18269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	M		308,61000000	308,61000000	617,22000000
18271	PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m)	UN		10,71000000	10,71000000	21,42000000
18273	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	UN		49,80000000	49,80000000	99,60000000
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	3,00000000			3,00000000
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	MÊS	1,50000000			1,50000000
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	MÊS	3,00000000			3,00000000
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN		23,00000000	23,00000000	46,00000000
19107	SUORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN		23,00000000	23,00000000	46,00000000
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN		46,00000000	46,00000000	92,00000000
19124	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W	UN		74,00000000	74,00000000	148,00000000
19503	MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=3MM (NBR 9952:2014)	M2	91,37000000	258,88000000	258,88000000	609,13000000
19504	MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=4MM (NBR 9952:2014)	M2	91,37000000	258,88000000	258,88000000	609,13000000
19509	PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L)	L	31,78000000	90,05000000	90,05000000	211,88000000

Fortaleza/CE, 09 de Novembro de 2021

JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPAÑO

 CPF 621.045.273-68

 RG Nº 04967833375 DETRAN/CE

 Sócio

CLAUDIA REGINA FERREIRA FREIRE


 CPF 240.427.572-00

 RG Nº 2008008090739

 CREA nº CE 10.652-D

 Engenheiro

COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 07/11/2021			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	DIAS
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
S + G	Garantia/Seguros	0,32
R	Riscos e Imprevistos	0,50
DF	Despesas Financeiras	1,02
	TOTAL	5,64
	Bonificação	
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,64
I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	INSS	4,50
	TOTAL	11,15


BDI = 26,85%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Fortaleza/CE, 09 de Novembro de 2021


 JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPILÃO
 CPF 621.045.273-68
 RG N° 04967833375 DETRAN/CE
 Sócio


 CLAUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
 CPF 240.427.572-00
 RG N° 2008008090739
 CREA n° CE 10.652-D
 Engenheiro

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 07/11/2021																		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR REFORMA DE UBS'S E DO CENTRO DE SAÚDE CENTRO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>VERBA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>04/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	VERBA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
	VERBA	MES	REF.																		
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																
SINAPI	2021/03 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	04/2021																	
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																		
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE																				

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Fortaleza/CE, 09 de Novembro de 2021

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Jose Roberto de Almeida Cipião
JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPÍÃO
CPF 621.045.273-68
RG Nº 04967833375 DETRAN/CE
Sócio

Cláudia Regina Ferreira Freire
CLÁUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
CPF 240.427.572-00
RG Nº 2008008090739
CREA nº CE 10.652-D
Engenheiro