



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 20/11/2021	BDI: 7,60%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FORTE	VERSÃO	
	LOCAL:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85% MES: 27,75%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85% MES: 27,75%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	HORA: 0,00% MES: 0,00%

-- ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS)

Fortaleza/CE, 22 de Novembro de 2021



 JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPÍÃO
 CPF 621.045.273-68
 RG Nº 04967833375 DETRAN/CE
 Sócio


 CLÁUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
 CPF 240.427.572-00
 RG Nº 2008008090739
 CREA nº CE 10.652-D
 Engenheiro

VALOR:	5.025,18
VALOR SEM ENCARGOS:	5.025,18
null	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	5.025,18
VALOR COM BDI:	6.281,48

/ - o

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 20/11/2021	BDI : 25,00%	
			FONTE	VERSÃO	
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85% MES: 47,76%
			SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	05/2021 08/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE				
LOCAL:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA				

I2714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	18,31	18,31
TOTAL MAO DE OBRA:						18,31
VALOR:						18,31
VALOR SEM ENCARGOS:						7,14
VALOR ENCARGOS (83.85%):						11,17
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						18,31
VALOR COM BDI:						22,89

I0682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	18,31	18,31
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	0,98	2,22
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	0,98	0,11
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	0,98	1,17
TOTAL MATERIAL:						21,81
VALOR:						21,81
VALOR SEM ENCARGOS:						10,64
VALOR ENCARGOS (83.85%):						11,17
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						21,81
VALOR COM BDI:						27,26

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,19	151,90
TOTAL MAO DE OBRA:						151,90
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	65,95	51,31
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	74,44	71,89
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,55	121,00
TOTAL MATERIAL:						244,20
VALOR:						396,10
VALOR SEM ENCARGOS:						297,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):						98,26
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						396,10
VALOR COM BDI:						495,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA: 20/11/2021	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	
			VERSÃO	
	LOCAL:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

BDI: 25,00%
HORA
MES
ANO
05/2021
08/2021
0,00%
0,00%

C0197 - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,19	151,90
TOTAL MAO DE OBRA:						151,90

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	65,95	80,20
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,00000000	1,07	194,74
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,55	200,75
TOTAL MATERIAL:						475,69

VALOR:	627,59
VALOR SEM ENCARGOS:	529,33
VALOR ENCARGOS (83.85%):	98,26
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	627,59
VALOR COM BDI:	784,49

C0055 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	7,00000000	20,29	142,03
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,63000000	15,19	146,28
TOTAL MAO DE OBRA:						288,31

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,31980000	65,95	21,09
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	51,87000000	1,07	55,50
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	51,87000000	0,55	28,53
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	795,00000000	0,57	453,15
TOTAL MATERIAL:						558,27

VALOR:	846,58
VALOR SEM ENCARGOS:	666,48
VALOR ENCARGOS (83.85%):	180,10
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	846,58
VALOR COM BDI:	1.058,23

C1213 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,29	12,17
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,19	12,15
TOTAL MAO DE OBRA:						24,32

8


9

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
LOCAL:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

DATA : 20/11/2021		BDI: 25,00%	
FORTE	VERSÃO	ORÇ.	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	1,60%



MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	65,95	1,60
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,24000000	1,07	3,47
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,24000000	0,55	1,78

TOTAL MATERIAL:	6,85
VALOR:	31,17
VALOR SEM ENCARGOS:	15,99
VALOR ENCARGOS (83.85%):	15,18
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	31,17
VALOR COM BDI:	38,96

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	15,19	40,25

TOTAL MAO DE OBRA:	40,25
VALOR:	40,25
VALOR SEM ENCARGOS:	14,21
VALOR ENCARGOS (83.85%):	26,04
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	40,25
VALOR COM BDI:	50,31

C4609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,29	40,58
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	15,19	243,04

TOTAL MAO DE OBRA:	283,62
---------------------------	---------------

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	65,95	46,03
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	74,44	65,36
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,55	121,00


TOTAL MATERIAL:	232,39
VALOR:	516,01
VALOR SEM ENCARGOS:	334,37
VALOR ENCARGOS (83.85%):	181,64
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	516,01
VALOR COM BDI:	645,01

C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)

L

A

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 20/11/2021	BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTES:	
	LOCAL:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA	VERSÃO:	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	HORA:	
			MPS:	
		REF:		

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	20,29	6,70
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,19	2,28
TOTAL MAO DE OBRA:						8,98

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	1,12	0,39
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	0,54	0,11
TOTAL MATERIAL:						0,50

VALOR:	9,48
VALOR SEM ENCARGOS:	3,97
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,51
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	9,48
VALOR COM BDI:	11,85

C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,29	20,29
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	15,19	17,47
TOTAL MAO DE OBRA:						37,76

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	65,95	1,20
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,55	3,01
TOTAL MATERIAL:						4,21

VALOR:	41,97
VALOR SEM ENCARGOS:	18,46
VALOR ENCARGOS (83.85%):	23,51
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	41,97
VALOR COM BDI:	52,46


C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,19	25,82
TOTAL MAO DE OBRA:						25,82


VALOR:	25,82
VALOR SEM ENCARGOS:	9,12
VALOR ENCARGOS (83.85%):	16,70
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	25,82

K

Q

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 20/11/2021	BDI: 23,85%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85% MES: 47,76% REF: 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	08/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%	



VALOR COM BDI:	32,28
-----------------------	--------------

C2121 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,29	10,15
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,68000000	15,19	10,33
TOTAL MAO DE OBRA:						20,48

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	65,95	0,40
10442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	1,11000000	0,67	0,74
TOTAL MATERIAL:						1,14

VALOR:	21,62
VALOR SEM ENCARGOS:	8,83
VALOR ENCARGOS (83,85%):	12,79
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	21,62
VALOR COM BDI:	27,03

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01510000	9,13	0,14
TOTAL MAO DE OBRA:						0,14

VALOR:	0,14
VALOR SEM ENCARGOS:	0,08
VALOR ENCARGOS (83,85%):	0,06
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	0,14
VALOR COM BDI:	0,18

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,49	2,49
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,99	0,99
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,54	0,54
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,40	0,40
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						5,34

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	9,13	9,13

E


@

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
LOCAL:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

DATA : 20/11/2021		BDI : 25,00%		
FORTE	VERSÃO	HDRA	MES	DEF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	



TOTAL MAO DE OBRA:	9,13
---------------------------	------

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14

TOTAL SERVICOS:	0,14
------------------------	------

VALOR:	14,61
---------------	-------

VALOR SEM ENCARGOS:	10,39
----------------------------	-------

VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,22
---------------------------------	------

VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
-------------------------	---------

VALOR COM ENCARGOS:	14,61
----------------------------	-------

VALOR COM BDI:	18,26
-----------------------	-------

87377 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,94000000	97,70	91,84
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	422,63000000	0,53	223,99

TOTAL MATERIAL:	315,83
------------------------	--------

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,02000000	14,61	161,00

TOTAL SERVICOS:	161,00
------------------------	--------

VALOR:	476,83
---------------	--------

VALOR SEM ENCARGOS:	430,33
----------------------------	--------

VALOR ENCARGOS (83.85%):	46,50
---------------------------------	-------

VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
-------------------------	---------

VALOR COM ENCARGOS:	476,83
----------------------------	--------

VALOR COM BDI:	596,04
-----------------------	--------

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO	SINAPI	H	0,01510000	13,35	0,20

TOTAL MAO DE OBRA:	0,20
---------------------------	------

VALOR:	0,20
---------------	------

VALOR SEM ENCARGOS:	0,11
----------------------------	------

VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,09
---------------------------------	------

VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
-------------------------	---------

VALOR COM ENCARGOS:	0,20
----------------------------	------

VALOR COM BDI:	0,25
-----------------------	------

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)


ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
LOCAL:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

DATA : 20/11/2021		BDI : 25,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MBR
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%



QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,49	2,49
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,93	0,93
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,54	0,54
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						5,45

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004750	PEDREIRO	SINAPI	H	1,00000000	13,35	13,35
TOTAL MAO DE OBRA:						13,35

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,20	0,20
TOTAL SERVICOS:						0,20

VALOR:	19,00
VALOR SEM ENCARGOS:	12,82
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,18
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	19,00
VALOR COM BDI:	23,75


C0171 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,19	151,90
TOTAL MAO DE OBRA:						151,90

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	65,95	80,20
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,55	200,75
TOTAL MATERIAL:						280,95

VALOR:	432,85
VALOR SEM ENCARGOS:	334,59
VALOR ENCARGOS (83.85%):	98,26
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	432,85
VALOR COM BDI:	541,06

C0034 - ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL (M3)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12421	SIKA 1	SEINFRA	KG	7,92000000	5,36	42,45
TOTAL MATERIAL:						42,45

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 20/11/2021	BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTES:	HORA / MES / REF.:
	LOCAL:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% / 47,76% / 15/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI 2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85% / 47,76% / 08/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% / 0,00%	

VALOR:	42,45
VALOR SEM ENCARGOS:	42,45
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	42,45
VALOR COM BDI:	53,06

C0218 - ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm (KG)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	16,38	1,31
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,29	1,62
TOTAL MAO DE OBRA:						2,93

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,82	0,20
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	8,09	9,30
TOTAL MATERIAL:						9,50

VALOR:	12,43
VALOR SEM ENCARGOS:	10,65
VALOR ENCARGOS (83.85%):	1,78
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	12,43
VALOR COM BDI:	15,54

C0840 - CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)


EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	21,81	15,57
TOTAL EQUIPAMENTO:						15,57

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,19	91,14
TOTAL MAO DE OBRA:						91,14

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	65,95	58,51
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	0,55	161,70
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	72,20	60,36
TOTAL MATERIAL:						280,57

VALOR:	387,28
VALOR SEM ENCARGOS:	320,35
VALOR ENCARGOS (83.85%):	66,93
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	387,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 20/11/2021	BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	HORA MES REF. 83,85% 17,76% 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 08/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

VALOR COM BDI:	484,10
-----------------------	---------------

C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	16,38	22,11
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	20,29	27,39
TOTAL MAO DE OBRA:						49,50

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	28,89	7,51
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	12,32	14,78
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	13,48	3,37
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	4,63	7,08
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	9,78	11,44
TOTAL MATERIAL:						44,18

VALOR:	93,68
VALOR SEM ENCARGOS:	63,56
VALOR ENCARGOS (83.85%):	30,12
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	93,68
VALOR COM BDI:	117,10

C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,29	40,58
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,19	91,14
TOTAL MAO DE OBRA:						131,72

VALOR:	131,72
VALOR SEM ENCARGOS:	48,34
VALOR ENCARGOS (83.85%):	83,38
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	131,72
VALOR COM BDI:	164,65

95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	H	0,02660000	9,37	0,25
TOTAL MAO DE OBRA:						0,25

VALOR:	0,25
VALOR SEM ENCARGOS:	0,14
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,11
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO

E

@

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
LOCAL:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

DATA : 20/11/2021		REF.:	
FORTE	VERSÃO	HORA	INFS
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%



VALOR COM ENCARGOS:	0,25
VALOR COM BDI:	0,31

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,49	2,49
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,54	0,54
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						5,45

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	H	1,00000000	9,37	9,37
TOTAL MAO DE OBRA:						9,37

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,25	0,25
TOTAL SERVICIO:						0,25

VALOR:	15,07
VALOR SEM ENCARGOS:	10,69
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,38
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	15,07
VALOR COM BDI:	18,84

95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,02660000	13,35	0,36
TOTAL MAO DE OBRA:						0,36

VALOR:	0,36
VALOR SEM ENCARGOS:	0,19
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,17
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	0,36
VALOR COM BDI:	0,45

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,49	2,49

E

O

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA: 20/11/2021																				
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>08/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																		
	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021																		
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																				
LOCAL:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA																						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA																						

CD	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,54	0,54
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						5,45

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	1,00000000	13,35	13,35
TOTAL MAO DE OBRA:						13,35

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,36	0,36
TOTAL SERVICOS:						0,36

VALOR:	19,16
VALOR SEM ENCARGOS:	12,90
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,26
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	19,16
VALOR COM BDI:	23,95

91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	2,83	2,83
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	1,47	1,47
TOTAL MATERIAL:						4,30

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12400000	19,16	2,38
TOTAL SERVICOS:						2,38

VALOR:	6,68
VALOR SEM ENCARGOS:	5,90
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,78
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	6,68
VALOR COM BDI:	8,35

91999 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	9,73	9,73

8

9

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA: 20/11/2021																				
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>08/2021</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	47,76%	05/2021		SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	08/2021		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	47,76%	05/2021																			
SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	08/2021																				
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																				
LOCAL:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA																						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA																						

TOTAL MATERIAL:	9,73
------------------------	------

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23500000	15,07	3,54
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23500000	19,16	4,50

TOTAL SERVICOS:	8,04
------------------------	------

VALOR:	17,77
VALOR SEM ENCARGOS:	15,27
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,50
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	17,77
VALOR COM BDI:	22,21

87367 - ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	78,16	90,67
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,40000000	0,64	74,50
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	261,89000000	0,53	138,80

TOTAL MATERIAL:	303,97
------------------------	--------

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,23000000	14,61	164,07

TOTAL SERVICOS:	164,07
------------------------	--------

VALOR:	468,04
VALOR SEM ENCARGOS:	420,65
VALOR ENCARGOS (83.85%):	47,39
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	468,04
VALOR COM BDI:	585,05

95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,01280000	9,62	0,12

TOTAL MAO DE OBRA:	0,12
---------------------------	------

VALOR:	0,12
VALOR SEM ENCARGOS:	0,07
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,05
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	0,12
VALOR COM BDI:	0,15

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

E

O

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 20/11/2021	BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO

HORA	MIN	REF.
83,85%	47,76%	05/2021
83,85%	47,76%	08/2021
0,00%	0,00%	

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,49	2,49
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,54	0,54
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,27	0,27
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						5,00

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	1,00000000	9,62	9,62
TOTAL MAO DE OBRA:						9,62

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,12	0,12
TOTAL SERVICIO:						0,12

VALOR:	14,74
VALOR SEM ENCARGOS:	10,31
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,43
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	14,74
VALOR COM BDI:	18,43

95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,01280000	13,59	0,17
TOTAL MAO DE OBRA:						0,17

VALOR:	0,17
VALOR SEM ENCARGOS:	0,09
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,08
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	0,17
VALOR COM BDI:	0,21

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,49	2,49
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,54	0,54
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,27	0,27

B


Q

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
LOCAL:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

DATA: 20/11/2021		BDI: 25,85%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	17,78%
SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	17,78%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%



00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
					TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:	5,00

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	1,00000000	13,59	13,59
					TOTAL MAO DE OBRA:	13,59

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,17	0,17
					TOTAL SERVICOS:	0,17

VALOR:	18,76
VALOR SEM ENCARGOS:	12,49
VALOR ENCARGOS (83,85%):	6,27
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	18,76
VALOR COM BDI:	23,45

C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,29	20,29
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	15,19	17,01
					TOTAL MAO DE OBRA:	37,30

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	65,95	0,99
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,07	2,33
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,55	1,20
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,66	16,50
					TOTAL MATERIAL:	21,02

VALOR:	58,32
VALOR SEM ENCARGOS:	35,11
VALOR ENCARGOS (83,85%):	23,21
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	58,32
VALOR COM BDI:	72,90

C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)



MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	20,29	30,44
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	15,19	27,95
					TOTAL MAO DE OBRA:	58,39

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

E

O

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA: 20/11/2021																					
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>PREÇO</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,75%</td> <td>08/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>13,85%</td> <td>47,75%</td> <td>08/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,30%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>		FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	PREÇO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75%	08/2021	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	13,85%	47,75%	08/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,30%	0,00%	
	FUNTE	VERSÃO	HORA		MES	PREÇO																		
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%		47,75%	08/2021																		
SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	13,85%	47,75%	08/2021																				
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,30%	0,00%																					
LOCAL:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA																							
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA																							

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,04130000	65,95	2,72
I0441	CAL HIDRATADA	KG	6,19000000	1,07	6,62
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	6,19000000	0,55	3,40
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	47,00000000	0,66	31,02

TOTAL MATERIAL: 43,76

VALOR:	102,15
VALOR SEM ENCARGOS:	65,75
VALOR ENCARGOS (83.85%):	36,40
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	102,15
VALOR COM BDI:	127,69

C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	16,38	1,31
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,29	1,62
TOTAL MAO DE OBRA:						2,93

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,82	0,20
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	9,28	10,67
TOTAL MATERIAL:						10,87

VALOR:	13,80
VALOR SEM ENCARGOS:	12,02
VALOR ENCARGOS (83.85%):	1,78
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	13,80
VALOR COM BDI:	17,25

C0838 - CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	21,81	15,57
TOTAL EQUIPAMENTO:						15,57


MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,19	91,14
TOTAL MAO DE OBRA:						91,14

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,91970000	65,95	60,65
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	0,55	139,70
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	72,20	60,36
TOTAL MATERIAL:						260,71

E

O

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 20/11/2021	BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	MES
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	EF.

VALOR:	367,42
VALOR SEM ENCARGOS:	300,49
VALOR ENCARGOS (83.85%):	66,93
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	367,42
VALOR COM BDI:	459,28

C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	16,38	21,29
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	20,29	26,38
TOTAL MAO DE OBRA:						47,67

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	7,18	2,87
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,48	2,02
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	4,63	2,32
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	9,78	9,78
TOTAL MATERIAL:						16,99

VALOR:	64,66
VALOR SEM ENCARGOS:	35,64
VALOR ENCARGOS (83.85%):	29,02
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	64,66
VALOR COM BDI:	80,83


C2123 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,29	10,15
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,65000000	15,19	9,87
TOTAL MAO DE OBRA:						20,02

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	65,95	0,40
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,22000000	1,07	1,31
TOTAL MATERIAL:						1,71

VALOR:	21,73
VALOR SEM ENCARGOS:	9,24
VALOR ENCARGOS (83.85%):	12,49
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	21,73
VALOR COM BDI:	27,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 20/11/2021	BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85% MES: 47,76% REF.: 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 08/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	00% 0,00%

95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR	SINAPI	H	0,01050000	13,35	0,14
TOTAL MAO DE OBRA:					0,14
VALOR:					0,14
VALOR SEM ENCARGOS:					0,08
VALOR ENCARGOS (83.85%):					0,06
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:					0,14
VALOR COM BDI:					0,18

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,49	2,49
00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,30	1,30
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,54	0,54
00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,24	1,24
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					6,49

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR	SINAPI	H	1,00000000	13,35	13,35
TOTAL MAO DE OBRA:					13,35

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14
TOTAL SERVICOS:					0,14

VALOR:	19,98
VALOR SEM ENCARGOS:	13,83
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,15
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	19,98
VALOR COM BDI:	24,98

Fortaleza/CE, 22 de Novembro de 2021

JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPILÃO
 CPF 621.045.273-68
 RG Nº 04967833375 DETRAN/CE
 Sócio

CLAUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
 CPF 240.427.572-00
 RG Nº 2008008090739
 CREA nº CE 10.652-D
 Engenheiro



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	20/11/2021	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,85%	47,76%	08/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	SERVICO	PT	158,00	280,28	44.284,24	8,65	8,65	A
C1340	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 20m	SEINFRA	SERVICO	M2	295,69	146,06	43.188,48	8,43	17,08	A
-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		OUTRAS	MÊS	4,00	6.281,48	25.125,92	4,91	21,99	A
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	SERVICO	M2	236,63	104,75	24.786,99	4,84	26,83	A
C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	SERVICO	M2	224,22	110,09	24.684,38	4,82	31,65	A
C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	SERVICO	M2	969,87	17,69	17.157,00	3,35	35,00	A
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	SERVICO	M2	691,58	23,68	16.376,61	3,20	38,20	A
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	SERVICO	M2	215,60	72,90	15.717,24	3,07	41,27	A
C2445	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	SERVICO	M2	295,69	51,94	15.358,14	3,00	44,27	A
C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	SERVICO	UN	14,00	1.050,10	14.701,40	2,87	47,14	A
C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	SERVICO	M	298,10	41,56	12.389,04	2,42	49,56	A
C1955	PORTA 2 FOLHAS. FIXA 2 FOLHAS. 3 BANDEIRAS 2 CONTRAVENTAMENTO DE VIDRO TEMPERADO DE10mm (3.60X3.50)m	SEINFRA	SERVICO	CJ	1,00	10.565,34	10.565,34	2,06	51,62	B
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	SERVICO	PT	40,00	261,70	10.468,00	2,04	53,67	B
C0002	ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO	SEINFRA	SERVICO	M2	10,00	1.022,19	10.221,90	2,00	55,66	B
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	SERVICO	M2	691,58	14,49	10.020,99	1,96	57,62	B
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	SERVICO	PT	40,00	235,94	9.437,60	1,84	59,46	B
C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	SERVICO	M2	220,68	40,13	8.855,89	1,73	61,19	B
C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	SERVICO	UN	12,00	731,76	8.781,12	1,71	62,91	B
C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	SERVICO	M2	29,02	298,61	8.665,66	1,69	64,60	B
C2317	TAPUME DE TÁBUAS DE 3.ª C/ABERTURA E PORTÃO	SEINFRA	SERVICO	M2	66,00	122,25	8.068,50	1,56	66,18	B
C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	SEINFRA	SERVICO	M2	29,83	255,54	7.622,76	1,49	67,66	B
C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	SERVICO	M2	11,49	641,50	7.370,84	1,44	69,10	B
C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	SERVICO	M2	236,63	29,81	7.053,94	1,38	70,48	B



E


O



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	20/11/2021	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	SERVICO	M2	252,22	25,33	6.388,73	1,25	71,73	B
C0369	BARRACÃO ABERTO	SEINFRA	SERVICO	M2	40,00	145,11	5.804,40	1,13	72,86	B
C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	SERVICO	UN	6,00	965,93	5.795,58	1,13	74,00	B
C1952	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1.80X2.90)m	SEINFRA	SERVICO	CJ	1,00	5.433,04	5.433,04	1,06	75,06	B
C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	SERVICO	M	59,88	89,08	5.334,11	1,04	76,10	B
C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 4mm, COLOCADO	SEINFRA	SERVICO	M2	28,36	187,25	5.310,41	1,04	77,14	B
C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	SERVICO	M2	252,22	20,35	5.132,68	1,00	78,14	B
C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	5.026,76	5.026,76	0,98	79,12	B
C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	SERVICO	M2	460,85	10,73	4.944,92	0,97	80,08	C
C4397	PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	SERVICO	M2	11,40	429,65	4.898,01	0,96	81,04	C
C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	SERVICO	UN	38,00	128,21	4.871,98	0,95	81,99	C
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	SERVICO	UN	5,00	905,44	4.527,20	0,88	82,88	C
C0769	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm	SEINFRA	SERVICO	M2	29,83	151,25	4.511,79	0,88	83,76	C
C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	M2	12,60	338,48	4.264,85	0,83	84,59	C
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	1.661,45	2,50	4.153,62	0,81	85,40	C
C0995	CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA CANALETE 49	SEINFRA	SERVICO	M	26,83	151,79	4.072,53	0,80	86,20	C
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	M	73,00	54,74	3.996,02	0,78	86,98	C
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	SERVICO	M2	295,69	13,29	3.929,72	0,77	87,75	C
C3019	PIA DE AÇO INOX (3.00x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	1.873,70	3.747,40	0,73	88,48	C
C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	SERVICO	M	12,80	275,48	3.526,14	0,69	89,17	C
C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	SERVICO	M	34,20	96,28	3.292,78	0,64	89,81	C
C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	SERVICO	M2	396,57	8,24	3.267,74	0,54	90,35	C
C0543	CABO LÓGICO 4 PARES. CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS)	SEINFRA	SERVICO	M	205,00	13,79	2.826,95	0,55	90,90	C
C1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	SERVICO	PT	12,00	215,64	2.587,68	0,51	91,50	C



E


G



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	20/11/2021	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,85%	47,76%	08/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4106	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM DOIS VISORES EM VIDRO FOSCO	SEINFRA	SERVICO	UN	10,00	254,78	2.547,80	0,50	92,00	C
C3018	PIA DE AÇO INOX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	1.134,55	2.269,10	0,44	92,45	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	SERVICO	M2	12,00	184,99	2.219,88	0,43	92,88	C
C1872	PEITORIL PRÉ-MOLDADO DE GRANILITE L= 10cm	SEINFRA	SERVICO	M	36,55	56,73	2.073,48	0,40	93,28	C
92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	66,00	30,56	2.016,96	0,39	93,68	C
C1951	PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	SERVICO	PT	8,00	241,71	1.933,68	0,38	94,06	C
C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	SERVICO	UN	19,00	96,59	1.835,21	0,36	94,41	C
C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	901,23	1.802,46	0,35	94,77	C
C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	SERVICO	M2	1,62	1.050,93	1.702,51	0,33	95,10	C
C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	1.651,15	1.651,15	0,32	95,42	C
C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	1.597,65	1.597,65	0,31	95,73	C
C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	706,63	1.413,26	0,28	96,01	C
C1980	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	1.382,65	1.382,65	0,27	96,28	C
C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	SERVICO	UN	21,00	59,29	1.245,09	0,24	96,52	C
C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	SERVICO	M	118,00	10,03	1.183,54	0,23	96,75	C
C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	1.083,18	1.083,18	0,21	96,96	C
C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	SERVICO	M2	1,60	639,63	1.023,41	0,20	97,16	C
C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	SERVICO	UN	3,00	322,06	966,18	0,19	97,35	C
87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	220,68	4,29	946,72	0,18	97,54	C
C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	SERVICO	UN	3,00	314,93	944,79	0,18	97,72	C
100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	SERVICO	M2	39,60	23,76	940,90	0,18	97,91	C
C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	SEINFRA	SERVICO	UN	17,00	54,70	929,90	0,18	98,09	C
C3486	TOMADA P/ PISO FÊMEA PARA RJ-11(TELEFÔNICA)	SEINFRA	SERVICO	UN	9,00	96,85	871,65	0,17	98,26	C
C2012	POSTE P/EDIFICAÇÕES POTÊNCIA INSTALADA ATÉ 5KW	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	775,64	775,64	0,15	98,41	C




8
@



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	20/11/2021	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,85%	47,76%	08/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	M	36,18	20,99	759,42	0,15	98,56	C
C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	379,14	758,28	0,15	98,71	C
C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	734,34	734,34	0,14	98,85	C
C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	SERVICO	UN	7,00	100,75	705,25	0,14	98,99	C
89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	M	22,46	30,54	685,93	0,13	99,12	C
C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	334,85	669,70	0,13	99,25	C
86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVICO	UN	4,00	143,38	573,52	0,11	99,36	C
100561	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	266,84	533,68	0,10	99,47	C
91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	53,40	9,08	484,87	0,09	99,56	C
C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	SERVICO	UN	17,00	23,58	400,86	0,08	99,64	C
C1997	PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm	SEINFRA	SERVICO	UN	5,00	78,66	393,30	0,08	99,72	C
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	SERVICO	UN	14,00	25,35	354,90	0,07	99,79	C
C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	SERVICO	M	7,00	40,65	284,55	0,06	99,84	C
C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	92,68	185,36	0,04	99,88	C
C0626	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm	SEINFRA	SERVICO	UN	5,00	30,81	154,05	0,03	99,91	C
C4773	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M	SEINFRA	SERVICO	M2	1,00	138,44	138,44	0,03	99,94	C
C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	104,16	104,16	0,02	99,96	C
101539	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	80,99	80,99	0,02	99,97	C
C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	34,00	68,00	0,01	99,99	C
00038084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	18,91	37,82	0,01	99,99	C
C0390	BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI - 10	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	18,35	36,70	0,01	100,00	C





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
LOCAL:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

DATA :	20/11/2021	BDI :	25,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

Fortaleza/CE, 22 de Novembro de 2021

Subtotal até 100,00% 512.047,94

Outros 0,00

Valor total do Orçamento 512.047,94


JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPIÃO
CPF 621.045.273-68
RG Nº 04967833375 DETRAN/CE
Sócio


CLAUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
CPF 240.427.572-00
RG Nº 2008008090739
CREA nº CE 10.652-D
Engenheiro






ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
LOCAL:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

DATA :	20/11/2021	BDI :	25,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	2.513,12	15,19	38.174,25	7,46	7,46	A
I2395	PINTOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	1.085,37	20,29	22.022,06	4,30	11,76	A
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	MATERIAL	M2	506,94	42,44	21.514,32	4,20	15,96	A
I1495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	MATERIAL	M3	7,30	2.421,98	17.689,04	3,45	19,41	A
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	729,58	20,29	14.803,14	2,89	22,30	A
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	703,72	20,29	14.278,48	2,79	25,09	A
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	632,15	20,29	12.826,40	2,50	27,60	A
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	738,29	16,38	12.093,12	2,36	29,96	A
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	708,22	16,38	11.600,64	2,27	32,22	A
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	565,82	19,85	11.231,45	2,19	34,42	A
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	566,32	16,38	9.276,26	1,81	36,23	A
I2059	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 6MM	SEINFRA	MATERIAL	M2	340,04	27,13	9.225,38	1,80	38,03	A
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	502,55	16,38	8.231,77	1,61	39,64	A
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	395,59	20,29	8.026,45	1,57	41,21	A
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	M2	24,26	323,38	7.844,55	1,53	42,74	A
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	MATERIAL	KG	3.686,80	1,98	7.299,86	1,43	44,16	A
I8337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	MATERIAL	M2	29,02	238,89	6.932,59	1,35	45,52	A
I1702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	MATERIAL	M2	11,49	443,95	5.100,99	1,00	46,51	A
I2256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	MATERIAL	M2	28,36	149,80	4.248,33	0,83	47,34	A
I0538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	SEINFRA	MATERIAL	M	307,04	13,66	4.194,21	0,82	48,16	A
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	MATERIAL	KG	7.622,99	0,55	4.192,64	0,82	48,98	A
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	MATERIAL	UN	6.248,49	0,66	4.124,00	0,81	49,79	A
I8249	PORTÃO EM ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	MATERIAL	M2	11,40	343,72	3.918,41	0,77	50,55	A
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	MATERIAL	M	311,11	12,32	3.832,83	0,75	51,30	B
I1709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	MATERIAL	UN	14,00	273,27	3.825,78	0,75	52,05	B



E


G



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	20/11/2021	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,85%	47,76%	08/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	MATERIAL	M	1.896,00	1,91	3.621,36	0,71	52,75	B
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	MATERIAL	UN	158,00	21,78	3.441,24	0,67	53,43	B
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	MATERIAL	UN	21,00	160,50	3.370,50	0,66	54,08	B
10824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO	SEINFRA	MATERIAL	KG	441,48	7,22	3.187,51	0,62	54,71	B
11525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	MATERIAL	UN	5,20	590,44	3.070,29	0,60	55,31	B
10544	CHAPA POLICARBONATO 6MM,ALVEOLAR CRISTAL	SEINFRA	MATERIAL	M2	31,32	82,84	2.594,67	0,51	55,81	B
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	MATERIAL	UN	12,00	214,71	2.576,52	0,50	56,32	B
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	MATERIAL	L	117,57	20,76	2.440,72	0,48	56,79	B
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	MATERIAL	M	12,80	189,58	2.426,62	0,47	57,27	B
11856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	MATERIAL	L	184,28	13,01	2.397,42	0,47	57,74	B
11530	MONTADOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	117,20	20,29	2.378,09	0,46	58,20	B
11371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	MATERIAL	UN	38,00	62,23	2.364,74	0,46	58,66	B
12079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	MATERIAL	KG	300,66	7,45	2.239,91	0,44	59,10	B
10919	CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (CANALETE 49)	SEINFRA	MATERIAL	UN	54,73	39,08	2.138,97	0,42	59,52	B
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	MATERIAL	M	34,20	60,72	2.076,62	0,41	59,92	B
12491	PIA EM INOX 3,00x0,60 C/ 1 CUBA - C18/A304	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	1.037,92	2.075,84	0,41	60,33	B
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	MATERIAL	UN	5,00	386,84	1.934,20	0,38	60,71	B
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	M	538,10	3,42	1.840,32	0,36	61,07	B
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	MATERIAL	UN	42,00	42,58	1.788,36	0,35	61,41	B
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	174,96	9,98	1.746,10	0,34	61,76	B
00006085	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	SINAPI	MATERIAL	L	265,83	6,35	1.688,03	0,33	62,09	B
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	MATERIAL	UN	69,00	24,10	1.662,90	0,32	62,41	B
17927	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM DOIS VISORES EM VIDRO FOSCO	SEINFRA	MATERIAL	UN	10,00	159,81	1.598,10	0,3	62,72	B
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	MATERIAL	M3	23,96	65,95	1.579,89	0,31	63,03	B
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	12,00	126,03	1.512,36	0,30	63,33	B






ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	20/11/2021	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,85%	47,76%	08/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	MATERIAL	KG	484,11	2,85	1.379,70	0,27	63,60	B
I2070	TELHADISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	66,93	20,29	1.358,01	0,27	63,86	B
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	MATERIAL	M	200,00	6,56	1.312,00	0,26	64,12	B
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	8,00	160,34	1.282,72	0,25	64,37	B
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	MATERIAL	L	52,36	24,42	1.278,51	0,25	64,62	B
I0539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	MATERIAL	M	61,68	20,69	1.276,08	0,25	64,87	B
I2429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	SEINFRA	MATERIAL	M2	44,10	28,06	1.237,56	0,24	65,11	B
00004783	PINTOR	SINAPI	MAO DE OBRA	H	92,60	13,35	1.236,26	0,24	65,35	B
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	MATERIAL	UN	6,00	205,93	1.235,58	0,24	65,59	B
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	MATERIAL	M	68,38	16,93	1.157,61	0,23	65,82	B
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	MATERIAL	UN	2.004,66	0,57	1.142,66	0,22	66,04	B
I1926	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	MATERIAL	M2	1,62	697,68	1.130,24	0,22	66,26	B
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	MATERIAL	KG	1.030,17	1,07	1.102,28	0,22	66,48	B
I0047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	66,93	16,38	1.096,31	0,21	66,69	B
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	78,92	13,59	1.072,48	0,21	66,90	B
I1724	PREGO	SEINFRA	MATERIAL	KG	68,75	15,18	1.043,68	0,20	67,10	B
I1806	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 20MM (3/4")	SEINFRA	MATERIAL	UN	19,00	54,92	1.043,48	0,20	67,31	B
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	MATERIAL	UN	5,00	204,66	1.023,30	0,20	67,51	B
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	M	76,65	13,23	1.014,08	0,20	67,70	B
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	MATERIAL	KG	113,50	8,89	1.009,01	0,20	67,90	B
I1161	FERRAGEM PARA TELHADOS	SEINFRA	MATERIAL	KG	94,62	10,65	1.007,71	0,20	68,10	B
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	MATERIAL	UN	22,00	44,94	988,68	0,19	68,29	B
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	MATERIAL	L	82,99	11,80	979,28	0,19	68,48	B
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	MATERIAL	UN	12,00	75,55	906,60	0,18	68,66	B
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	357,08	2,49	889,12	0,17	68,83	B



S

9




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
LOCAL:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

DATA :	20/11/2021	BDI :	25,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
12490	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 2,20x0,60 - C18/A304	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	419,65	839,30	0,16	69,00	B
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	MATERIAL	M	85,50	9,78	836,20	0,16	69,16	B
11609	PEITORIL PRE-MOLDADO DE GRANILITE DE L= 10 cm	SEINFRA	MATERIAL	M	36,55	22,66	828,22	0,16	69,32	B
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	78,24	9,62	752,68	0,15	69,47	B
18246	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	234,19	702,57	0,14	69,61	B
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	MATERIAL	KG	194,48	3,51	682,62	0,13	69,74	B
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	66,00	9,73	642,18	0,13	69,87	B
11514	MASSA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	KG	22,00	28,89	635,60	0,12	69,99	B
10435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	MATERIAL	UN	21,00	29,31	615,51	0,12	70,11	B
11720	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	603,53	603,53	0,12	70,23	B
11275	JANELA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	MATERIAL	M2	1,60	377,00	603,20	0,12	70,35	B
11717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	SEINFRA	MATERIAL	UN	17,00	33,61	571,37	0,11	70,46	B
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	MATERIAL	M2	19,20	29,63	568,90	0,11	70,57	B
12440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0,50 x 2,44M)	SEINFRA	MATERIAL	UN	27,35	19,19	524,88	0,10	70,67	B
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	MATERIAL	UN	29,00	17,30	501,70	0,10	70,77	B
12405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	491,88	491,88	0,10	70,86	B
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	MAO DE OBRA	H	34,97	13,35	466,80	0,09	70,96	B
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	MATERIAL	UN	40,00	11,56	462,40	0,09	71,05	B
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	MATERIAL	KG	30,06	15,18	456,25	0,09	71,14	B
11571	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	419,88	1,07	449,27	0,09	71,22	B
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	MATERIAL	KG	48,14	9,28	446,73	0,09	71,31	B
00011772	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA-BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167)	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	110,71	442,84	0,09	71,40	B
16164	TOMADA DE PISO FÊMEA PARA RJ-11(TELEFÔNICA)	SEINFRA	MATERIAL	UN	9,00	48,15	433,35	0,08	71,48	B
11649	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,50x0,58	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	214,36	428,72	0,08		B






ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	20/11/2021	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,85%	47,76%	08/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	MATERIAL	M2	12,24	34,77	425,58	0,08	71,65	B
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	MATERIAL	UN	166,00	2,55	423,30	0,08	71,73	B
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	MATERIAL	L	32,79	12,39	406,25	0,08	71,81	B
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	MATERIAL	M	120,36	3,19	383,95	0,07	71,89	B
10361	CABO LOGICO 4 PARES, CAT.5 - UTP (100 MBPS)	SEINFRA	MATERIAL	M	209,10	1,82	380,56	0,07	71,96	B
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	MATERIAL	M	474,00	0,80	379,20	0,07	72,03	B
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	MATERIAL	UN	677,84	0,54	366,03	0,07	72,11	B
11576	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X250MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	114,83	3,07	352,54	0,07	72,17	B
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	UN	178,00	1,97	350,66	0,07	72,24	B
00011251	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR. EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRÃO CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	173,89	347,78	0,07	72,31	B
10551	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	340,06	340,06	0,07	72,38	B
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	MATERIAL	M	61,00	5,56	339,16	0,07	72,44	B
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	MAO DE OBRA	H	36,08	9,13	329,41	0,06	72,51	B
12487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	161,21	322,42	0,06	72,57	B
11935	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	321,67	321,67	0,06	72,63	B
11706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	153,79	307,58	0,06	72,69	B
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	357,08	0,86	307,09	0,06	72,75	B
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	MATERIAL	UN	178,00	1,72	306,16	0,06	72,81	B
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	UN	356,00	0,86	306,16	0,06	72,87	B
11710	PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	299,73	299,73	0,06	72,93	B
10280	BRITA	SEINFRA	MATERIAL	M3	3,97	74,44	295,31	0,06	72,99	B
10853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	SEINFRA	MATERIAL	UN	534,71	0,54	288,74	0,06	73,05	B
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	MATERIAL	M	217,80	1,32	287,50	0,06	73,18	B
11369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	MATERIAL	UN	7,00	40,26	281,82	0,06	73,16	B
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	MATERIAL	UN	29,80	9,28	276,54	0,05	73,11	B



8

9




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
LOCAL:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

DATA :	20/11/2021	BDI :	25,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	160,00	1,72	275,20	0,05	73,26	B
11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,60	105,39	274,01	0,05	73,32	B
12413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	266,13	266,13	0,05	73,37	B
11896	SUPORTE DE CANTO (1302)	SEINFRA	MATERIAL	UN	13,00	19,96	259,48	0,05	73,42	B
12264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	6,00	43,04	258,24	0,05	73,47	B
11160	FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME	SEINFRA	MATERIAL	KG	33,00	7,68	253,44	0,05	73,52	B
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	MATERIAL	UN	34,00	7,33	249,22	0,05	73,57	B
0000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	MAO DE OBRA	H	25,88	9,37	242,53	0,05	73,62	B
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	40,00	6,02	240,80	0,05	73,66	B
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	MATERIAL	M	60,00	3,82	229,20	0,04	73,71	B
11627	PERFIL ESTRUTURAL 35X35X07X1.5MM	SEINFRA	MATERIAL	M	68,61	3,22	220,92	0,04	73,75	B
12503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	MATERIAL	UN	6,00	36,36	218,16	0,04	73,79	B
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	MATERIAL	M	23,83	8,88	211,61	0,04	73,84	B
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	MATERIAL	KG	399,05	0,53	211,50	0,04	73,88	B
11756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	104,79	209,58	0,04	73,92	B
00004750	PEDREIRO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	15,68	13,35	209,34	0,04	73,96	B
00007293	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACOA GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS	SINAPI	MATERIAL	L	7,03	28,99	203,89	0,04	74,00	B
11718	POSTE DE ACO - 6MX4 1/2'	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	202,06	202,06	0,04	74,04	B
12496	SUPERCAL	SEINFRA	MATERIAL	KG	178,46	1,12	199,87	0,04	74,08	B
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	MATERIAL	UN	4,33	45,98	199,04	0,04	74,12	B
10338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	MATERIAL	M	11,00	17,80	195,80	0,04	74,15	B
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	MATERIAL	UN	40,00	4,87	194,80	0,04	74,19	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	357,08	0,54	192,82	0,04	74,23	B
11244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	63,51	190,53	0,04	74,27	B






ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICIPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICIPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
LOCAL:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICIPIO DE AMONTADA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

DATA :	20/11/2021	BDI :	25,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-
			DATA REF.
			05/2021
			08/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	MATERIAL	UN	66,00	2,83	186,78	0,04	74,30	B
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	MATERIAL	UN	5,20	34,40	178,88	0,03	74,34	B
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	MATERIAL	UN	132,00	1,35	178,20	0,03	74,37	B
I2340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	SEINFRA	MATERIAL	M	128,40	1,33	170,77	0,03	74,41	B
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	MATERIAL	L	10,09	16,79	169,39	0,03	74,44	B
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	84,53	169,06	0,03	74,47	B
I1873	SOLDA 70X30	SEINFRA	MATERIAL	KG	2,40	70,38	168,57	0,03	74,51	B
I1150	FACAO ESQUERDO PARA LATERAL E BANDEIRA (1211)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,30	124,61	161,99	0,03	74,54	B
I1149	FACAO DIREITO PARA LATERAL E BANDEIRA (1210)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,30	119,21	154,97	0,03	74,57	B
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	MATERIAL	M	38,39	3,96	152,01	0,03	74,60	B
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	50,44	151,32	0,03	74,63	B
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	MATERIAL	UN	5,20	28,41	147,73	0,03	74,66	B
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	MATERIAL	M	31,18	4,63	144,38	0,03	74,68	B
I2260	VIGA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 6X12CM	SEINFRA	MATERIAL	M	8,00	17,71	141,68	0,03	74,71	B
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	MATERIAL	UN	5,00	28,28	141,40	0,03	74,74	B
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	MATERIAL	UN	2,65	52,95	140,31	0,03	74,77	B
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	MATERIAL	M	48,00	2,92	140,16	0,03	74,79	B
I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	MATERIAL	UN	17,00	8,23	139,91	0,03	74,82	B
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	MATERIAL	M	13,20	10,59	139,79	0,03	74,85	B
I1894	SUPORTE COM MIOLO PARA 3 VIDROS (1308)	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,60	53,31	138,61	0,03	74,88	B
I0210	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	136,88	136,88	0,03	74,90	B
I1784	REBITES	SEINFRA	MATERIAL	KG	2,40	56,95	136,41	0,03	74,93	B
I0197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	MATERIAL	M	25,30	5,28	133,58	0,03	74,95	B
I1905	SUPORTE PARA BANDEIRA COM PONTO GIRO (1203)	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,60	51,19	133,09	0,03	74,98	B
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	MATERIAL	M	20,00	6,50	130,00	0,03	75,04	B




R

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SAO RAIMUNDO, NO MUNICIPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	20/11/2021	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SAO RAIMUNDO, NO MUNICIPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FORTE	VERBÃO	HORA	MEB	DATA REF.
LOCAL:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SAO RAIMUNDO, NO MUNICIPIO DE AMONTADA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	40,00	3,25	130,00	0,03	75,03	B
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	MATERIAL	M	54,31	2,29	124,36	0,02	75,06	B
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	155,17	0,78	121,03	0,02	75,08	B
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	80,00	1,51	120,80	0,02	75,10	B
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	MATERIAL	KG	14,91	8,09	120,65	0,02	75,13	B
I2444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	SEINFRA	MATERIAL	UN	8,18	14,74	120,63	0,02	75,15	B
I1893	SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,60	46,21	120,15	0,02	75,17	B
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	91,64	1,30	119,13	0,02	75,20	B
I1711	PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA 15X15CM	SEINFRA	MATERIAL	UN	5,00	23,58	117,90	0,02	75,22	B
I1241	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL.	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	58,55	117,10	0,02	75,24	B
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	40,00	2,89	115,60	0,02	75,27	B
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	91,64	1,24	113,64	0,02	75,29	B
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	MATERIAL	KG	8,32	13,48	112,14	0,02	75,31	B
I0152	AZULEJISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	5,50	20,29	111,60	0,02	75,33	B
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	80,00	1,36	108,80	0,02	75,35	B
I2113	TOMADA TELEFONE 4 POLOS 'TELEBRAS'	SEINFRA	MATERIAL	UN	8,00	13,02	104,16	0,02	75,37	B
I1897	SUPORTE DE CENTRO (1329)	SEINFRA	MATERIAL	UN	5,20	19,96	103,79	0,02	75,39	B
I1811	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4)	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	51,79	103,58	0,02	75,41	B
I1862	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	102,67	102,67	0,02	75,43	B
I2298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	33,54	100,62	0,02	75,45	B
I2202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4")	SEINFRA	MATERIAL	M	10,50	9,55	100,28	0,02	75,47	B
I2060	TELHA FIBROCIMENTO VOGATEX	SEINFRA	MATERIAL	M2	11,90	8,30	98,77	0,02	75,49	B
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	MATERIAL	UN	66,00	1,47	97,02	0,02	75,51	B
I0207	BATENTE ALUMINIO L 1.1/2X1X1/8 ANOD 60X210	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,60	59,40	95,04	0,02	75,53	B




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	20/11/2021	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	MATERIAL	UN	40,00	2,34	93,60	0,02	75,55	B
I2160	TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,60	35,34	91,88	0,02	75,57	B
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MATERIAL	M3	0,87	97,70	85,12	0,02	75,58	B
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	4,00	20,29	81,16	0,02	75,60	B
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	MATERIAL	M3	1,12	72,20	80,52	0,02	75,61	B
I0436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	80,05	80,05	0,02	75,63	B
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	3,90	20,29	79,11	0,02	75,64	B
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	40,00	1,82	72,80	0,01	75,66	B
I1083	ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	M	10,00	6,97	69,70	0,01	75,67	B
I1243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	67,69	67,69	0,01	75,69	B
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	MATERIAL	KG	4,10	16,36	67,14	0,01	75,70	B
I0363	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	SEINFRA	MATERIAL	M	48,00	1,39	66,72	0,01	75,71	B
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	3,90	16,38	63,86	0,01	75,72	B
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	31,65	63,30	0,01	75,74	B
I1174	FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V	SEINFRA	MATERIAL	M	20,00	3,14	62,80	0,01	75,75	B
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	31,13	62,26	0,01	75,76	B
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	MATERIAL	UN	5,20	11,75	61,10	0,01	75,77	B
I0856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,60	22,37	58,16	0,01	75,78	B
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	59,27	0,89	52,75	0,01	75,79	B
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	25,73	51,46	0,01	75,80	B
I1010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	50,33	50,33	0,01	75,81	B
I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	UN	7,26	6,73	48,86	0,01	75,82	B
I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	48,55	48,55	0,01	75,83	B
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	MATERIAL	UN	25,78	1,86	47,96	0,01	75,84	B
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	80,00	0,58	46,40	0,01	75,85	B






ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	20/11/2021	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	GL
I0806	CINTA DE AÇO GALVANIZADO COM PARAFUSOS E PORCAS	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	23,15	46,30	0,01	75,86	B
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	176,00	0,26	45,76	0,01	75,87	B
I0918	CUMEEIRA FIBROCIMENTO ARTICULADA (VOGATEX)	SEINFRA	MATERIAL	M	2,50	18,26	45,65	0,01	75,88	B
I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	22,15	44,30	0,01	75,89	B
00001095	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	43,37	43,37	0,01	75,90	B
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	155,17	0,27	41,90	0,01	75,90	B
I2383	NOFUSE DE 70 A.	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	39,58	39,58	0,01	75,91	B
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	2,40	16,38	39,31	0,01	75,92	B
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,53	73,00	38,72	0,01	75,93	B
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,10	9,28	38,09	0,01	75,93	B
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	36,54	36,54	0,01	75,94	B
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	59,27	0,61	36,16	0,01	75,95	B
I0827	CONCRETO USINADO FCK=10 MPA	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,13	277,70	35,99	0,01	75,96	B
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	35,54	0,99	35,19	0,01	75,96	B
I0382	CABO TELEFONICO CCI-2	SEINFRA	MATERIAL	M	32,00	1,04	33,28	0,01	75,97	B
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	MATERIAL	M	6,00	5,33	31,98	0,01	75,98	B
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	30,94	30,94	0,01	75,98	B
00038084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	15,13	30,26	0,01	75,99	B
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	1,54	18,31	28,22	0,01	75,99	B
I2133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	13,78	27,56	0,01	76,00	B
I2357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,74	9,93	27,17	0,01	76,00	B
I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	MATERIAL	M	2,50	10,59	26,48	0,01	76,01	B
I0270	BRAQUETE COM 3 ISOLADORES COM PARAFUSOS	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	26,38	26,38	0,01	76,01	B
I1090	EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	MATERIAL	KG	1,70	13,71	23,32	0,00	76,02	B




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	20/11/2021	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
I0851	CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	23,30	23,30	0,00	76,02	B
I0840	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	5,37	21,48	0,00	76,03	B
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	357,08	0,06	21,42	0,00	76,03	B
I0949	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	5,40	16,20	0,00	76,03	B
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	15,45	0,93	14,37	0,00	76,04	B
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	35,54	0,40	14,22	0,00	76,04	B
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	MATERIAL	L	0,70	17,93	12,64	0,00	76,04	B
I2373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,10	2,98	12,23	0,00	76,05	B
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	M	40,99	0,27	11,07	0,00	76,05	B
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	2,53	10,12	0,00	76,05	B
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,96	9,82	9,44	0,00	76,05	B
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	15,45	0,57	8,81	0,00	76,05	B
I0271	BRAÇADEIRA C/SOLADOR P/TELEFONE	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	8,40	8,40	0,00	76,05	B
I0237	BLOCO DE LIGAÇÃO INTERNO BLI - 10	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	3,68	7,36	0,00	76,06	B
I0952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	3,00	6,00	0,00	76,06	B
I0332	CABEÇOTE DE ALUMINIO P/TELEFONE	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	5,32	5,32	0,00	76,06	B
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	MATERIAL	L	0,74	7,18	5,28	0,00	76,06	B
I0442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	MATERIAL	KG	7,27	0,67	4,87	0,00	76,06	B
I1071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	M	1,50	2,75	4,12	0,00	76,06	B
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5" MM	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	0,88	3,52	0,00	76,06	B
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	H	3,49	0,98	3,42	0,00	76,06	B
I2421	SIKA 1	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,63	5,36	3,40	0,00	76,06	B
I0285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	1,04	3,12	0,00	76,06	B
I0126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	0,88	2,64	0,00	76,06	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	20/11/2021	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERBÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I2353	HIDRACOR	SEINFRA	MATERIAL	KG	2,29	1,12	2,57	0,00	76,06	B
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MATERIAL	M3	0,03	78,16	2,54	0,00	76,07	B
I1406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	1,19	2,38	0,00	76,07	B
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	MATERIAL	KG	3,26	0,64	2,09	0,00	76,07	B
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	H	1,84	0,98	1,80	0,00	76,07	B
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	SINAPI	MATERIAL	M	0,33	4,03	1,34	0,00	76,07	B
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	MATERIAL	M2	0,04	28,89	1,29	0,00	76,07	B
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	0,25	1,00	0,00	76,07	B
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,01	44,12	0,37	0,00	76,07	B
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	MATERIAL	UN	0,08	4,40	0,37	0,00	76,07	B
I2702	JUROS	SEINFRA	MATERIAL	H	0,17	0,98	0,17	0,00	76,07	B
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	MATERIAL	L	0,00	38,32	0,13	0,00	76,07	B

Fortaleza/CE, 22 de Novembro de 2021

Subtotal até 76,07% 389.501,11


Outros 122.546,83

Valor total do Orçamento 512.047,94


JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPILÃO
 CPF 621.045.273-68
 RG Nº 04967833375 DETRAN/CE
 Sócio


CLÁUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
 CPF 240.427.572-00
 RG Nº 2008008090739
 CREA nº CE 10.652-D
 Engenheiro



		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICIPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE				DATA : 20/11/2021	BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICIPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE				FONTE	VERSÃO		
	LOCAL:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICIPIO DE AMONTADA				SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA				SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO		
						HORA	MES	DATA REF.	
							83,85%	47,76%	05/2021
						COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	08/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	53.038,25	100,00 %				100,00 %
			53.038,25				53.038,25
2	ALVENARIAS - VEDAÇÃO	15.717,24	50,00 %	50,00 %			100,00 %
			7.858,62	7.858,62			15.717,24
3	PISO	41.937,60	50,00 %	30,00 %	20,00 %		100,00 %
			20.968,81	12.581,28	8.387,51		41.937,60
4	REVESTIMENTO	36.892,87		30,00 %	30,00 %	40,00 %	100,00 %
				11.067,86	11.067,86	14.757,15	36.892,87
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	68.303,00		40,00 %	40,00 %	20,00 %	100,00 %
				27.321,19	27.321,19	13.660,62	68.303,00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	71.252,24		20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
				14.250,47	28.500,90	28.500,87	71.252,24
7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	65.061,89	10,00 %	20,00 %	40,00 %	30,00 %	100,00 %
			6.506,19	13.012,36	26.024,75	19.518,59	65.061,89
8	COBERTURA	92.476,85			50,00 %	50,00 %	100,00 %
					46.238,44	46.238,41	92.476,85
9	PINTURA	63.438,28			20,00 %	80,00 %	100,00 %
					12.687,67	50.750,61	63.438,28
10	SERVIÇOS DIVERSOS	3.929,72	10,00 %	20,00 %	40,00 %	30,00 %	100,00 %
			392,97	785,94	1.571,89	1.178,92	3.929,72
		512.047,94	88.764,84	86.877,72	161.800,21	174.605,17	512.047,94
			88.764,84	175.642,56	337.442,77	512.047,94	

Fortaleza/CE, 22 de Novembro de 2021


 JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPILÃO
 CPF 621.045.273-68
 RG Nº 04967833375 DETRAN/CE
 Sócio


 CLAUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
 CPF 240.427.572-00
 RG Nº 2008008090739
 CREA nº CE 10.652-D
 Engenheiro





CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	20/11/2021	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,26000000	0,53000000	1,06000000	0,79000000	2,64000000
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	7,82000000	15,64000000	31,29000000	23,47000000	78,22000000
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H		5,18000000	10,35000000	10,35000000	25,88000000
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3		0,26000000	0,26000000	0,35000000	0,87000000
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3		0,01000000	0,01000000	0,01000000	0,03000000
00001095	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES	UN		0,20000000	0,40000000	0,40000000	1,00000000
00001106	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	KG		0,65000000	1,30000000	1,30000000	3,25000000
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG		118,99000000	120,45000000	159,62000000	399,06000000
00002436	ELETRICISTA	H		6,99000000	13,99000000	13,99000000	34,97000000
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M		10,86000000	21,72000000	21,72000000	54,30000000
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	7,89000000	15,78000000	31,56000000	23,67000000	78,90000000
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,01000000	0,02000000	0,03000000	0,03000000	0,09000000
00004750	PEDREIRO	H		4,70000000	4,70000000	6,27000000	15,67000000
00004783	PINTOR	H			18,52000000	74,08000000	92,60000000
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L			0,14000000	0,56000000	0,70000000
00006085	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	L			53,17000000	212,66000000	265,83000000
00006111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,02000000	3,68000000	8,53000000	23,85000000	36,08000000
00007293	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA AÇAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS	L			1,41000000	5,63000000	7,04000000
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	7,67000000	15,33000000	30,66000000	23,00000000	76,66000000
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	3,84000000	7,68000000	15,35000000	11,52000000	38,39000000
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	2,38000000	4,77000000	9,53000000	7,15000000	23,83000000
00011251	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN		0,40000000	0,80000000	0,80000000	2,00000000
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = *2,5* MM	UN		0,80000000	1,60000000	1,60000000	4,00000000
00011772	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2" OU 3/4" (REF 1167)	UN	0,40000000	0,80000000	1,60000000	1,20000000	4,00000000





CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	20/11/2021	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	TOTAL
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,43000000	0,87000000	1,73000000	1,30000000	4,33000000
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	15,54000000	51,16000000	117,13000000	173,24000000	357,07000000
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	15,54000000	51,16000000	117,13000000	173,24000000	357,07000000
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	15,54000000	51,16000000	117,13000000	173,24000000	357,07000000
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	15,54000000	51,16000000	117,13000000	173,24000000	357,07000000
00038084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN		0,40000000	0,80000000	0,80000000	2,00000000
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN		13,20000000	26,40000000	26,40000000	66,00000000
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN		13,20000000	26,40000000	26,40000000	66,00000000
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN		13,20000000	26,40000000	26,40000000	66,00000000
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	2,58000000	5,16000000	10,31000000	7,74000000	25,79000000
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	M		0,07000000	0,13000000	0,13000000	0,33000000
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN		0,80000000	1,60000000	1,60000000	4,00000000
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		11,86000000	23,70000000	23,70000000	59,26000000
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	15,52000000	31,03000000	62,08000000	46,55000000	155,18000000
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		4,63000000	4,63000000	6,18000000	15,44000000
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			18,32000000	73,32000000	91,64000000
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,02000000	3,63000000	8,40000000	23,50000000	35,55000000
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		11,86000000	23,70000000	23,70000000	59,26000000
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	15,52000000	31,03000000	62,08000000	46,55000000	155,18000000
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		4,63000000	4,63000000	6,18000000	15,44000000
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			18,32000000	73,32000000	91,64000000
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,02000000	3,63000000	8,40000000	23,50000000	35,55000000





CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	20/11/2021	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,85%	47,76%	08/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		5,05000000	10,08000000	10,08000000	25,21000000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		6,82000000	13,63000000	13,63000000	34,08000000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02000000	3,63000000	8,40000000	23,50000000	35,55000000
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H		5,05000000	10,08000000	10,08000000	25,21000000
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	7,73000000	15,45000000	30,90000000	23,18000000	77,26000000
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H		6,82000000	13,63000000	13,63000000	34,08000000
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	7,80000000	15,58000000	31,17000000	23,38000000	77,93000000
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H		4,63000000	4,63000000	6,18000000	15,44000000
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			18,32000000	73,32000000	91,64000000
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,02000000	3,63000000	8,40000000	23,50000000	35,55000000
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG					0,00000000
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L			2,02000000	8,07000000	10,09000000
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,35000000	0,78000000	1,56000000	1,20000000	3,89000000
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,36000000	34,67000000	242,41000000	225,10000000	502,54000000
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H		141,65000000	283,29000000	283,29000000	708,23000000
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	34,54000000	69,08000000	248,63000000	214,09000000	566,34000000
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H			147,65000000	590,62000000	738,27000000
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H		0,96000000	0,96000000	0,48000000	2,40000000
I0047	AJUDANTE DE TELHADISTA	H			33,47000000	33,47000000	66,94000000
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,08000000	0,20000000	0,38000000	0,29000000	0,95000000
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,05000000	0,11000000	0,22000000	0,16000000	0,54000000
I0109	AREIA MEDIA	M3	8,34000000	7,29000000	4,98000000	3,30000000	23,91000000
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	49,93000000	58,35000000	48,36000000	37,85000000	194,49000000
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,35000000	0,78000000	1,56000000	1,20000000	3,89000000
I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	UN	1,00000000				1,00000000





CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	20/11/2021	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	TOTAL
I0126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN		0,60000000	1,20000000	1,20000000	3,00000000
I0152	AZULEJISTA	H	0,55000000	1,10000000	2,20000000	1,65000000	5,50000000
I0163	AÇO CA-50	KG	4,81000000	9,63000000	19,26000000	14,44000000	48,14000000
I0169	AÇO CA-60	KG	1,03000000	2,99000000	5,96000000	4,93000000	14,91000000
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	0,50000000	1,00000000	2,00000000	1,50000000	5,00000000
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN		0,40000000	0,80000000	0,80000000	2,00000000
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN		0,40000000	0,80000000	0,80000000	2,00000000
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN		0,40000000	0,80000000	0,80000000	2,00000000
I0197	BARROTE DE 2"x2"	M	25,30000000				25,30000000
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	68,38000000				68,38000000
I0207	BATENTE ALUMINIO L 1.1/2X1X1/8 ANOD 60X210	UN		0,64000000	0,64000000	0,32000000	1,60000000
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN		8,40000000	8,40000000	4,20000000	21,00000000
I0210	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.	UN		0,40000000	0,40000000	0,20000000	1,00000000
I0237	BLOCO DE LIGAÇÃO INTERNO BLI - 10	UN		0,40000000	0,80000000	0,80000000	2,00000000
I0270	BRAQUETE COM 3 ISOLADORES COM PARAFUSOS	UN		0,20000000	0,40000000	0,40000000	1,00000000
I0271	BRAÇADEIRA C/ISOLADOR P/TELEFONE	UN		0,20000000	0,40000000	0,40000000	1,00000000
I0280	BRITA	M3	2,17000000	0,55000000	0,78000000	0,48000000	3,98000000
I0285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN		0,60000000	1,20000000	1,20000000	3,00000000
I0332	CABEÇOTE DE ALUMINIO P/TELEFONE	UN		0,20000000	0,40000000	0,40000000	1,00000000
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	M		2,20000000	4,40000000	4,40000000	11,00000000
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	60,00000000	0,20000000	0,40000000	0,40000000	61,00000000
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M		379,20000000	758,40000000	758,40000000	1.896,00000000
I0358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M		24,07000000	48,14000000	48,14000000	120,35000000
I0361	CABO LOGICO 4 PARES, CAT.5 - UTP (100 MBPS)	M		41,82000000	83,64000000	83,64000000	209,10000000
I0363	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	M		9,60000000	19,20000000	19,20000000	48,00000000
I0382	CABO TELEFONICO CCI-2	M		6,40000000	12,80000000	12,80000000	32,00000000
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	0,50000000	1,00000000	2,00000000	1,50000000	5,00000000
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN		35,60000000	71,20000000	71,20000000	178,00000000
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN		0,60000000	1,20000000	1,20000000	3,00000000
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN		34,99000000	69,98000000	69,98000000	174,95000000
I0435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	UN	2,10000000	4,20000000	8,40000000	6,30000000	21,00000000





CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	20/11/2021	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	TOTAL
I0436	CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	UN		0,20000000	0,40000000	0,40000000	1,00000000
I0441	CAL HIDRATADA	KG	350,72000000	373,60000000	191,63000000	114,21000000	1.030,16000000
I0442	CAL VIRGEM EM PO	KG	3,64000000	2,18000000	1,45000000		7,27000000
I0498	CARPINTEIRO	H	227,39000000	34,67000000	242,41000000	225,10000000	729,57000000
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1,22 X 2,44M)	M2		0,01000000	0,02000000	0,02000000	0,05000000
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	M2	19,02000000	0,04000000	0,08000000	0,06000000	19,20000000
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	12,24000000				12,24000000
I0538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0,33M	M			153,52000000	153,52000000	307,04000000
I0539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0,50M	M			30,84000000	30,84000000	61,68000000
I0544	CHAPA POLICARBONATO 6MM,ALVEOLAR CRISTAL	M2			15,66000000	15,66000000	31,32000000
I0551	CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	UN		0,20000000	0,40000000	0,40000000	1,00000000
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,91000000	0,14000000	0,27000000	0,21000000	1,53000000
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2.651,07000000	2.194,24000000	1.723,22000000	1.054,47000000	7.623,00000000
I0806	CINTA DE AÇO GALVANIZADO COM PARAFUSOS E PORCAS	UN		0,40000000	0,80000000	0,80000000	2,00000000
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	KG			220,74000000	220,74000000	441,48000000
I0827	CONCRETO USINADO FCK=10 MPA	M3	0,01000000	0,03000000	0,05000000	0,04000000	0,13000000
I0840	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	UN	4,00000000				4,00000000
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN		0,80000000	1,60000000	1,60000000	4,00000000
I0851	CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	UN	0,10000000	0,20000000	0,40000000	0,30000000	1,00000000
I0853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELÁSTICA	UN			267,36000000	267,36000000	534,72000000
I0856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	UN		1,04000000	1,04000000	0,52000000	2,60000000
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	8,00000000	16,00000000	32,00000000	24,00000000	80,00000000
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	16,00000000	32,00000000	64,00000000	48,00000000	160,00000000
I0918	CUMEEIRA FIBROCIMENTO ARTICULADA (VOGATEX)	M	2,50000000				2,50000000
I0919	CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (CANALETE 49)	UN			27,37000000	27,37000000	54,74000000
I0949	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN		0,60000000	1,20000000	1,20000000	3,00000000
I0952	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	2,00000000				2,00000000
I0957	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN		35,60000000	71,20000000	71,20000000	178,00000000
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,07000000	0,15000000	0,29000000	0,22000000	0,73000000
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN		5,96000000	11,92000000	11,92000000	29,80000000
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	4,10000000				4,10000000
I1010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	UN		0,20000000	0,40000000	0,40000000	1,00000000





CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICIPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	20/11/2021	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICIPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICIPIO DE AMONTADA	SINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	TOTAL
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN		27,60000000	27,60000000	13,80000000	69,00000000
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	UN		2,08000000	2,08000000	1,04000000	5,20000000
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	UN		2,08000000	2,08000000	1,04000000	5,20000000
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	6,00000000				6,00000000
I1071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	M		0,30000000	0,60000000	0,60000000	1,50000000
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	4,10000000	106,80000000	213,60000000	213,60000000	538,10000000
I1083	ELETRODUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 3/4"	M		2,00000000	4,00000000	4,00000000	10,00000000
I1090	EMULSÃO ASFALTICA	KG	0,17000000	0,34000000	0,68000000	0,51000000	1,70000000
I1091	ENGATE CROMADO	UN	2,90000000	5,80000000	11,60000000	8,70000000	29,00000000
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	12,00000000		8,07000000	32,28000000	52,35000000
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN		33,20000000	66,40000000	66,40000000	166,00000000
I1149	FAÇAO DIREITO PARA LATERAL E BANDEIRA (1210)	UN		0,52000000	0,52000000	0,26000000	1,30000000
I1150	FAÇAO ESQUERDO PARA LATERAL E BANDEIRA (1211)	UN		0,52000000	0,52000000	0,26000000	1,30000000
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	UN		1,04000000	1,04000000	0,52000000	2,60000000
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN		8,80000000	8,80000000	4,40000000	22,00000000
I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN		0,80000000	0,80000000	0,40000000	2,00000000
I1160	FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME	KG	33,00000000				33,00000000
I1161	FERRAGEM PARA TELHADOS	KG			47,31000000	47,31000000	94,62000000
I1174	FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V	M		4,00000000	8,00000000	8,00000000	20,00000000
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	4,11000000	8,20000000	16,39000000	12,30000000	41,00000000
I1181	FITA ISOLANTE	M		94,80000000	189,60000000	189,60000000	474,00000000
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L			6,56000000	26,23000000	32,79000000
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN		16,80000000	16,80000000	8,40000000	42,00000000
I1241	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL.	UN		0,80000000	0,80000000	0,40000000	2,00000000
I1243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	UN		0,20000000	0,40000000	0,40000000	1,00000000
I1244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	UN		0,60000000	1,20000000	1,20000000	3,00000000
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN		31,60000000	63,20000000	63,20000000	158,00000000
I1275	JANELA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA	M2		0,64000000	0,64000000	0,32000000	1,60000000
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	4,00000000	8,00000000	16,00000000	12,00000000	40,00000000
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	8,00000000	16,00000000	32,00000000	24,00000000	80,00000000
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	4,00000000	8,00000000	16,00000000	12,00000000	40,00000000





CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
LOCAL:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

DATA :	20/11/2021	BDI :	25,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	TOTAL
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	4,00000000	8,00000000	16,00000000	12,00000000	40,00000000
I1328	LADRILHISTA	H	94,65000000	118,67000000	99,75000000	82,52000000	395,59000000
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	1,20000000	2,40000000	4,80000000	3,60000000	12,00000000
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,66000000	0,39000000	135,57000000	541,23000000	677,85000000
I1369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN		1,40000000	2,80000000	2,80000000	7,00000000
I1371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN		7,60000000	15,20000000	15,20000000	38,00000000
I1406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	UN	2,00000000				2,00000000
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN		71,20000000	142,40000000	142,40000000	356,00000000
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	8,00000000	16,00000000	32,00000000	24,00000000	80,00000000
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN	4,00000000	8,00000000	16,00000000	12,00000000	40,00000000
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L			16,60000000	66,39000000	82,99000000
I1495	MADEIRA (PEROBA)	M3			3,65000000	3,65000000	7,30000000
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG			22,70000000	90,80000000	113,50000000
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG			96,82000000	387,28000000	484,10000000
I1514	MASSA DE VEDAÇÃO	KG			11,00000000	11,00000000	22,00000000
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	UN		2,08000000	2,08000000	1,04000000	5,20000000
I1530	MONTADOR	H	1,28000000	2,56000000	57,33000000	56,05000000	117,22000000
I1571	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	UN			209,94000000	209,94000000	419,88000000
I1576	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X250MM	UN			57,42000000	57,42000000	114,84000000
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	3,40000000	6,80000000	13,60000000	10,20000000	34,00000000
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN		70,40000000	70,40000000	35,20000000	176,00000000
I1605	PEDRISCO	M3	0,11000000	0,22000000	0,45000000	0,35000000	1,13000000
I1609	PEITORIL PRE-MOLDADO DE GRANILITE DE L= 10 cm	M		14,62000000	14,62000000	7,31000000	36,55000000
I1627	PERFIL ESTRUTURAL 35X35X07X1.5MM	M			34,30000000	34,30000000	68,60000000
I1646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M	1,28000000	2,56000000	5,12000000	3,84000000	12,80000000
I1649	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1.50x0,58	UN	0,20000000	0,40000000	0,80000000	0,60000000	2,00000000
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	310,90000000	0,04000000	0,08000000	0,08000000	311,10000000
I1702	PORTA DE ALUMÍNIO	M2		4,60000000	4,60000000	2,30000000	11,50000000
I1706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	UN		0,80000000	0,80000000	0,40000000	2,00000000
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN		2,40000000	2,40000000	1,20000000	6,00000000
I1709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	UN		5,60000000	5,60000000	2,80000000	14,00000000
I1710	PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	UN		0,40000000	0,40000000	0,20000000	1,00000000





CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	20/11/2021	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,85%	47,76%	08/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	TOTAL
I1711	PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA 15X15CM	UN	0,50000000	1,00000000	2,00000000	1,50000000	5,00000000
I1717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	UN	1,70000000	3,40000000	6,80000000	5,10000000	17,00000000
I1718	POSTE DE ACO - 6MX4 1/2'	UN		0,20000000	0,40000000	0,40000000	1,00000000
I1720	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (8MX300KG), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG	UN		0,20000000	0,40000000	0,40000000	1,00000000
I1724	PREGO	KG	19,80000000	1,84000000	24,02000000	23,10000000	68,76000000
I1725	PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	3,80000000		13,12000000	13,12000000	30,04000000
I1728	PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	8,03000000	0,07000000	0,13000000	0,10000000	8,33000000
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	UN		2,08000000	2,08000000	1,04000000	5,20000000
I1756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	UN		0,40000000	0,80000000	0,80000000	2,00000000
I1784	REBITES	KG			1,20000000	1,20000000	2,40000000
I1806	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 20MM (3/4')	UN	1,90000000	3,80000000	7,60000000	5,70000000	19,00000000
I1811	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4')	UN	0,20000000	0,40000000	0,80000000	0,60000000	2,00000000
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	217,80000000				217,80000000
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M	30,09000000	0,23000000	0,48000000	0,39000000	31,19000000
I1856	SELADOR ACRÍLICO	L			36,86000000	147,42000000	184,28000000
I1858	SERRALHEIRO	H		1,60000000	1,60000000	0,80000000	4,00000000
I1862	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2"	UN	0,10000000	0,20000000	0,40000000	0,30000000	1,00000000
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	UN	0,80000000	1,60000000	3,20000000	2,40000000	8,00000000
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,20000000	2,40000000	4,80000000	3,60000000	12,00000000
I1873	SOLDA 70X30	KG			1,20000000	1,20000000	2,40000000
I1880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	17,10000000	10,26000000	6,84000000		34,20000000
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L					0,00000000
I1893	SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	UN		1,04000000	1,04000000	0,52000000	2,60000000
I1894	SUPORTE COM MIOLO PARA 3 VIDROS (1308)	UN		1,04000000	1,04000000	0,52000000	2,60000000
I1896	SUPORTE DE CANTO (1302)	UN		5,20000000	5,20000000	2,60000000	13,00000000
I1897	SUPORTE DE CENTRO (1329)	UN		2,08000000	2,08000000	1,04000000	5,20000000
I1905	SUPORTE PARA BANDEIRA COM PONTO GIRO (1203)	UN		1,04000000	1,04000000	0,52000000	2,60000000
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	83,59000000	0,42000000	0,84000000	0,65000000	85,50000000
I1919	TACOS PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN		52,80000000	52,80000000	26,40000000	132,00000000





CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	20/11/2021	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	TOTAL
I1925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	UN	0,50000000	1,00000000	2,00000000	1,50000000	5,00000000
I1926	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	M2	0,16000000	0,32000000	0,65000000	0,49000000	1,62000000
I1935	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	0,10000000	0,20000000	0,40000000	0,30000000	1,00000000
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	4,00000000	8,00000000	16,00000000	12,00000000	40,00000000
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	4,00000000	8,00000000	16,00000000	12,00000000	40,00000000
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	4,00000000	8,00000000	16,00000000	12,00000000	40,00000000
I2059	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 6MM	M2			170,02000000	170,02000000	340,04000000
I2060	TELHA FIBROCIMENTO VOGATEX	M2	11,90000000				11,90000000
I2070	TELHADISTA	H			33,47000000	33,47000000	66,94000000
I2079	TEXTURA ACRÍLICA	KG			60,13000000	240,53000000	300,66000000
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	2.780,85000000	2.866,70000000	343,40000000	257,55000000	6.248,50000000
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	921,69000000	581,24000000	441,25000000	60,48000000	2.004,66000000
I2096	TINTA LATEX	L			23,51000000	94,05000000	117,56000000
I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN		3,40000000	6,80000000	6,80000000	17,00000000
I2113	TOMADA TELEFONE 4 POLOS 'TELEBRAS'	UN		1,60000000	3,20000000	3,20000000	8,00000000
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	UN	0,20000000	0,40000000	0,80000000	0,60000000	2,00000000
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN	1,20000000	2,40000000	4,80000000	3,60000000	12,00000000
I2133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	UN	0,20000000	0,40000000	0,80000000	0,60000000	2,00000000
I2160	TRINCO INFERIOR (1502)	UN		1,04000000	1,04000000	0,52000000	2,60000000
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M	1,32000000	2,64000000	5,28000000	3,96000000	13,20000000
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	M	6,00000000	12,00000000	24,00000000	18,00000000	60,00000000
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	M	2,00000000	4,00000000	8,00000000	6,00000000	20,00000000
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M	4,80000000	9,60000000	19,20000000	14,40000000	48,00000000
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	M	20,00000000	40,00000000	80,00000000	60,00000000	200,00000000
I2202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4')	M	1,05000000	2,10000000	4,20000000	3,15000000	10,50000000
I2256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	M2		11,34000000	11,34000000	5,67000000	28,35000000
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2		9,70000000	9,70000000	4,85000000	24,25000000
I2260	VIGA DE PEROBÁ (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 6X12CM	M	8,00000000				8,00000000
I2264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	UN	0,60000000	1,20000000	2,40000000	1,80000000	6,00000000
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN	0,10000000	0,20000000	0,40000000	0,30000000	1,00000000
I2298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	UN	0,30000000	0,60000000	1,20000000	0,90000000	3,00000000
I2312	ELETRICISTA	H		140,75000000	281,49000000	281,49000000	703,73000000





CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
LOCAL:	UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

DATA :	20/11/2021	BDI :	25,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	TOTAL
I2320	ENCANADOR	H	34,49000000	68,98000000	248,43000000	213,94000000	565,84000000
I2340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	M	128,40000000				128,40000000
I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	0,73000000	1,45000000	2,90000000	2,18000000	7,26000000
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	UN	1,00000000				1,00000000
I2353	HIDRACOR	KG	1,15000000	0,69000000	0,46000000		2,30000000
I2357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	UN	2,74000000				2,74000000
I2373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	UN	4,10000000				4,10000000
I2383	NOFUSE DE 70 A.	UN	1,00000000				1,00000000
I2391	PEDREIRO	H	195,78000000	225,12000000	121,22000000	90,00000000	632,12000000
I2395	PINTOR	H	1,08000000	0,65000000	217,08000000	866,57000000	1.085,38000000
I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	1,00000000				1,00000000
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	KG	4,10000000				4,10000000
I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	UN	1,00000000				1,00000000
I2421	SIKA 1	KG		0,13000000	0,25000000	0,25000000	0,63000000
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	44,10000000				44,10000000
I2440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	UN	27,35000000				27,35000000
I2444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	UN	8,18000000				8,18000000
I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	M	0,25000000	0,50000000	1,00000000	0,75000000	2,50000000
I2487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	UN	0,20000000	0,40000000	0,80000000	0,60000000	2,00000000
I2490	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 2,20x0,60 - C18/A304	UN	0,20000000	0,40000000	0,80000000	0,60000000	2,00000000
I2491	PIA EM INOX 3,00x0,60 C/ 1 CUBA - C18/A304	UN	0,20000000	0,40000000	0,80000000	0,60000000	2,00000000
I2496	SUPERCAL	KG			35,70000000	142,76000000	178,46000000
I2503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	UN	0,60000000	1,20000000	2,40000000	1,80000000	6,00000000
I2543	SERVENTE	H	680,29000000	588,45000000	677,44000000	566,94000000	2.513,12000000
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	0,91000000	0,14000000	0,27000000	0,21000000	1,53000000
I2701	DEPRECIÇÃO	H	2,07000000	0,32000000	0,62000000	0,48000000	3,49000000
I2702	JUROS	H	0,11000000	0,01000000	0,03000000	0,02000000	0,17000000
I2703	MANUTENÇÃO	H	1,09000000	0,16000000	0,33000000	0,26000000	1,84000000
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	H	0,91000000	0,14000000	0,27000000	0,21000000	1,53000000
I6164	TOMADA DE PISO FÊMEA PARA RJ-11(TELEFÔNICA)	UN		1,80000000	3,60000000	3,60000000	9,00000000





CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
LOCAL:	UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

DATA :	20/11/2021	BDI :	25,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,85%	47,76%	08/2021


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	130,15000000	152,08000000	126,05000000	98,66000000	506,94000000
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	946,52000000	1.106,04000000	916,74000000	717,50000000	3.686,80000000
17927	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM DOIS VISORES EM VIDRO FOSCO	UN		2,00000000	4,00000000	4,00000000	10,00000000
18246	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN		0,60000000	1,20000000	1,20000000	3,00000000
18249	PORTÃO EM ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2		4,56000000	4,56000000	2,28000000	11,40000000
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2		11,60000000	11,60000000	5,80000000	29,00000000

Fortaleza/CE, 22 de Novembro de 2021


JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPÍÃO
CPF 621.045.273-68
RG Nº 04967833375 DETRAN/CE
Sócio


CLAUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
CPF 240.427.572-00
RG Nº 2008008090739
CREA nº CE 10.652-D
Engenheiro




COMPOSIÇÃO DO BDI																							
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 20/11/2021 BDI : 25,00%																				
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>08/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																		
SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021																			
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																				
LOCAL:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA																						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA																						

COD	DESCRIÇÃO	%
DI	Despesas Indiretas	
	Administração central	4,25
	Garantia/seguros	0,22
	Riscos	0,97
	TOTAL	5,44
DL	Despesas Legais (PIS/ISS/COFINS/INSS)	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15
LB	Lucro Bruto	
	Lucro	5,50
	TOTAL	5,50


BDI = 25,00%

Fortaleza/CE, 22 de Novembro de 2021

((DI+1)/(1-(DL+LB))-1)


 JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPILÃO
 CPF 621.045.273-68
 RG Nº 04967833375 DETRAN/CE
 Sócio


 CLÁUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
 CPF 240.427.572-00
 RG Nº 2008008090739
 CREA nº CE 10.652-D
 Engenheiro

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 20/11/2021																			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>09/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>09/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF																		
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021																		
SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021																		
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																			
LOCAL:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA																					

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38


D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Fortaleza/CE, 22 de Novembro de 2021

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPILÃO
CPF 621.045.273-68
RG Nº 04967833375 DETRAN/CE
Sócio


CLAUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
CPF 240.427.572-00
RG Nº 2008008090739
CREA nº CE 10.652-D
Engenheiro