

CARTA PROPOSTA

À Prefeitura Municipal de Amontada/CEARÁ, Comissão Permanente de Licitação

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 16.12.02/2021-07/TP

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sa, nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 16.12.02/2021-07/TP**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE**, pelo preço global de R\$ 594.301,59 (quinhentos e noventa e quatro mil trezentos e um reais e cinquenta e nove centavos), com o prazo de execução conforme cronograma físico - financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Audisio Ribeiro de Alencar Filho, portador da Carteira de Identidade nº 16.600 OAB/CE, e CPF nº 625.835.063-15, como representante legal da empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Respeitosamente,

Fortaleza, 19 de janeiro de 2022

CONSTRUTORA ÍCONE EIRELI ME

Audisio Ribeiro de Alencar Filho
Administrador


CONSTRUTORA ICONE		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE (LOTE 01)	DATA : 19/01/2022	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 16.12.02/2021-07/TP	FONTES	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	LAGOA DO JARDIM	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					REF. 05/2021
					11/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.892,61
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	149,96	899,76
1.2	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	992,85	992,85
2	ADMISTRAÇÃO DA OBRA						25.488,00
2.1	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	720,00	35,40	25.488,00
3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO						1.448,52
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	24,46	59,22	1.448,52
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						199,00
4.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 05/2017 P	SINAPI	M2	6,68	29,79	199,00
5	PISO						19.354,45
5.1	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014	SINAPI	M2	236,63	55,50	13.132,97
5.2	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	236,63	8,69	2.056,31
5.3	C2286	SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm	SEINFRA	M	15,20	56,04	851,81
5.4	C1925	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.00X1.00)m JUNTAS= 10cm ESP.= 8cm	SEINFRA	M2	16,47	86,49	1.424,49
5.5	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	16,47	111,77	1.840,85
5.6	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	1,99	24,13	48,02
6	REVESTIMENTOS INTERNOS						20.527,19
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	48,92	6,12	299,39
6.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	2,16	38,58	83,33
6.3	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	SINAPI	M2	224,22	68,84	15.435,30
6.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	224,22	8,69	1.948,47
6.5	C2286	SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm	SEINFRA	M	15,20	56,04	851,81
6.6	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	16,47	111,77	1.840,85
6.7	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:5	SEINFRA	M2	2,16	31,50	68,04
7	REVESTIMENTOS EXTERNOS						1.472,94
7.1	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:5	SEINFRA	M2	46,76	31,50	1.472,94
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS						43.054,80
8.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	6,00	783,06	4.698,36
8.2	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	14,00	851,29	11.918,06
8.3	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	878,11	878,11
8.4	C1980	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	1.120,93	1.120,93
8.5	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	5,00	126,30	631,50
8.6	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	11,49	520,03	5.975,14
8.7	C4397	PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	11,40	348,29	3.970,51
8.8	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	0,66	242,06	159,76
8.9	C1955	PORTA 2 FOLHAS. FIXA 2 FOLHAS. 3 BANDEIRAS 2 CONTRAVENTAMENTO DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm (3.60X3.50)m	SEINFRA	CJ	1,00	8.564,72	8.564,72
8.10	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	M2	1,60	518,52	829,63
8.11	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	28,38	151,80	4.308,08

CONSTRUTORA I C O N E		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE (LOTE 01)	DATA : 19/01/2022	BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 16.12.02/2021-07/TP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	LAGOA DO JARDIM	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					REF.
					05/2021
					11/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
11.1.13	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	17,00	19,12	325,04
11.1.14	C3486	TOMADA P/ PISO FÊMEA PARA RJ-11(TELFÔNICA)	SEINFRA	UN	1,00	78,52	78,52
11.1.15	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	3,00	255,28	765,84
11.1.16	C4106	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM DOIS VISORES EM VIDRO FOSCO	SEINFRA	UN	10,00	206,53	2.065,30
11.1.17	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	38,00	103,93	3.949,34
11.1.18	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	10,00	81,68	816,80
11.1.19	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	14,76	14,76
11.1.20	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	10,00	15,92	159,20
12	LOGISTICA E TELEFONICA						6.364,21
12.1	C1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	12,00	174,81	2.097,72
12.2	C1951	PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	195,95	1.567,60
12.3	C0543	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS)	SEINFRA	M	205,00	11,17	2.289,85
12.4	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	53,40	7,66	409,04
13	TOMADA/INTERRUPTORES/ESPELHO						485,88
13.1	C0390	BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI - 10	SEINFRA	UN	2,00	14,88	29,76
13.2	100561	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	SINAPI	UN	2,00	228,06	456,12
14	COBERTURA						33.479,16
14.1	C1338	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS. VÃO 10m	SEINFRA	M2	88,71	82,90	7.354,06
14.2	C3745	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	M2	44,35	54,26	2.406,43
14.3	C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP. = 6mm	SEINFRA	M2	29,83	426,96	12.736,22
14.4	C1000	CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	SEINFRA	M	14,00	34,21	478,94
14.5	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	59,88	72,21	4.323,93
14.6	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUES	SEINFRA	M2	29,83	207,16	6.179,58
15	PINTURA						13.361,71
15.1	INTERNA						13.361,71
15.1.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	691,60	12,41	8.582,76
15.1.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	SINAPI	M2	345,80	2,09	722,72
15.1.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	345,80	11,73	4.056,23
16	EXTERNA						13.826,40
16.1	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	178,84	6,68	1.194,65
16.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	SINAPI	M2	609,89	2,09	1.274,67
16.3	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016	SINAPI	M2	304,95	11,15	3.400,19
16.4	C1614	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	18,87	20,57	388,16
16.5	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	609,89	12,41	7.568,73
17	TETO						1.580,69
17.1	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	236,63	6,68	1.580,69
18	ESQUADRIAS DE MADEIRA						816,69
18.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	28,22	16,50	465,63
18.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	SINAPI	M2	28,22	12,44	351,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE (LOTE 01)	DATA: 19/01/2022	BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 16.12.02/2021-07/TP	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	LAGOA DO JARDIM	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
			HORA	MES	REF.
			83,85%	47,76%	05/2021
			83,55%	47,44%	11/2021
			0,00%	0,00%	

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,98006206	15,5500	30,7900
TOTAL MAO DE OBRA:						30,7900

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,00983165	35,5900	35,9399
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,99003103	24,9900	24,7409
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,45513964	12,6100	56,1793
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,14850465	15,5400	2,3078
TOTAL MATERIAL:						119,1679

VALOR:	149,96
VALOR COM BDI:	187,46

1.2. C2851 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,91161456	20,7700	164,3242
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,91161456	15,5500	123,0256
TOTAL MAO DE OBRA:						287,3498

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0020	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	SEINFRA	UN	1,00000000	15,4300	15,4300
I0403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00000000	79,0000	79,0000
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	9,88951820	5,7300	56,6669
I0409	CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	0,49447591	297,9100	147,3093
I2367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	9,88951820	26,7800	264,8413
I0369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	M	4,94475910	11,9000	58,8426
I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,49447591	13,8000	6,8238
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	3,95580728	6,7100	26,5435
TOTAL MATERIAL:						655,4574

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,12361898	404,8000	50,0410
TOTAL SERVICIO:						50,0410

VALOR:	992,85
VALOR COM BDI:	1.241,06

2.1. 90780 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99077180	1,08	1,07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99077180	0,81	0,80
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99077180	0,10	0,09
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99077180	0,06	0,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE (LOTE 01)		DATA: 19/01/2022		BDI: 25,00%		
	DESCRIÇÃO:		TOMADA DE PREÇOS Nº 16.12.02/2021-07/TP		FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:		LAGOA DO JARDIM		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE		SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,46%	11/2021
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	31,00%	/

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,81145200	0,74	3,56
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06921155	29,90	31,96
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,23760256	4,34	1,03
TOTAL MATERIAL:						36,55

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63360684	23,51	14,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25740278	15,79	4,06
TOTAL SERVICIO:						18,95
VALOR:						55,50
VALOR COM BDI:						69,38

5.2. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19794989	20,7700	4,1114
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19794989	15,5500	3,0781
TOTAL MAO DE OBRA:						7,1895

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,41767426	3,5900	1,4995
TOTAL MATERIAL:						1,4995
VALOR:						8,69
VALOR COM BDI:						10,86

5.3. C2286 - SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm (M)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07919449	20,7700	1,6449
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03959724	15,5500	0,6157
TOTAL MAO DE OBRA:						2,2606


MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11882	SOLEIRA DE MARMORE DE 15CM	SEINFRA	M	0,98993111	51,9200	51,3972
TOTAL MATERIAL:						51,3972


SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00371224	642,1800	2,3839
TOTAL SERVICIO:						2,3839
VALOR:						56,04
VALOR COM BDI:						70,05

5.4. C1925 - PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.00X1.00)m JUNTAS= 10cm ESP.= 8cm (M2)

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,05445227	22,3108	1,2149

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE (LOTE 01)	DATA : 19/01/2022	BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 16.12.02/2021-07/TP	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	LAGOA DO JARDIM	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	HORA
				MES
				REF.
				05/2021
				11/2021
				0,00%
				0,00%



MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09902913	20,7700	2,0568
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14854369	15,5500	2,3099
TOTAL MAO DE OBRA:						4,3667

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00604078	67,5000	0,4078
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,40640776	0,5600	1,3476
TOTAL MATERIAL:						1,7554
VALOR:						6,12
VALOR COM BDI:						7,65

6.2. 33023 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,59399538	20,7700	12,3373
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59399538	15,5500	9,2366
TOTAL MAO DE OBRA:						21,5739

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,01979985	858,8400	17,0049
TOTAL SERVICIO:						17,0049
VALOR:						38,58
VALOR COM BDI:						48,23

6.3. 87272 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,07819383	0,74	4,49
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,21778544	4,34	0,94
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,07902789	30,90	33,34
TOTAL MATERIAL:						38,77


SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96023583	23,51	22,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47516824	15,79	7,50
TOTAL SERVICIO:						30,07
VALOR:						68,84
VALOR COM BDI:						86,05

6.4. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19794989	20,7700	4,1114
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19794989	15,5500	3,0781
TOTAL MAO DE OBRA:						7,1895

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE (LOTE 01)	DATA : 19/01/2022	BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 16.12.02/2021-07/TP	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	LAGOA DO JARDIM	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
			HORA	MES	REF.
			83,85%	47,76%	05/2021
			83,55%	37,80%	11/2021
			0,00%	0,00%	

VALOR:	31,50
VALOR COM BDI:	39,38

7.1. C3124 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,59396606	20,7700	12,3367
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59396606	15,5500	9,2362
TOTAL MAO DE OBRA:						21,5729

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0172	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02474859	401,1000	9,9267
TOTAL SERVICIO:					9,9267	

VALOR:	31,50
VALOR COM BDI:	39,38

8.1. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,60044103	16,7700	60,3794
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,60055587	20,7700	74,7835
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,34438727	20,7700	27,9229
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,34438727	15,5500	20,9052
TOTAL MAO DE OBRA:						183,9910


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01017893	67,5000	0,6871
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	164,2800	164,2800
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,64258488	1,1000	1,8068
10305	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,65167579	0,5600	0,9249
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	24,6700	74,0100
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,0000	46,0000
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	43,5800	87,1600
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2700	2,1600
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	210,7800	210,7800
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,19205532	15,5400	2,9845
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3800	8,2800
TOTAL MATERIAL:					599,0733	

VALOR:	783,06
VALOR COM BDI:	978,83

8.2. C1988 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,58739166	16,7700	60,1606
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,58750650	20,7700	74,5125
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,33951551	20,7700	27,8217

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE (LOTE 01)	DATA: 19/01/2022	BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 16.12.02/2021-07/TP	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	LAGOA DO JARDIM	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	47,76%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
				MES	REF.
				47,76%	05/2021
				0,00%	11/2021

8.4. C1980 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	5,77895770	16,7700	96,9131
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	5,77955400	20,7700	120,0413
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,92651800	20,7700	40,0138
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,92651800	15,5500	29,9574
TOTAL MAO DE OBRA:						286,9256

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01021055	67,5000	0,6892
10210	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	140,1000	140,1000
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,65680548	1,1000	1,8225
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,65680548	0,5600	0,9278
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	6,00000000	24,6700	148,0200
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,0000	46,0000
11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	2,00000000	22,6700	45,3400
11241	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	59,9300	119,8600
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2700	2,1600
11706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	SEINFRA	UN	2,00000000	157,4100	314,8200
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,38530360	15,5400	5,9876
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3800	8,2800
TOTAL MATERIAL:						834,0071

VALOR:	1.120,93
VALOR COM BDI:	1.401,16

8.5. C1360 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,96569934	16,7700	32,9648
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,96629564	20,7700	40,8400
TOTAL MAO DE OBRA:						73,8048

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	52,5000	52,5000
TOTAL MATERIAL:						52,5000


VALOR:	126,30
VALOR COM BDI:	157,88


8.6. C1967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,48500800	20,7700	30,8436
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,47501333	15,5500	38,4865
TOTAL MAO DE OBRA:						69,3301

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE (LOTE 01)	DATA: 19/01/2022	BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 16.12.02/2021-07/TP	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	LAGOA DO JARDIM	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	47,76%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
				MES	REF.
				47,76%	05/2021
				47,46%	11/2021
				0,00%	0,00%



MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,48301703	16,7700	24,8702
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	2,47169505	20,7700	51,3371
TOTAL MAO DE OBRA:						76,2073

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10207	BATENTE ALUMINIO L 1.1/2X1X1/8 ANOD 60X210	SEINFRA	UN	1,00000000	60,8000	60,8000
11275	JANELA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	M2	0,98867802	385,8800	381,5111
TOTAL MATERIAL:						442,3111
VALOR:						518,52
VALOR COM BDI:						648,15

8. ... C2670 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	0,99002152	153,3300	151,8000
TOTAL MATERIAL:						151,8000
VALOR:						151,80
VALOR COM BDI:						189,75

9.1.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,96639910	16,7700	49,7465
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,96639910	20,3200	60,2772
12543	SERVEUTE	SEINFRA	H	2,47199925	15,5500	38,4396
TOTAL MAO DE OBRA:						148,4633

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00346080	74,7200	0,2586
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,47199925	1,1000	2,7192
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,47199925	0,5600	1,3843
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,5900	1,1800
10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,7600	7,0400
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,9800	4,9800
11412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,5500	3,1000
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,9600	2,9600
11973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,3300	3,3300
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,18655964	2,9900	3,5478
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	4,94399850	6,7100	33,1742
TOTAL MATERIAL:						63,6741
VALOR:						212,14
VALOR COM BDI:						265,18

9.1.2. C2625 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE (LOTE 01)	DATA: 19/01/2022	BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 16.12.02/2021-07/TP	FONTES:	VERSÃO:	
	LOCAL:	LAGOA DO JARDIM	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85% MES: 47,76% REF: 09/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,46% 11/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00% 3166	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00395404	74,7200	0,2954
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,96552973	1,1000	3,2621
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,96552973	0,5600	1,6607
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,3900	2,7800
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,8600	1,8600
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	6,1600	6,1600
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,3900	2,3900
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	11,8300	11,8300
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,32620827	10,8400	3,5361
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,48276487	3,9100	5,7976
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,49425496	6,6500	3,2868
TOTAL MATERIAL:						42,8587

VALOR:	191,28
VALOR COM BDI:	239,10

9.1.6. 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (M)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,03594507	47,78	1,71
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,24458497	1,83	0,44
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,05872019	54,13	3,17
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,03973370	15,14	15,74
TOTAL MATERIAL:						21,06

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73276470	16,02	11,73
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73276470	20,21	14,80
TOTAL SERVICIO:						26,53
VALOR:						47,59
VALOR COM BDI:						59,49


9.1.7. C3586 - CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR (UN)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48702368	16,7700	8,1674
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48702368	20,3200	9,8963
TOTAL MAO DE OBRA:						18,0637


MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	1,00000000	30,0000	30,0000
TOTAL MATERIAL:						30,0000
VALOR:						48,06
VALOR COM BDI:						60,08

9.1.8. 00039364 - FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 40 A 52 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 10000 LITROS (NBR 7229) (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE (LOTE 01)	DATA: 19/01/2022	BDI: 25,00%
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 16.12.02/2021-07/TP	FONTE:	VERSÃO:
	LOCAL:	LAGOA DO JARDIM	HORA:	MES:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE	REF.:	

SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	VALOR	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00098416	67,5000	0,0664
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,44287377	0,5600	0,2480
11711	PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA 15X15CM	SEINFRA	UN	1,00000000	24,1400	24,1400
TOTAL MATERIAL:						24,4544
VALOR:						63,77
VALOR COM BDI:						79,71

10.4. C1996 - PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,47868511	20,7700	9,9423
TOTAL MAO DE OBRA:						9,9423
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	34,4000	34,4000
TOTAL MATERIAL:						34,4000
VALOR:						44,34
VALOR COM BDI:						55,43


10.5. C2311 - TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,83826324	16,7700	47,5977
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,83896371	20,3200	57,6877
TOTAL MAO DE OBRA:						105,2854
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10851	CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	SEINFRA	UN	1,00000000	23,8500	23,8500
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,67414967	0,2800	0,1888
1362	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2"	SEINFRA	UN	1,00000000	105,0900	105,0900
11935	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	UN	1,00000000	329,2400	329,2400
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	31,6700	31,6700
TOTAL MATERIAL:						490,0388
VALOR:						595,32
VALOR COM BDI:						744,15

10.6. 86909 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01458524	3,50	0,05
00011772	TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	SINAPI	UN	1,00000000	89,90	89,90
TOTAL MATERIAL:						89,95
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13301645	20,21	2,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03727283	15,79	0,58
TOTAL SERVICIO:						3,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE (LOTE 01)	DATA : 19/01/2022	BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 16.12.02/2021-07/TP	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	LAGOA DO JARDIM	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	47,70%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%



VALOR:	730,56
VALOR COM BDI:	913,20

10.9. C3018 - PIA DE AÇO INOX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,37172069	16,7700	56,5438
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,37231699	20,3200	68,5255
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,40879785	20,7700	50,0307
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,40879785	15,5500	37,4568
TOTAL MAO DE OBRA:						212,5568

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,02890557	74,7200	2,1598
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,09841182	8,2800	9,0948
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	15,76458637	0,5600	8,8282
12344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	1,34892680	6,8900	9,2941
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,03854077	73,9000	2,8482
12490	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 2,20x0,60 - C18/A304	SEINFRA	UN	1,00000000	429,5300	429,5300
11863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	164,1100	164,1100
12503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	37,2200	37,2200
12264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	44,0500	44,0500
TOTAL MATERIAL:						707,1351

VALOR:	919,69
VALOR COM BDI:	1.149,61

10.10. C2302 - TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,96998362	20,7700	61,6866
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,96998362	15,5500	46,1832
TOTAL MAO DE OBRA:						107,8698


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10827	CONCRETO USINADO FCK=10 MPA	SEINFRA	M3	0,07919956	284,2400	22,5117
11090	EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	KG	1,03949427	14,0300	14,5841
11926	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	M2	0,98999454	714,1000	706,9551
TOTAL MATERIAL:						744,0509

VALOR:	851,92
VALOR COM BDI:	1.064,90

10.11. C3019 - PIA DE AÇO INOX (3.00x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30168426	16,7700	55,3692
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30178843	20,3200	67,0923
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,59416755	20,7700	53,8809

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE (LOTE 01)	DATA : 19/01/2022	BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 16.12.02/2021-07/TP	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	LAGOA DO JARDIM	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	47,76%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
				MES	REF.
				47,76%	05/2021
				47,46%	11/2021
				0,00%	



10.14. 102608 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034639	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	812,37
TOTAL MATERIAL:					812,37

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01170565	16,02
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01170565	20,21
TOTAL SERVICOS:					0,41
VALOR:					811,43
VALOR COM BDI:					1.014,29

11.1.1. C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,91746344	16,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,91757828	20,7700
TOTAL MAO DE OBRA:					109,5240

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	32,3900
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,8600
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	26,3400
11756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	107,2600
TOTAL MATERIAL:					197,8500
VALOR:					307,37
VALOR COM BDI:					384,21

11.1.2. C0636 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (M2)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,26673917	20,7700
12543	SERVEUTE	SEINFRA	H	2,75950856	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:					89,9906

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,06011786	67,5000
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,92769385	1,1000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,66877904	0,5600
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	84,00000000	0,5800
TOTAL MATERIAL:					64,7330
VALOR:					154,72
VALOR COM BDI:					193,40

11.1.3. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

--	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE (LOTE 01)	DATA: 19/01/2022	BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 16.12.02/2021-07/TP	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	LAGOA DO JARDIM	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
			HORA	MES	REF.
			83,85%	47,76%	05/2021
			83,55%	47,46%	11/2021
			0,00%	0,00%	

TOTAL MATERIAL:	21,6068
VALOR:	25,28
VALOR COM BDI:	31,60

11.1.7. C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,43616574	16,7700	57,6245
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,47264246	20,7700	30,5868
TOTAL MAO DE OBRA:						88,2113

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	2,94528492	18,2200	53,6631
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	51,6300	51,6300
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,5900	2,5900
11244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	65,0000	65,0000
TOTAL MATERIAL:						172,8831
VALOR:						261,09
VALOR COM BDI:						326,36

11.1.8. 101539 - ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001095	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES	SINAPI	UN	1,00000000	50,66	50,66
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	SINAPI	UN	4,00000000	0,87	3,48
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	SINAPI	UN	4,00000000	0,34	1,36
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	SINAPI	M	0,31785442	4,15	1,31
TOTAL MATERIAL:						56,81


SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07919507	16,69	1,32
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71774492	21,02	15,08
TOTAL SERVICIO:						16,40
VALOR:						73,21
VALOR COM BDI:						91,51

11.1.9. C3486 - TOMADA P/ PISO FÊMEA PARA RJ-11(TELEFÔNICA) (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,77901904	16,7700	13,0641
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,77901904	20,7700	16,1802
TOTAL MAO DE OBRA:						29,2443

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16164	TOMADA DE PISO FÊMEA PARA RJ-11(TELEFÔNICA)	SEINFRA	UN	1,00000000	49,2800	49,2800
TOTAL MATERIAL:						49,2800
VALOR:						78,52

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE (LOTE 01)	DATA: 19/01/2022	BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 16.12.02/2021-07/TP	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	LAGOA DO JARDIM	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
			HORA	MES	REF.
			83,85%	47,70%	05/2021
			83,55%	47,46%	11/2021
			0,00%	0,00%	

12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,77901904	20,7700	16,1802
TOTAL MAO DE OBRA:						29,2443

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16164	TOMADA DE PISO FÊMEA PARA RJ-11(TELEFÔNICA)	SEINFRA	UN	1,00000000	49,2800	49,2800
TOTAL MATERIAL:					49,2800	
VALOR:					78,52	
VALOR COM BDI:					98,15	

11.1.15. C4394 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,42698944	20,7700	8,8686
2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,43180408	15,5500	6,7146
TOTAL MAO DE OBRA:					15,5832	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18246	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	1,00000000	239,7000	239,7000
TOTAL MATERIAL:					239,7000	
VALOR:					255,28	
VALOR COM BDI:					319,10	

11.1.16. C4106 - ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM DOIS VISORES EM VIDRO FOSCO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,14410509	16,7700	19,1866
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,14481623	20,7700	23,7778
TOTAL MAO DE OBRA:					42,9644	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
17927	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM DOIS VISORES EM VIDRO FOSCO	SEINFRA	UN	1,00000000	163,5700	163,5700
TOTAL MATERIAL:					163,5700	
VALOR:					206,53	
VALOR COM BDI:					258,16	

11.1.17. C1638 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,07163650	16,7700	17,9713
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,07223280	20,7700	22,2703
TOTAL MAO DE OBRA:					40,2416	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	1,00000000	63,6900	63,6900
TOTAL MATERIAL:					63,6900	
VALOR:					103,93	
VALOR COM BDI:					129,91	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE (LOTE 01)		DATA : 19/01/2022		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:		TOMADA DE PREÇOS Nº 16.12.02/2021-07/TP		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:		LAGOA DO JARDIM		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE		SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,47409105	15,5500	38,4721
TOTAL MAO DE OBRA:						149,9249

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10363	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	SEINFRA	M	3,95854568	1,4200	5,6211
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7600	1,7600
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	0,32658002	10,2100	3,3344
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,0200	2,0200
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	2,96890926	3,5000	10,3912
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,8800	1,7600
TOTAL MATERIAL:						24,8867

VALOR:	174,81
VALOR COM BDI:	218,51

12.2. C1951 - PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,96438136	16,7700	49,7127
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,96438136	20,7700	61,5702
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,47031780	15,5500	38,4134
TOTAL MAO DE OBRA:					149,6963	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10382	CABO TELEFONICO CCI-2	SEINFRA	M	3,95250848	1,0600	4,1897
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7600	1,7600
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	10,2100	10,2100
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,0200	2,0200
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	2,96438136	3,5000	10,3753
1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,6100	2,6100
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,8800	1,7600
12113	TOMADA TELEFONE 4 POLOS 'TELEBRAS'	SEINFRA	UN	1,00000000	13,3300	13,3300
TOTAL MATERIAL:					46,2550	

VALOR:	195,95
VALOR COM BDI:	244,94

12.3. C0543 - CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS) (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24756206	16,7700	4,1516
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24756206	20,7700	5,1419
TOTAL MAO DE OBRA:					9,2935	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10361	CABO LOGICO 4 PARES, CAT.5 - UTP (100 MBPS)	SEINFRA	M	1,01005319	1,8600	1,8787
TOTAL MATERIAL:					1,8787	

VALOR:	11,17
VALOR COM BDI:	13,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE (LOTE 01)	DATA : 19/01/2022	BDI : 25,00%			
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 16.12.02/2021-07/TP	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	LAGOA DO JARDIM	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	63,55%	47,46%	11/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

TOTAL MAO DE OBRA: 37,1635

MATERIAL	DESCR. MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11161	FERRAGEM PARA TELHADOS	SEINFRA	KG	0,22769286	10,9000	2,4819
11495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,01682947	2.479,0000	41,7203
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,09899690	15,5400	1,5384
TOTAL MATERIAL:						45,7406



VALOR: 82,90
VALOR COM BDI: 103,83

14.2. C3745 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27% (M2)

MAO DE OBRA	DESCR. MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,21779237	16,7700	3,6524
12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,21779237	20,7700	4,5235
TOTAL MAO DE OBRA:						8,1759

MATERIAL	DESCR. MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	SEINFRA	UN	1,40575077	0,5500	0,7732
11571	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	SEINFRA	UN	1,40575077	1,1000	1,5463
16814	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 8MM	SEINFRA	M2	1,13846013	38,4400	43,7624
TOTAL MATERIAL:						46,0819
VALOR:						54,26
VALOR COM BDI:						67,83

14.3. C0770 - CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm (M2)

MAO DE OBRA	DESCR. MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,74250470	20,7700	15,4218
11543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,74250470	15,5500	11,5459
TOTAL MAO DE OBRA:						26,9677

MATERIAL	DESCR. MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10545	CHAPA POLICARBONATO 6MM,COMPACTO CRISTAL	SEINFRA	M2	1,03950657	377,5600	392,4761
11627	PERFIL ESTRUTURAL 35X35X07X1.5MM	SEINFRA	M	2,27701440	3,3000	7,5141
TOTAL MATERIAL:						399,9902
VALOR:						426,96
VALOR COM BDI:						533,70


14.4. C1000 - CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA (M)

MAO DE OBRA	DESCR. MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,11878472	16,7700	1,9920
12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,11878472	20,7700	2,4672
TOTAL MAO DE OBRA:						4,4592

MATERIAL	DESCR. MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10924	CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (ONDULADA)	SEINFRA	M	0,93839931	31,7000	29,7473

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE (LOTE 01)	DATA : 19/01/2022		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 16.12.02/2021-07/TP	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	LAGOA DO JARDIM	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	47,46%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
				MES	REF.
				47,76%	05/2021
				0,00%	11/2021



00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,15848341	6,50	1,03
TOTAL MATERIAL:						1,03

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03863033	21,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01450060	15,79
TOTAL SERVICIO:					1,06
VALOR:					2,09
VALOR COM BDI:					2,61

15.1.3. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19797468	3,3200
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29696203	6,1679
TOTAL MAO DE OBRA:					9,4879

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,39594937	0,2178
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,69291139	2,0233
TOTAL MATERIAL:					2,2411
VALOR:					11,73
VALOR COM BDI:					14,66

16.1. C0589 - CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29688889	6,1664
TOTAL MAO DE OBRA:					6,1664

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,44533333	0,5121
TOTAL MATERIAL:					0,5121
VALOR:					8,88
VALOR COM BDI:					8,35


16.2. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,15848341	1,03
TOTAL MATERIAL:					1,03

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03863033	0,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01450060	0,22
TOTAL SERVICIO:					1,06
VALOR:					2,09
VALOR COM BDI:					2,61

SA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE (LOTE 01)	DATA : 19/01/2022	BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 16.12.02/2021-07/TP	FONTES:			
	LOCAL:	LAGOA DO JARDIM	VERSÃO	HORA		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE	MEB	REF.		
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,44533333	1,1500	0,5121
TOTAL MATERIAL:					0,5121	
VALOR:					8,68	
VALOR COM BDI:					8,35	

18.1. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,29694061	16,7700	4,9797
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,34643071	20,7700	7,1954
TOTAL MAO DE OBRA:					12,1751	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,49490102	0,5500	0,2722
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,44541092	9,1000	4,0532
TOTAL MATERIAL:					4,3254	
VALOR:					16,50	
VALOR COM BDI:					20,63	

18.2. 102219 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01385521	18,78	0,26
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,13884900	28,39	3,94
TOTAL MATERIAL:					4,20	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37656483	21,90	8,24
TOTAL SERVICIO:					8,24	
VALOR:					12,44	
VALOR COM BDI:					15,55	

19.1. 100740 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01228260	18,78	0,23
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,12302414	28,39	3,49
TOTAL MATERIAL:					3,72	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21240882	21,90	4,65
TOTAL SERVICIO:					4,65	
VALOR:					8,37	
VALOR COM BDI:					10,46	

20.1. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

 CONSTRUTORA ÍCONE		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
		OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE (LOTE 01)	DATA :	19/01/2022	BDI :	25,00%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 16.12.02/2021-07/TP	REF.:	05/2021	HORA	83,85%	MES	47,70%
LOCAL:	LAGOA DO JARDIM	REF.:	11/2021	HORA	83,55%	MES	47,46%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE	REF.:		HORA	0,00%	MES	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.892,61	100,00 %			100,00 %
			1.892,61			1.892,61
2	ADMISTRAÇÃO DA OBRA	25.488,00	33,00 %	33,00 %	34,00 %	100,00 %
			8.411,04	8.411,04	8.665,92	25.488,00
3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	1.448,52	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			724,26	724,26		1.448,52
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	199,00	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			99,50	99,50		199,00
5	PISO	19.354,45		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				9.677,23	9.677,22	19.354,45
6	REVESTIMENTOS INTERNOS	20.527,19		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				10.263,60	10.263,59	20.527,19
7	REVESTIMENTOS EXTERNOS	1.472,94		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				736,47	736,47	1.472,94
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	43.054,80	20,00 %	50,00 %	30,00 %	100,00 %
			8.610,96	21.527,40	12.916,44	43.054,80
9	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS	16.828,62	30,00 %	50,00 %	20,00 %	100,00 %
			5.048,59	8.414,31	3.365,72	16.828,62
10	LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS	26.229,99		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				13.115,00	13.114,99	26.229,99
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18.620,83	20,00 %	50,00 %	30,00 %	100,00 %
			3.724,17	9.310,42	5.586,24	18.620,83
12	LOGISTICA E TELEFONICA	6.364,21	20,00 %	60,00 %	20,00 %	100,00 %
			1.272,84	3.818,53	1.272,84	6.364,21
13	TOMADA/INTERRUPTORES/ESPELHO	485,88	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			242,94	242,94		485,88
14	COBERTURA	33.479,16		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				16.739,58	16.739,58	33.479,16
15	PINTURA	13.361,71		30,00 %	70,00 %	100,00 %
				4.008,51	9.353,20	13.361,71
16	EXTERNA	13.826,40			100,00 %	100,00 %
					13.826,40	13.826,40
17	TETO	1.580,69		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				790,35	790,34	1.580,69
18	ESQUADRIAS DE MADEIRA	816,69		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				408,35	408,34	816,69
19	EM FERRO	331,45		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				165,73	165,72	331,45
20	EM MURO	4.766,40		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				2.383,20	2.383,20	4.766,40
21	SERVIÇOS DIVERSOS	3.184,58			100,00 %	100,00 %
					3.184,58	3.184,58
22	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	63.328,53	11,85 %	43,75 %	44,40 %	100,00 %
			7.504,43	27.706,23	28.117,87	63.328,53
		316.642,65	37.531,34	138.542,65	140.568,66	316.642,65
			37.531,34	176.073,99	316.642,65	316.642,65


CONSTRUTORA ÍCONE EIRELI - ME

Audísio Ribeiro de Alencar Filho
Administrador

CONSTRUTORA ÍCONE EIRELI - ME

Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes
Resp Técnica: CREA 060753898-8

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

 CONSTRUTORA I C O N E	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE (LOTE 01)	DATA : 19/01/2022	BDI : 25,00%			
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 16.12.02/2021-07/TP	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	LAGOA DO JARDIM	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D


CONSTRUTORA ICONE EIRELI ME

Audisio Ribeiro de Alencar Filho
Administrador

CONSTRUTORA ICONE EIRELI ME

Carla Ferreira Gomes
Téc. Técnico - CREA 060753898-0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE (LOTE 02)	DATA : 19/01/2022	BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 16.12.02/2021-07/TP	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	CAETANOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL AMONTADA - CE	SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	HORA
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES
				REF.



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.892,61
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	149,96	899,76
1.2	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	992,85	992,85
2	ADMISTRAÇÃO DA OBRA						25.488,00
2.1	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	720,00	35,40	25.488,00
3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO						300,84
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	5,08	59,22	300,84
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						208,53
4.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 05/2017 P	SINAPI	M2	7,00	29,79	208,53
5	PISO						12.090,14
5.1	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014	SINAPI	M2	118,31	55,50	6.566,21
5.2	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	118,31	8,69	1.028,11
5.3	C2286	SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm	SEINFRA	M	3,25	56,04	182,13
5.4	C1925	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.00X1.00)m JUNTAS= 10cm ESP = 8cm	SEINFRA	M2	24,00	86,49	2.075,76
5.5	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	18,00	22,06	397,08
5.6	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	16,47	111,77	1.840,85
6	REVESTIMENTOS INTERNOS						2.799,65
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	11,71	6,12	71,67
6.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,71	38,58	143,13
6.3	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	SINAPI	M2	33,34	68,84	2.295,13
6.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	33,34	8,69	289,72
7	REVESTIMENTOS EXTERNOS						252,00
7.1	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	8,00	31,50	252,00
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS						44.622,15
8.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	6,00	783,06	4.698,36
8.2	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	14,00	851,29	11.918,06
8.3	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	878,11	878,11
8.4	C1980	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	1.120,93	1.120,93
8.5	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	5,00	126,30	631,50
8.6	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	11,49	520,03	5.975,14
8.7	C4397	PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	11,40	348,29	3.970,51
8.8	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	28,36	242,06	6.864,82
8.9	C1955	PORTA 2 FOLHAS. FIXA 2 FOLHAS. 3 BANDEIRAS 2 CONTRAVENTAMENTO DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm (3.60X3.50)m	SEINFRA	CJ	1,00	8.564,72	8.564,72
9	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS						12.831,23
9.1	TUBOS E CONEXÕES DE PVC						1.909,26
9.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	9,00	212,14	1.909,26
9.2	REGISTRO DE VALVULAS						10.921,97
9.2.1	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	75,14	150,28


J


[Handwritten signature]

CONSTRUTORA I C O N E		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE (LOTE 02)			DATA : 19/01/2022	BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 16.12.02/2021-07/TP			FONTE	VERSÃO	
LOCAL:	CAETANOS			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL AMONTADA - CE			SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	
				SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
				HORA	MEB	
				83,85%	47,76%	
				83,85%	47,46%	
				0,00%	3192	
				REF.		
				05/2021		
				11/2021		
				11/2021		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12	LOGISTICA E TELEFONICA						6.364,21
12.1	C1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	12,00	174,81	2.097,72
12.2	C1951	PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	195,95	1.567,80
12.3	C0543	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS)	SEINFRA	M	205,00	11,17	2.289,85
12.4	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	53,40	7,66	409,04
13	TOMADA/INTERRUPTORES/ESPELHO						485,88
13.1	C0390	BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI - 10	SEINFRA	UN	2,00	14,88	29,76
13.2	100561	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	SINAPI	UN	2,00	228,06	456,12
14	COBERTURA						33.478,16
14.1	C1338	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10m	SEINFRA	M2	88,71	82,90	7.354,06
14.2	C3745	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	M2	44,35	54,26	2.406,43
14.3	C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP. = 6mm	SEINFRA	M2	29,83	426,96	12.736,22
14.4	C1000	CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	SEINFRA	M	14,00	34,21	478,94
14.5	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	59,88	72,21	4.323,93
14.6	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUES	SEINFRA	M2	29,83	207,16	6.179,58
15	PINTURA						13.361,71
15.1	INTERNA						13.361,71
15.1.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	691,60	12,41	8.582,76
15.1.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	SINAPI	M2	345,80	2,09	722,72
15.1.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	345,80	11,73	4.056,23
16	EXTERNA						9.143,54
16.1	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	159,97	6,68	1.068,60
16.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	SINAPI	M2	609,89	2,09	1.274,67
16.3	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016	SINAPI	M2	609,89	11,15	6.800,27
17	TETO						1.580,69
17.1	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	236,63	6,68	1.580,69
18	ESQUADRIAS DE MADEIRA						816,69
18.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	28,22	16,50	465,63
18.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	SINAPI	M2	28,22	12,44	351,06
19	EM FERRO						331,45
19.1	100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020	SINAPI	M2	39,60	8,37	331,45
20	EM MURO						4.766,40
20.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	SINAPI	M2	360,00	2,09	752,40
20.2	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016	SINAPI	M2	360,00	11,15	4.014,00
21	SERVIÇOS DIVERSOS						3.184,58
21.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	285,69	10,77	3.184,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE (LOTE 02)		DATA : 19/01/2022		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:		TOMADA DE PREÇOS Nº 16.12.02/2021-07/TP		FONTE	VERSÃO	HORA	MIB	REF.
	LOCAL:		CAETANOS		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL AMONTADA - CE		SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO			11/2021
					SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,48%	11/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%		



1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,98006206	15,5500	30,7900
TOTAL MAO DE OBRA:						30,7900

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,00983165	35,5900	35,9399
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,99003103	24,9900	24,7409
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,45513964	12,6100	56,1793
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,14850465	15,5400	2,3078
TOTAL MATERIAL:						119,1679

VALOR:	149,96
VALOR COM BDI:	187,45

1.2. C2851 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,91161456	20,7700	164,3242
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,91161456	15,5500	123,0256
TOTAL MAO DE OBRA:						287,3498

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0020	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	SEINFRA	UN	1,00000000	15,4300	15,4300
I0403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00000000	79,0000	79,0000
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	9,88951820	5,7300	56,6669
I0409	CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	0,49447591	297,9100	147,3093
I2367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	9,88951820	26,7800	264,8413
I369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	M	4,94475910	11,9000	58,8426
I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,49447591	13,8000	6,8238
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	3,95580728	6,7100	26,5435
TOTAL MATERIAL:						655,4574

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,12361898	404,8000	50,0410
TOTAL SERVICIO:						50,0410

VALOR:	992,85
VALOR COM BDI:	1.241,06

2.1. 90780 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99077180	1,08	1,07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99077180	0,81	0,80
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99077180	0,10	0,09
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,99077180	0,06	0,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE (LOTE 02)		DATA : 19/01/2022		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:		TOMADA DE PREÇOS Nº 16.12.02/2021-07/TP		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:		CAETANOS		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL AMONTADA - CE		SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO			11/2021
					SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	3,00%		

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,81145200	0,74	3,56
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06921155	29,90	31,96
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,23760256	4,34	1,03
TOTAL MATERIAL:						36,55

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63360684	23,51	14,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25740278	15,79	4,06
TOTAL SERVICIO:						18,95
VALOR:						55,50
VALOR COM BDI:						69,38

5.2. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19794989	20,7700	4,1114
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19794989	15,5500	3,0781
TOTAL MAO DE OBRA:						7,1895

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,41767426	3,5900	1,4995
TOTAL MATERIAL:						1,4995
VALOR:						8,69
VALOR COM BDI:						10,86

5.3. C2286 - SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm (M)

AO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07919449	20,7700	1,6449
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03959724	15,5500	0,6157
TOTAL MAO DE OBRA:						2,2606


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11882	SOLEIRA DE MARMORE DE 15CM	SEINFRA	M	0,98993111	51,9200	51,3972
TOTAL MATERIAL:						51,3972

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00371224	642,1800	2,3839
TOTAL SERVICIO:						2,3839
VALOR:						56,04
VALOR COM BDI:						70,05

5.4. C1925 - PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.00X1.00)m JUNTAS= 10cm ESP.= 8cm (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,05445227	22,3108	1,2149

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE (LOTE 02)	DATA : 19/01/2022	BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 16.12.02/2021-07/TP	FORNTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CAETANOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL AMONTADA - CE	SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	47,78%
			SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	
				47,46%	
				11/2021	
				11/2021	

6.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09902913	20,7700	2,0568
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14854369	15,5500	2,3099
TOTAL MAO DE OBRA:						4,3667

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00604078	67,5000	0,4078
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,40640776	0,5600	1,3476
TOTAL MATERIAL:						1,7554

VALOR:	6,12
VALOR COM BDI:	7,65

6.2. C3023 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,59399538	20,7700	12,3373
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59399538	15,5500	9,2366
TOTAL MAO DE OBRA:						21,5739

SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,01979985	858,8400	17,0049
TOTAL SERVICIO:						17,0049

VALOR:	38,58
VALOR COM BDI:	48,23

6.3. 87272 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,07819383	0,74	4,49
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,21778544	4,34	0,94
00000536	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,07902789	30,90	33,34
TOTAL MATERIAL:						38,77

SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96023583	23,51	22,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47516824	15,79	7,50
TOTAL SERVICIO:						30,07

VALOR:	68,84
VALOR COM BDI:	86,05

6.4. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19794989	20,7700	4,1114
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19794989	15,5500	3,0781

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE (LOTE 02)	DATA: 19/01/2022	BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 16.12.02/2021-07/TP	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CAETANOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL AMONTADA - CE	SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	47,76%
			SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	47,46%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					REF.
					05/2021
					11/2021
					11/2021



8.2. C1988 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,58739166	16,7700	60,1606
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,58750650	20,7700	74,5125
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,33951551	20,7700	27,8217
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,33951551	15,5500	20,8295
TOTAL MAO DE OBRA:						183,3243

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01014205	67,5000	0,6846
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	164,2800	164,2800
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,63659957	1,1000	1,8003
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,64569048	0,5600	0,9216
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	24,6700	74,0100
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,0000	46,0000
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	43,5800	87,1600
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2700	2,1600
11709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	279,7000	279,7000
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,19135936	15,5400	2,9737
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3800	8,2800
TOTAL MATERIAL:						667,9702

VALOR:	851,29
VALOR COM BDI:	1.064,11

8.3. C1989 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,58227760	16,7700	60,0748
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,58239244	20,7700	74,4063
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,33760626	20,7700	27,7821
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,33760626	15,5500	20,7998
TOTAL MAO DE OBRA:						183,0630

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01012759	67,5000	0,6836
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	164,2800	164,2800
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,63425392	1,1000	1,7977
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,64334483	0,5600	0,9203
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	24,6700	74,0100
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,0000	46,0000
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	43,5800	87,1600
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2700	2,1600
11710	PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	306,7900	306,7900
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,19108661	15,5400	2,9695

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE (LOTE 02)	DATA: 19/01/2022	BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 16.12.02/2021-07/TP	FONTES:	VERSÃO	
	LOCAL:	CAETANOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL AMONTADA - CE	SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	MES
			SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	REF.
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,48500800	20,7700	30,8436
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,47501333	15,5500	38,4865
TOTAL MAO DE OBRA:						69,3301

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00287102	0,1938
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,15830624	0,6487
I1702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	0,99000533	449,8584
TOTAL MATERIAL:					450,7009
VALOR:					520,03
VALOR COM BDI:					650,04

8.7. C4397 - PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8249	PORTÃO EM ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	0,98999460	348,2900
TOTAL MATERIAL:					348,2900
VALOR:					348,29
VALOR COM BDI:					435,36

8.8. C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	0,98997996	242,0600
TOTAL MATERIAL:					242,0600
VALOR:					242,06
VALOR COM BDI:					302,58

8.9. C1955 - PORTA 2 FOLHAS. FIXA 2 FOLHAS. 3 BANDEIRAS 2 CONTRAVENTAMENTO DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm (3.60X3.50)m (CJ)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	UN	1,28700035	29,4723
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	2,57400070	90,6306
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	2,57400070	74,8519
I1149	FACAO DIREITO PARA LATERAL E BANDEIRA (1210)	SEINFRA	UN	1,28700035	157,0398
I1150	FACAO ESQUERDO PARA LATERAL E BANDEIRA (1211)	SEINFRA	UN	1,28700035	164,1440
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,28700035	138,8287
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	2,57400070	1.555,5716
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	2,57400070	30,9652
I1893	SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	SEINFRA	UN	2,57400070	121,7502
I1894	SUPORTE COM MIOLO PARA 3 VIDROS (1308)	SEINFRA	UN	2,57400070	140,4632
I1896	SUPORTE DE CANTO (1302)	SEINFRA	UN	10,29600281	210,3473
I1897	SUPORTE DE CENTRO (1329)	SEINFRA	UN	3,86100105	78,8803
I2160	TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	UN	1,28700035	46,5508
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	17,29728472	5.725,2283
TOTAL MATERIAL:					8.564,7242

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE (LOTE 02)	DATA: 19/01/2022	BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 16.12.02/2021-07/TP	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CAETANOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL AMONTADA - CE	SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	47,70%
			SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	
				MES	REF.
					05/2021
					11/2021
					11/2021

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,87243741	0,2800	0,2443
I1806	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 20MM (3/4')	SEINFRA	UN	1,00000000	56,2100	56,2100
TOTAL MATERIAL:					56,4543	
VALOR:					78,31	
VALOR COM BDI:					97,89	

9.2.3. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,96552973	16,7700	49,7319
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,96552973	20,3200	60,2596
I543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,47127478	15,5500	38,4283
TOTAL MAO DE OBRA:					148,4198	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00395404	74,7200	0,2954
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,96552973	1,1000	3,2621
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,96552973	0,5600	1,6607
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,3900	2,7800
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,8600	1,8600
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	6,1600	6,1600
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,3900	2,3900
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	11,8300	11,8300
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,32620827	10,8400	3,5361
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,48276487	3,9100	5,7976
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,49425496	6,6500	3,2868
TOTAL MATERIAL:					42,8587	
VALOR:					191,28	
VALOR COM BDI:					239,10	

9.2.4. 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,03594507	47,78	1,71
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,24458497	1,83	0,44
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,05872019	54,13	3,17
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,03973370	15,14	15,74
TOTAL MATERIAL:					21,06	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73276470	16,02	11,73
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73276470	20,21	14,80
TOTAL SERVIÇO:					26,53	
VALOR:					47,59	

CONSTRUTORA Í C O N E		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
		OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE (LOTE 02)	DATA : 19/01/2022	BDI : 25,00%	
DESCRÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 16.12.02/2021-07/TP	FONTE	VERSÃO	HORA	MEB	REF.
LOCAL:	CAETANOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL AMONTADA - CE	SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO			04/2021
		SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	11/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

I2298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	SEINFRA	UN	3,00000000	34,3300	102,9900
I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	2,47427818	10,8400	26,8212
					TOTAL MATERIAL:	242,3171

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	9,94659826	59,8200	595,0055
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	12,78706961	104,7900	1.339,9570
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	41,42931376	14,1300	585,3962
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,28701627	375,3300	107,7258
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,59184734	395,5400	234,0993
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	14,09348848	41,2100	580,7927
400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	1,82106874	66,1900	120,5365
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	10,88682397	22,2500	242,2318
					TOTAL SERVICIO:	3.805,7448
					VALOR:	4.078,84
					VALOR COM BDI:	5.098,55

10.1. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,13914534	16,7700	52,6435
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,13924951	20,3200	63,7896
					TOTAL MAO DE OBRA:	116,4331


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	17,7100	35,4200
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,02989499	0,2800	0,2884
I1143	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	219,7600	219,7600
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,5000	15,0000
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	129,0000	129,0000
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	77,3300	77,3300
					TOTAL MATERIAL:	476,7984
					VALOR:	593,23
					VALOR COM BDI:	741,54

10.2. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,80124324	16,7700	30,2068
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,80145158	20,3200	36,6055
					TOTAL MAO DE OBRA:	66,8123

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	395,9500	395,9500
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	209,4800	209,4800
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,7100	17,7100

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE (LOTE 02)	DATA : 19/01/2022	BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 16.12.02/2021-07/TP	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CAETANOS	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL AMONTADA - CE	SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	47,76%
		SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	
				0,00%	

TOTAL MATERIAL:	490,0388
VALOR:	595,32
VALOR COM BDI:	744,15

10.6. 86909 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01458524	3,50	0,05
00011772	TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	SINAPI	UN	1,00000000	89,90	89,90
TOTAL MATERIAL:						89,95

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13301645	20,21	2,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03727283	15,79	0,58
TOTAL SERVICIO:						3,26
VALOR:						93,21
VALOR COM BDI:						116,51

10.7. C3017 - PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)


MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,93082318	16,7700	32,3799
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,93141948	20,3200	39,2464
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,93141948	20,7700	40,1156
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,93141948	15,5500	30,0336
TOTAL MAO DE OBRA:						141,7755

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
08	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01834849	74,7200	1,3710
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,57942584	8,2800	4,7976
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,47506960	0,5600	5,3060
I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	1,06228071	6,8900	7,3191
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02510845	73,9000	1,8555
I2487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	SEINFRA	UN	1,00000000	165,0000	165,0000
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	164,1100	164,1100
I2503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	37,2200	37,2200
I2264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	44,0500	44,0500
TOTAL MATERIAL:						431,0292
VALOR:						572,80
VALOR COM BDI:						716,00

10.8. C1903 - PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,38438765	16,7700	56,7562
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,38498395	20,3200	68,7829

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE (LOTE 02)	DATA: 19/01/2022	BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 16.12.02/2021-07/TP	FORNTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CAETANOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL AMONTADA - CE	SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	47,76%
			SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,65%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%

TOTAL MAO DE OBRA: 107,8698

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0827	CONCRETO USINADO FCK=10 MPA	SEINFRA	M3	0,07919956	284,2400	22,5117
I1090	EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	KG	1,03949427	14,0300	14,5841
I1926	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	M2	0,98999454	714,1000	706,9551
TOTAL MATERIAL:						744,0509

VALOR: 851,92
VALOR COM BDI: 1.064,90

10.11. C3019 - PIA DE AÇO INOX (3.00x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30168426	16,7700	55,3692
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30178843	20,3200	67,0923
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,59416755	20,7700	53,8809
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,59400592	15,5500	40,3368
TOTAL MAO DE OBRA:						216,6792

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04151438	74,7200	3,1020
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,41526310	8,2800	11,7184
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	21,61679804	0,5600	12,1054
I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	1,06616486	6,8900	7,3459
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,05755403	73,9000	4,2532
I2491	PIA EM INOX 3,00x0,60 C/ 1 CUBA - C18/A304	SEINFRA	UN	1,00000000	1.062,3500	1.062,3500
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	164,1100	164,1100
I2503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	37,2200	37,2200
264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	0,00000000	44,0500	0,0000
TOTAL MATERIAL:						1.302,2049

VALOR: 1.518,88
VALOR COM BDI: 1.898,60


10.12. C2506 - TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" (UN)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49012568	16,7700	8,2194
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24506284	20,3200	4,9797
TOTAL MAO DE OBRA:						13,1991

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,98025135	0,2800	0,2745
I2133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	14,1000	14,1000
TOTAL MATERIAL:						14,3745

VALOR: 27,57
VALOR COM BDI: 34,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE (LOTE 02)	DATA : 19/01/2022	BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 16.12.02/2021-07/TP	FONTES:	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CAETANOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL AMONTADA - CE	SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	
				47,76%	
				47,46%	
				0,00%	
				0,00%	



11.1.3. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10892333	16,7700	1,8266
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10892333	20,7700	2,2623
TOTAL MAO DE OBRA:						4,0889

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,01001631	1,9600	1,9796
TOTAL MATERIAL:						1,9796
VALOR:						6,07
VALOR COM BDI:						7,59

11.1.4. C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11887097	16,7700	1,9935
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11887097	20,7700	2,4690
TOTAL MAO DE OBRA:						4,4625

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,01040323	2,8800	2,9100
TOTAL MATERIAL:						2,9100
VALOR:						7,37
VALOR COM BDI:						9,21

11.1.5. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12873325	16,7700	2,1589
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12873325	20,7700	2,6738
TOTAL MAO DE OBRA:						4,8327

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,01006091	3,2600	3,2928
TOTAL MATERIAL:						3,2928
VALOR:						8,13
VALOR COM BDI:						10,16

11.1.6. C2565 - TUBO COBRE D= 15mm(1/2") CLASSE E (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09898199	16,7700	1,6599
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09898199	20,3200	2,0113
TOTAL MAO DE OBRA:						3,6712

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1596	PASTA PARA SOLDAR	SEINFRA	UN	0,00009898	47,0800	0,0047
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00009898	82,7300	0,0082



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE (LOTE 02)	DATA: 19/01/2022	BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 16.12.02/2021-07/TP	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CAETANOS	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL AMONTADA - CE	SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	47,76%
			SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	
				MES	REF.
					05/2021
					11/2021
					11/2021

VALOR:	78,52
VALOR COM BDI:	98,15

11.1.10. 00038084 - TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) (UN)

VALOR:	13,24
VALOR COM BDI:	16,55

11.1.11. 92001 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	6,40	6,40
91999 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	17,45	17,45

TOTAL SERVICIO:	23,85
------------------------	--------------

VALOR:	23,61
VALOR COM BDI:	29,51

11.1.12. 98308 - TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038082 TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	17,41	17,41

TOTAL MATERIAL:	17,41
------------------------	--------------

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19951502	16,69	3,32
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20023761	21,02	4,20

TOTAL SERVICIO:	7,52
------------------------	-------------

VALOR:	24,93
---------------	--------------

VALOR COM BDI:	31,16
-----------------------	--------------

11.1.13. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28504402	16,7700	4,7802
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28504402	20,7700	5,9204

TOTAL MAO DE OBRA:	10,7006
---------------------------	----------------

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2107 TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	8,4200	8,4200

TOTAL MATERIAL:	8,4200
------------------------	---------------

VALOR:	19,12
---------------	--------------

VALOR COM BDI:	23,90
-----------------------	--------------

11.1.14. C3486 - TOMADA P/ PISO FÊMEA PARA RJ-11(TELEFÔNICA) (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE (LOTE 02)	DATA: 19/01/2022	BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 16.12.02/2021-07/TP	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CAETANOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL AMONTADA - CE	SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	47,78%
			SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	
				MES	REF.
					05/2021
					11/2021
					11/2021

VALOR COM BDI: 129,91

11.1.18. C1637 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,07780370	16,7700	18,0748
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,07840000	20,7700	22,3984
TOTAL MAO DE OBRA:						40,4732

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	1,00000000	41,2100	41,2100
TOTAL MATERIAL:						41,2100

VALOR: 81,68

VALOR COM BDI: 102,10

12.1. C1949 - PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,96890926	16,7700	49,7886
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,96890926	20,7700	61,6642
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,47409105	15,5500	38,4721
TOTAL MAO DE OBRA:						149,9249

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0363	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	SEINFRA	M	3,95854568	1,4200	5,6211
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7600	1,7600
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARA. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	0,32658002	10,2100	3,3344
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,0200	2,0200
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	2,96890926	3,5000	10,3912
I409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,8800	1,7600
TOTAL MATERIAL:						24,8867

VALOR: 174,81


VALOR COM BDI: 218,51

12.2. C1951 - PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,96438136	16,7700	49,7127
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,96438136	20,7700	61,5702
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,47031780	15,5500	38,4134
TOTAL MAO DE OBRA:						149,6963

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0382	CABO TELEFONICO CCI-2	SEINFRA	M	3,95250848	1,0600	4,1897
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7600	1,7600
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARA. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	10,2100	10,2100
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,0200	2,0200
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	2,96438136	3,5000	10,3753

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE (LOTE 02)	DATA: 19/01/2022	BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 16.12.02/2021-07/TP	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CAETANOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL AMONTADA - CE	SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	47,76%
			SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	70,00%
					17,48%
					100%

MATERIAL	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011251	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	187,00	187,00
TOTAL MATERIAL:						187,00

SERVICO	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01324945	498,80	6,60
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91404798	16,69	15,25
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91417141	21,02	19,21
TOTAL SERVICIO:						41,06
VALOR:						228,06
VALOR COM BDI:						285,08

14.1. C1338 - ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10m (M2)

MAO DE OBRA	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,98996895	16,7700	16,6018
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,98996895	20,7700	20,5617
TOTAL MAO DE OBRA:						37,1635

MATERIAL	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11161	FERRAGEM PARA TELHADOS	SEINFRA	KG	0,22769286	10,9000	2,4819
11495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,01682947	2.479,0000	41,7203
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,09889690	15,5400	1,5384
TOTAL MATERIAL:						45,7406
VALOR:						82,90
VALOR COM BDI:						103,63

14.2. C3745 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27% (M2)

MAO DE OBRA	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,21779237	16,7700	3,6524
12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,21779237	20,7700	4,5235
TOTAL MAO DE OBRA:						8,1759

MATERIAL	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	SEINFRA	UN	1,40575077	0,5500	0,7732
11571	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	SEINFRA	UN	1,40575077	1,1000	1,5463
16814	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 8MM	SEINFRA	M2	1,13846013	38,4400	43,7624
TOTAL MATERIAL:						46,0819
VALOR:						54,26
VALOR COM BDI:						67,83

14.3. C0770 - CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm (M2)

MAO DE OBRA	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,74250470	20,7700	15,4218

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE (LOTE 02)	DATA : 19/01/2022	BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 16.12.02/2021-07/TP	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CAETANOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL AMONTADA - CE	SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	17,78%
		SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	47,46%	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	
				0,00%	

TOTAL MATERIAL:	108,2796
VALOR:	207,16
VALOR COM BDI:	258,95

15.1.1. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,32657894	22,34	7,29
TOTAL MATERIAL:						7,29

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18506140	21,90	4,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06828468	15,79	1,07
TOTAL SERVICIO:						5,12

VALOR:	12,41
VALOR COM BDI:	15,51

15.1.2. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,15848341	6,50	1,03
TOTAL MATERIAL:						1,03

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03863033	21,90	0,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01450060	15,79	0,22
TOTAL SERVICIO:						1,06

VALOR:	2,09
VALOR COM BDI:	2,61

15.1.3. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19797468	16,7700	3,3200
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29696203	20,7700	6,1679
TOTAL MAO DE OBRA:						9,4879

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,39594937	0,5500	0,2178
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,69291139	2,9200	2,0233
TOTAL MATERIAL:						2,2411

VALOR:	11,73
VALOR COM BDI:	14,66

16.1. C0589 - CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29688889	20,7700	6,1664

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE (LOTE 02)		DATA : 19/01/2022		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:		TOMADA DE PREÇOS Nº 16.12.02/2021-07/TP		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:		CAETANOS		SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL AMONTADA - CE		SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO			11/2021
					SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,65%	47,46%	11/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	30,00%		

I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,29694061	16,7700	4,9797
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,34643071	20,7700	7,1954
TOTAL MAO DE OBRA:						12,1751

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,49490102	0,2722
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,44541092	4,0532
TOTAL MATERIAL:					4,3254
VALOR:					16,50
VALOR COM BDI:					20,63

18. 102219 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01385521	0,26
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,13884900	3,94
TOTAL MATERIAL:					4,20

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37656483	8,24
TOTAL SERVICIO:					8,24
VALOR:					12,44
VALOR COM BDI:					15,55

19.1. 100740 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01228260	0,23
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,12302414	3,49
TOTAL MATERIAL:					3,72


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21240882	4,65
TOTAL SERVICIO:					4,65
VALOR:					8,37
VALOR COM BDI:					10,46

20.1. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,15848341	1,03
TOTAL MATERIAL:					1,03

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03863033	0,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01450060	0,22
TOTAL SERVICIO:					1,06
VALOR:					2,09

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 CONSTRUTORA ÍCONE	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE (LOTE 02)	DATA : 19/01/2022	BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 16.12.02/2021-07/TP	FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	CAETANOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL AMONTADA - CE	SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.892,61	100,00 %			100,00 %
			1.892,61			1.892,61
2	ADMISTRAÇÃO DA OBRA	25.488,00	33,00 %	33,00 %	34,00 %	100,00 %
			8.411,04	8.411,04	8.665,92	25.488,00
3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	300,84	40,00 %	50,00 %	10,00 %	100,00 %
			120,34	150,42	30,08	300,84
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	208,53	50,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			104,27	83,41	20,85	208,53
5	PISO	12.090,14		70,00 %	30,00 %	100,00 %
				8.463,10	3.627,04	12.090,14
6	REVESTIMENTOS INTERNOS	2.799,65		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				1.399,83	1.399,82	2.799,65
7	REVESTIMENTOS EXTERNOS	252,00		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				126,00	126,00	252,00
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	44.622,15	20,00 %	60,00 %	20,00 %	100,00 %
			8.924,43	26.773,29	8.924,43	44.622,15
9	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS	12.831,23	20,00 %	60,00 %	20,00 %	100,00 %
			2.566,25	7.698,74	2.566,24	12.831,23
10	LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS	24.607,13	20,00 %	60,00 %	20,00 %	100,00 %
			4.921,43	14.764,28	4.921,42	24.607,13
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	23.520,56	20,00 %	60,00 %	20,00 %	100,00 %
			4.704,11	14.112,34	4.704,11	23.520,56
12	LOGISTICA E TELEFONICA	6.364,21	20,00 %	50,00 %	30,00 %	100,00 %
			1.272,84	3.182,11	1.909,26	6.364,21
13	TOMADA/INTERRUPTORES/ESPELHO	485,88			100,00 %	100,00 %
					485,88	485,88
14	COBERTURA	33.479,16		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				16.739,58	16.739,58	33.479,16
15	PINTURA	13.361,71		70,00 %	30,00 %	100,00 %
				9.353,20	4.008,51	13.361,71
16	EXTERNA	9.143,54	20,00 %	50,00 %	30,00 %	100,00 %
			1.828,71	4.571,77	2.743,06	9.143,54
17	TETO	1.580,69		80,00 %	20,00 %	100,00 %
				1.264,55	316,14	1.580,69
18	ESQUADRIAS DE MADEIRA	816,69	50,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
			408,35	245,01	163,33	816,69
19	EM FERRO	331,45	30,00 %	50,00 %	20,00 %	100,00 %
			99,44	165,73	66,28	331,45
20	EM MURO	4.766,40		60,00 %	40,00 %	100,00 %
				2.859,84	1.906,56	4.766,40
21	SERVIÇOS DIVERSOS	3.184,58	10,00 %	80,00 %	10,00 %	100,00 %
			318,46	2.547,66	318,46	3.184,58
22	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	55.531,79	16,01 %	55,33 %	28,66 %	100,00 %
			8.890,64	30.725,74	15.915,41	55.531,79
		277.658,94	44.462,92	193.637,64	79.558,38	277.658,94
			44.462,92	198.100,56	277.658,94	

CONSTRUTORA ÍCONE EIRELI ME

Audisio Ribeiro de Alencar Filho
Administrador

CONSTRUTORA ÍCONE EIRELI - ME
Carlos Augusto Moraes Ferreira Gomes
Resp. Técnico - CREA 060753898-8

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

 CONSTRUTORA ÍCONE	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE (LOTE 02)	DATA : 19/01/2022	BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 16.12.02/2021-07/TP	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CAETANOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL AMONTADA - CE	SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	47,76%
		SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,48%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

CONSTRUTORA ÍCONE EIRELI ME

Audisio Ribeiro de Alencar Filho
Administrador

CONSTRUTORA ÍCONE EIRELI - ME
Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes
Resp. Técnico - CREA 060753898-8