


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 22/01/2022	BBI : 25,00%
	DESCRÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS	VERÃO	
	LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO 80,45% 77,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO 21,55% 17,46%
			COMPOSIÇÕES PROPRIAS 0,00% 0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,56	0,96
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	6,00000000	24,55	147,30
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	45,77	45,77
I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	2,00000000	22,56	45,12
I1241	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	59,63	119,26
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,27	2,16
I1706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	SEINFRA	UN	2,00000000	156,62	313,24
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,40000000	15,46	6,18
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,37	8,22
TOTAL MATERIAL:						830,19
VALOR:						1.126,63

8.5. C1360 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UN)

MAO DE OBRA		UNID	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	16,69	33,38
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,67	41,34
TOTAL MAO DE OBRA:						74,72
MATERIAL		UNID	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	52,24	52,24
TOTAL MATERIAL:						52,24
VALOR:						126,96

8.6. C1967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)


MAO DE OBRA		UNID	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	20,67	31,01
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,47	38,68
TOTAL MAO DE OBRA:						69,69
MATERIAL		UNID	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	67,16	0,19
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	0,56	0,66
I1702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	452,13	452,13
TOTAL MATERIAL:						452,98
VALOR:						522,67

8.7. C4397 - PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (M2)

MATERIAL		UNID	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I8249	PORTÃO EM ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	1,00000000	350,05	350,05
TOTAL MATERIAL:						350,05
VALOR:						350,05

8.8. C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 22/01/2022		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	17,46%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%



MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	243,29
TOTAL MATERIAL:					243,29
VALOR:					243,29

8.9. C1955 - PORTA 2 FOLHAS. FIXA 2 FOLHAS. 3 BANDEIRAS 2 CONTRAVENTAMENTO DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm (3.60X3.50)m (CJ)



MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	UN	1,30000000	22,79
11034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	2,60000000	35,03
11036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	2,60000000	28,93
11149	FACAO DIREITO PARA LATERAL E BANDEIRA (1210)	SEINFRA	UN	1,30000000	121,41
11150	FACAO ESQUERDO PARA LATERAL E BANDEIRA (1211)	SEINFRA	UN	1,30000000	126,90
11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	107,33
11525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	2,60000000	601,32
11743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	2,60000000	11,97
11893	SUORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	SEINFRA	UN	2,60000000	47,06
11894	SUORTE COM MIOLO PARA 3 VIDROS (1308)	SEINFRA	UN	2,60000000	54,30
11896	SUORTE DE CANTO (1302)	SEINFRA	UN	10,40000000	20,33
11897	SUORTE DE CENTRO (1329)	SEINFRA	UN	3,90000000	20,33
12160	TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	UN	1,30000000	35,99
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	17,47200000	329,34
TOTAL MATERIAL:					8.608,09
VALOR:					8.608,09

9.1.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,69
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,22
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,47
TOTAL MAO DE OBRA:					149,41

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	74,35
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	1,09
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,56
10884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,59
10885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,75
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,96
11412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,54
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,95
11973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,31
12200	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4)	SEINFRA	M	1,20000000	2,98
12201	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	6,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 22/01/2022	BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS	REF.:	
	LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 33,85% 47,36% 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO 33,85% 47,36% 05/2021
				

TOTAL MATERIAL:	63,85
------------------------	--------------

VALOR:	213,26
---------------	---------------

9.1.2.1. C2172 - REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	16,69	10,18
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	20,22	12,33
TOTAL MAO DE OBRA:						22,51

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	0,28	0,26
11811	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4')	SEINFRA	UN	1,00000000	52,74	52,74
TOTAL MATERIAL:						53,00
VALOR:						75,51

9.1.2.2. C2166 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	16,69	10,18
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	20,22	12,33
TOTAL MAO DE OBRA:						22,51


MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	0,28	0,26
11806	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 20MM (3/4')	SEINFRA	UN	1,00000000	55,93	55,93
TOTAL MATERIAL:						56,19
VALOR:						78,70


9.1.2.3. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,69	50,07
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,22	60,66
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,47	38,68
TOTAL MAO DE OBRA:						149,41

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	74,35	0,30
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	1,09	3,27
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,56	1,68
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,38	2,76
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,85	1,85
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	6,13	6,13
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,38	2,38
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	11,77	11,77
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	10,79	3,56

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 22/01/2022	BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	3,89	5,84
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	6,62	3,31
TOTAL MATERIAL:						42,85
VALOR:						192,26

9.1.2.4. 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,03630000	47,54
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,24700000	1,82
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,05930000	53,86
0009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05000000	15,06
TOTAL MATERIAL:					21,18

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74000000	15,97
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74000000	20,14
TOTAL SERVICIO:					26,72
VALOR:					47,90

9.1.2.5. C3586 - CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR (UN)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,69
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,22
TOTAL MAO DE OBRA:					18,46

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	1,00000000	29,85
TOTAL MATERIAL:					29,85
VALOR:					48,31

9.1.2.6. C0603 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	16,69
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	16,69
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	20,67
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	20,67
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,90700000	20,67
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,30800000	15,47
TOTAL MAO DE OBRA:					169,11

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	10,00
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,10500000	67,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 22/01/2022		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS	FONTES	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,46% 11/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,31700000	8,24	10,85
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04200000	75,81	3,18
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	5,46000000	1,09	5,95
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,10000000	30,18	3,02
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,17800000	0,56	14,66
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,03000000	9,96	0,30
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	100,80000000	0,58	58,46
TOTAL MATERIAL:						103,69
VALOR:						272,80

2.7. C2832 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,47	30,94
TOTAL MAO DE OBRA:						30,94

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10280	BRITA	SEINFRA	M3	1,49200000	75,81	113,11
12298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	SEINFRA	UN	3,00000000	34,16	102,48
12456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	2,50000000	10,79	26,98
TOTAL MATERIAL:						242,57


SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	10,05000000	59,61	599,08
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	12,92000000	104,42	1.349,11
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	41,86000000	14,06	588,55
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,29000000	374,17	108,51
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,59800000	394,38	235,84
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	14,24000000	41,00	583,84
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	1,84000000	65,87	121,20
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	11,00000000	22,14	243,54
TOTAL SERVICOS:						3.829,67
VALOR:						4.103,18

10.1. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	16,69	55,08
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	20,22	66,73
TOTAL MAO DE OBRA:						121,81

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	17,62	35,24
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,28	0,31
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	218,66	218,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA: 22/01/2022	BDI: 25,00%
	DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



ID	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,46	14,92
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	128,36	128,36
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	76,94	76,94
TOTAL MATERIAL:						474,43
VALOR:						596,24

10.2. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	16,69	33,38
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	20,22	40,44
TOTAL MAO DE OBRA:						73,82

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	393,97	393,97
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	208,43	208,43
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,62	17,62
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,28	0,16
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,46	14,92
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	28,81	28,81
TOTAL MATERIAL:						663,91
VALOR:						737,73

10.3. C1997 - PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10152	AZULEJISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,67	22,74
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,47	17,02
TOTAL MAO DE OBRA:						39,76


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00100000	67,16	0,07
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,45000000	0,56	0,25
11711	PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA 15X15CM	SEINFRA	UN	1,00000000	24,02	24,02
TOTAL MATERIAL:						24,34
VALOR:						64,10

10.4. C1996 - PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,67	10,34
TOTAL MAO DE OBRA:						10,34

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	34,23	34,23
TOTAL MATERIAL:						34,23

J

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 22/01/2022		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS	FONTES	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,95% 17,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,95% 17,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS: 0,00% 0,00%		

VALOR:

44,57

10.5. C2311 - TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,69	50,07
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,22	60,66
TOTAL MAO DE OBRA:						110,73

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10851	CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	SEINFRA	UN	1,00000000	23,73	23,73
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,75000000	0,28	0,21
11862	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2"	SEINFRA	UN	1,00000000	104,56	104,56
11935	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	UN	1,00000000	327,59	327,59
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	31,51	31,51
TOTAL MATERIAL:						487,60

VALOR:

598,33

10.6. 86909 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	3,48	0,07
00011772	TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	SINAPI	UN	1,00000000	89,45	89,45
TOTAL MATERIAL:						89,52

SERVIÇO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16670000	20,14	3,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05250000	15,72	0,83
TOTAL SERVIÇO:						4,19

VALOR:


93,71

10.7. C3017 - PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	16,69	33,38
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	20,22	40,44
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,67	41,34
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,47	30,94
TOTAL MAO DE OBRA:						146,10

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01900000	74,35	1,41
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,60000000	8,24	4,94
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,80000000	0,56	5,50
12344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	1,10000000	6,86	7,55
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02600000	73,53	1,91
12487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	SEINFRA	UN	1,00000000	164,18	164,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE		DATA : 22/01/2022	BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:		LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS		FONTE	VERSÃO
	LOCAL:		CAETANOS - AMONTADA/CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE		SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	



11863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	163,29	163,29
12503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	37,03	37,03
12264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	43,83	43,83
TOTAL MATERIAL:						429,64
VALOR:						575,74

10.8. C1903 - PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,50000000	16,69	58,42
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,50000000	20,22	70,77
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,20000000	20,67	45,47
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,20000000	15,47	34,03
TOTAL MAO DE OBRA:						208,69


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01900000	74,35	1,41
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,60000000	8,24	4,94
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,83000000	0,56	5,50
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,13000000	0,28	0,32
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02600000	73,53	1,91
11649	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1.50x0,58	SEINFRA	UN	1,00000000	218,31	218,31
11863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	163,29	163,29
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	SEINFRA	UN	1,00000000	86,09	86,09
12264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	43,83	43,83
TOTAL MATERIAL:						525,60
VALOR:						734,29

10.9. C3018 - PIA DE AÇO INOX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,50000000	16,69	58,42
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,50000000	20,22	70,77
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	20,67	51,68
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,47	38,68
TOTAL MAO DE OBRA:						219,55

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	74,35	2,23
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,14000000	8,24	9,39
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	16,38000000	0,56	9,17
12344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	1,40000000	6,86	9,60
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,04000000	73,53	2,94
12490	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 2,20x0,60 - C18/A304	SEINFRA	UN	1,00000000	427,38	427,38
11863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	163,29	163,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE		DATA : 22/01/2022		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:		LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:		CAETANOS - AMONTADA/CE		SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,83%	11,76%	05/2021
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE		SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	13,55%		11/2021
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				



I2503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	37,03	37,03
I2264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	43,83	43,83
TOTAL MATERIAL:						704,86
VALOR:						924,41

10.10. C2302 - TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS (M2)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	20,67	62,01
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,47	46,41
TOTAL MAO DE OBRA:						108,42
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0827	CONCRETO USINADO FCK=10 MPA	SEINFRA	M3	0,08000000	282,82	22,63
I1090	EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	KG	1,05000000	13,96	14,66
I1926	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	M2	1,00000000	710,53	710,53
TOTAL MATERIAL:						747,82
VALOR:						856,24

10.11. C3019 - PIA DE AÇO INOX (3.00x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,50000000	16,69	58,42
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,50000000	20,22	70,77
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,75000000	20,67	56,84
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,75000000	15,47	42,54
TOTAL MAO DE OBRA:						228,57
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04400000	74,35	3,27
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,50000000	8,24	12,36
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	22,93000000	0,56	12,84
I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	1,13000000	6,86	7,75
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,06100000	73,53	4,49
I2491	PIA EM INOX 3.00x0,60 C/ 1 CUBA - C18/A304	SEINFRA	UN	1,00000000	1.057,04	1.057,04
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	163,29	163,29
I2503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	37,03	37,03
I2264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	0,00000000	43,83	0,00
TOTAL MATERIAL:						1.298,07
VALOR:						1.526,64

10.12. C2506 - TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	16,69	8,35
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	20,22	5,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 22/01/2022		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS	FONTES:	VERSÃO	HORA
LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,75%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	13,75%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	47,50%	

TOTAL MAO DE OBRA: 13,41

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	0,28
I2133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	14,03
TOTAL MATERIAL:					14,31
VALOR:					27,72

10.13. C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	20,67
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,67
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	15,47
TOTAL MAO DE OBRA:					31,25

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	74,35
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,56
I1646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	1,00000000	193,07
TOTAL MATERIAL:					193,98
VALOR:					224,44

11.1.1. C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	16,69
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	20,67
TOTAL MAO DE OBRA:					112,08


MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	32,23
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,70
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	26,21
I1756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	106,72
TOTAL MATERIAL:					196,86
VALOR:					308,94

11.1.2. C0636 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,30000000	20,67
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,80000000	15,47
TOTAL MAO DE OBRA:					90,86

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,06100000	67,16
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	5,00000000	1,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 22/01/2022	BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS	FORNTE	VERSÃO
	LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,84000000	0,50	6,63
12082	TUJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	84,00000000	0,58	48,72
TOTAL MATERIAL:						64,90
VALOR:						155,76

11.1.3. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	16,69	1,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	20,67	2,27
TOTAL MAO DE OBRA:						4,11
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,95	1,99
TOTAL MATERIAL:						1,99
VALOR:						6,10

11.1.4. C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	16,69	2,00
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	20,67	2,48
TOTAL MAO DE OBRA:						4,48
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,87	2,93
TOTAL MATERIAL:						2,93
VALOR:						7,41


11.1.5. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	16,69	2,17
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	20,67	2,69
TOTAL MAO DE OBRA:						4,86
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,24	3,30
TOTAL MATERIAL:						3,30
VALOR:						8,16

11.1.6. C2565 - TUBO COBRE D= 15mm(1/2") CLASSE E (M)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10000000	16,69	1,67
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10000000	20,22	2,02
TOTAL MAO DE OBRA:						3,69
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 22/01/2022		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:		LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:		CAETANOS - AMONTADA/CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	47,76%	2021	2021
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	55%	47,16%	2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

I1596	PASTA PARA SOLDAR	SEINFRA	UN	0,00010000	46,84	0,00
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00010000	82,32	0,01
I2175	TUBO COBRE DE 15MM CLASSE E	SEINFRA	M	1,01000000	21,49	21,70
TOTAL MATERIAL:						21,71
VALOR:						25,40

11.1.7. C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	58,42
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	31,01
TOTAL MAO DE OBRA:					89,43

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	54,39
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	51,37
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,58
I1244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	64,68
TOTAL MATERIAL:					173,02
VALOR:					262,45

11.1.8. 101539 - ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001095	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES	SINAPI	UN	1,00000000	50,41
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	SINAPI	UN	4,00000000	3,48
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	4,00000000	1,36
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	SINAPI	M	0,33280000	1,37
TOTAL MATERIAL:					56,62


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08296940	1,38
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74680000	15,64
TOTAL SERVICOS:					17,02
VALOR:					73,64

11.1.9. C3486 - TOMADA P/ PISO FÊMEA PARA RJ-11(TELEFÔNICA) (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	13,35
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	16,54
TOTAL MAO DE OBRA:					29,89

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6164	TOMADA DE PISO FÊMEA PARA RJ-11(TELEFÔNICA)	SEINFRA	UN	1,00000000	49,03
TOTAL MATERIAL:					49,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 22/01/2022	BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS	FONTES:	VERSÃO
	LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

VALOR: 78,92

11.1.10. 00038084 - TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) (UN)

VALOR: 13,30

11.1.11. 92001 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

SERVICO	DESCRICAÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	6,38	6,38
91999	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	17,39	17,39
TOTAL SERVIÇO:						23,77
VALOR:						23,77

11.1.12. 98308 - TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

MATERIAL	DESCRICAÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038082	TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	17,32	17,32
TOTAL MATERIAL:						17,32
SERVICO	DESCRICAÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	16,62	3,43
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20620000	20,94	4,32
TOTAL SERVIÇO:						7,75
VALOR:						25,07

11.1.13. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)


MAO DE OBRA	DESCRICAÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	16,69	4,84
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	20,67	5,99
TOTAL MAO DE OBRA:						10,83
MATERIAL	DESCRICAÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	8,38	8,38
TOTAL MATERIAL:						8,38
VALOR:						19,21


11.1.14. C3486 - TOMADA P/ PISO FÊMEA PARA RJ-11(TELEFÔNICA) (UN)

MAO DE OBRA	DESCRICAÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	16,69	13,35
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	20,67	16,54
TOTAL MAO DE OBRA:						29,89
MATERIAL	DESCRICAÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

J

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 22/01/2022	BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS	FONTES:	VERSÃO:
	LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



16164	TOMADA DE PISO FÊMEA PARA RJ-11(TELEFÔNICA)	SEINFRA	UN	1,00000000	49,03	49,03
					TOTAL MATERIAL:	49,03
					VALOR:	78,92

11.1.15. C4394 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	20,67	10,34
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,47	7,74
TOTAL MAO DE OBRA:						18,08

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18246	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	1,00000000	238,50	238,50
TOTAL MATERIAL:						238,50
VALOR:						256,58

11.1.16. C4106 - ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM DOIS VISORES EM VIDRO FOSCO (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	16,69	20,03
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	20,67	24,80
TOTAL MAO DE OBRA:						44,83

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17927	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM DOIS VISORES EM VIDRO FOSCO	SEINFRA	UN	1,00000000	162,75	162,75
TOTAL MATERIAL:						162,75
VALOR:						207,58

11.1.17. C1638 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,69	18,36
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,67	22,74
TOTAL MAO DE OBRA:						41,10


MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	1,00000000	63,37	63,37
TOTAL MATERIAL:						63,37
VALOR:						104,47

11.1.18. C1637 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,69	18,36
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,67	22,74
TOTAL MAO DE OBRA:						41,10

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

J

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA: 22/01/2022		BDI: 25,00%
	DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
				MES	REF.
				17,46%	01/2021
				0,00%	01/2021

11369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	1,00000000	41,00	41,00
					TOTAL MATERIAL:	41,00
					VALOR:	82,10

12.1. C1949 - PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	16,69	50,07
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	20,67	62,01
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,47	38,68
					TOTAL MAO DE OBRA:	150,76

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10363	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	SEINFRA	M	4,00000000	1,41	5,64
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,75	1,75
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	0,33000000	10,16	3,35
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,01	2,01
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,48	10,44
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,88	1,76
					TOTAL MATERIAL:	24,95
					VALOR:	175,71

12.2. C1951 - PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	16,69	50,07
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	20,67	62,01
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,47	38,68
					TOTAL MAO DE OBRA:	150,76

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10382	CABO TELEFONICO CCI-2	SEINFRA	M	4,00000000	1,05	4,20
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,75	1,75
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	10,16	10,16
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,01	2,01
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,48	10,44
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,60	2,60
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,88	1,76
12113	TOMADA TELEFONE 4 POLOS 'TELEBRAS'	SEINFRA	UN	1,00000000	13,26	13,26
					TOTAL MATERIAL:	46,18
					VALOR:	196,94

12.3. C0543 - CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS) (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	16,69	4,17
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	20,67	5,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA: 22/07/2022	BOL: 25,00%
	DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS	VERBA: 4128	
	LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE	HORA:	MES:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	REF.:	

FORTE	VEICULAÇÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,46%	11/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

TOTAL MAO DE OBRA: 9,34

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10361	SEINFRA	M	1,02000000	1,85	1,89
TOTAL MATERIAL:					1,89
VALOR:					11,23

12.4. 91854 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002688	SINAPI	M	1,01700000	2,28	2,32
TOTAL MATERIAL:					2,32
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	SINAPI	H	0,14400000	16,62	2,39
88264	SINAPI	H	0,14400000	20,94	3,02
TOTAL SERVICOS:					5,41
VALOR:					7,73

13.1. C0390 - BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI - 10 (UN)


MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	0,30000000	16,69	5,01
12312	SEINFRA	H	0,30000000	20,67	6,20
TOTAL MAO DE OBRA:					11,21
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10237	SEINFRA	UN	1,00000000	3,75	3,75
TOTAL MATERIAL:					3,75
VALOR:					14,96

13.2. 100561 - QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011251	SINAPI	UN	1,00000000	186,07	186,07
TOTAL MATERIAL:					186,07
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	SINAPI	M3	0,01400000	497,50	6,97
88247	SINAPI	H	0,96500000	16,62	16,04
88264	SINAPI	H	0,96500000	20,94	20,21
TOTAL SERVICOS:					43,22
VALOR:					229,29

14.1. C1338 - ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10m (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 22/01/2022	BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS	FONTES	VERSAO		
	LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE	HOORA	MES		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	REF.			
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,69	16,69
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,67	20,67
TOTAL MAO DE OBRA:						37,36

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1161	FERRAGEM PARA TELHADOS	SEINFRA	KG	0,23000000	10,85	2,50
I1495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,01700000	2.466,61	41,93
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	15,46	1,55
TOTAL MATERIAL:						45,98
VALOR:						83,34

14.2. C3745 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27% (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,22000000	16,69	3,67
I2070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,22000000	20,67	4,55
TOTAL MAO DE OBRA:						8,22

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	SEINFRA	UN	1,42000000	0,55	0,78
I1571	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	SEINFRA	UN	1,42000000	1,09	1,55
I6814	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 8MM	SEINFRA	M2	1,15000000	38,25	43,99
TOTAL MATERIAL:						46,32
VALOR:						54,54

14.3. C0770 - CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,75000000	20,67	15,50
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,75000000	15,47	11,60
TOTAL MAO DE OBRA:						27,10


MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0545	CHAPA POLICARBONATO 6MM,COMPACTO CRISTAL	SEINFRA	M2	1,05000000	375,67	394,45
I1627	PERFIL ESTRUTURAL 35X35X07X1.5MM	SEINFRA	M	2,30000000	3,28	7,54
TOTAL MATERIAL:						401,99
VALOR:						429,09

14.4. C1000 - CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,12000000	16,69	2,00
I2070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,12000000	20,67	2,48
TOTAL MAO DE OBRA:						4,48

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0924	CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (ONDULADA)	SEINFRA	M	0,94800000	31,54	29,90

J

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA: 22/01/2022	BDI: 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS	FONTES:	VERSÃO:	REF.:	
	LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	88,45%	11/2021
			COMPOSIÇÕES PROPRIAS			

TOTAL MATERIAL:	29,90
VALOR:	34,38

14.5. C0661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	16,69	20,03
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	20,22	24,26
TOTAL MAO DE OBRA:					44,29

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0539 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	1,03000000	21,07	21,70
I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,09000000	15,46	1,39
I1784 REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	58,00	2,32
I1873 SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,04000000	71,68	2,87
TOTAL MATERIAL:					28,28
VALOR:					72,57

14.6. C1353 - ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	2,75000000	20,67	56,84
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,75000000	15,47	42,54
TOTAL MAO DE OBRA:					99,38

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0824 COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	14,80000000	7,35	108,78
TOTAL MATERIAL:					108,78
VALOR:					208,16

15.1.1. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	22,23	7,34
TOTAL MATERIAL:					7,34


SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	21,80	4,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	15,72	1,08
TOTAL SERVICOS:					5,16
VALOR:					12,50

15.1.2. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	6,47	1,04
TOTAL MATERIAL:					1,04

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	--------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE		DATA : 22/01/2022		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:		LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:		CAETANOS - AMONTADA/CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE		SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	78,6%	11/2021
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				



88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	21,80	0,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	15,72	0,22
TOTAL SERVIÇO:						1,07
VALOR:						2,11

15.1.3. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,69	3,34
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,67	6,20
TOTAL MAO DE OBRA:						9,54
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,55	0,22
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,91	2,04
TOTAL MATERIAL:						2,26
VALOR:						11,80

16.1. C0589 - CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,67	6,20
TOTAL MAO DE OBRA:						6,20
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,45000000	1,14	0,51
TOTAL MATERIAL:						0,51
VALOR:						6,71

16.2. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)



MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	6,47	1,04
TOTAL MATERIAL:						1,04
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	21,80	0,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	15,72	0,22
TOTAL SERVIÇO:						1,07
VALOR:						2,11

16.3. 95305 - TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA. USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,14000000	5,30	6,04
TOTAL MATERIAL:						6,04
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

+

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 22/01/2022				
	DESCRIÇÃO:		LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS	FONTE			VERSÃO	
	LOCAL:		CAETANOS - AMONTADA/CE	SEINFRA			027.1 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI			2021/10 COM DESONERAÇÃO	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18800000	21,80	4,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	15,72	1,08
					TOTAL SERVICIO:	5,18
					VALOR:	11,22

17.1. C0589 - CIAIÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,67	6,20
					TOTAL MAO DE OBRA:	6,20
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,45000000	1,14	0,51
					TOTAL MATERIAL:	0,51
					VALOR:	6,71

18.1. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,69	5,01
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	20,67	7,23
					TOTAL MAO DE OBRA:	12,24
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,55	0,28
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	9,05	4,07
					TOTAL MATERIAL:	4,35
					VALOR:	16,59


18.2. 102219 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01400000	18,69	0,26
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,14030000	28,25	3,96
					TOTAL MATERIAL:	4,22
SERVICIO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38050000	21,80	8,29
					TOTAL SERVICIO:	8,29
					VALOR:	12,51

19.1. 100740 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01240000	18,69	0,23
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,12420000	28,25	3,51
					TOTAL MATERIAL:	3,74
SERVICIO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 22/01/2022		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:		LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:		CAETANOS - AMONTADA/CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,00%		05/2021
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,53%	47,30%	11/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%		

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21490000	21,80		
						TOTAL SERVIÇO:	4,68
						VALOR:	8,42

20.1. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	DESCR. MATERIAL	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	6,47	1,04
TOTAL MATERIAL:						1,04

SERVIÇO	DESCR. SERVIÇO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	21,80	0,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	15,72	0,22
TOTAL SERVIÇO:						1,07
VALOR:						2,11

20.2. 95305 - TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 (M2)

MATERIAL	DESCR. MATERIAL	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,14000000	5,30	6,04
TOTAL MATERIAL:						6,04

SERVIÇO	DESCR. SERVIÇO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18800000	21,80	4,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	15,72	1,08
TOTAL SERVIÇO:						5,18
VALOR:						11,22

1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)


MAO DE OBRA	DESCR. MAO DE OBRA	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,47	10,83
TOTAL MAO DE OBRA:						10,83
VALOR:						10,83

Fortaleza/CE, 24 de Janeiro de 2022


 JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPILÃO
 CPF 621.045.273-68
 RG Nº 04967833375 DETRAN/CE
 Sócio


 CLAUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
 CPF 240.427.572-00
 RG Nº 2008008090739
 CREA nº CE 10.652-D
 Engenheiro

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE		DATA : 22/01/2022		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:		LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS		FONTE	VERSÃO	HORA	REF.	
	LOCAL:		CAETANOS - AMONTADA/CE		SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,88%	47,70%	05/2021
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE		SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,88%	147,46%	11/2021
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,47	154,70
TOTAL MAO DE OBRA:						154,70

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	67,16	52,25
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	75,81	73,22
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,56	123,20
TOTAL MATERIAL:						248,67
VALOR:						403,37

95405 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004069	MESTRE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01720000	32,97	0,57
TOTAL MAO DE OBRA:						0,57
VALOR:						0,57

95337 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012872	GESSEIRO	SINAPI	H	0,00940000	14,10	0,13
TOTAL MAO DE OBRA:						0,13
VALOR:						0,13



269 - GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,82	2,82
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,08	1,08
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						6,39

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012872	GESSEIRO	SINAPI	H	1,00000000	14,10	14,10
TOTAL MAO DE OBRA:						14,10

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95337	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,13	0,13
TOTAL SERVICIO:						0,13
VALOR:						20,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE		DATA : 22/01/2022		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:		LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:		CAETANOS - AMONTADA/CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE		SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	100,00%	47,46%	11/2021
									

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01720000	9,29	0,16
TOTAL MAO DE OBRA:						0,16
VALOR:						0,16

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,82	2,82
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,56	0,56
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						6,27

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	9,29	9,29
TOTAL MAO DE OBRA:						9,29

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
TOTAL SERVICO:						0,16
VALOR:						15,72

9324 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	SINAPI	H	0,01200000	16,82	0,20
TOTAL MAO DE OBRA:						0,20
VALOR:						0,20

88256 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,82	2,82
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,08	1,08
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						6,39

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS
LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE

DATA : 22/01/2022

BDI : 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	13,88%	25,76%	05/2021
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	4,00%	11/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	SINAPI	H	1,00000000	16,82	16,82
TOTAL MAO DE OBRA:						16,82

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,20	0,20
TOTAL SERVICOS:					0,20	
VALOR:					23,41	

C0197 - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	154,70
TOTAL MAO DE OBRA:					154,70

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	81,67
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,00000000	198,38
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	204,40
TOTAL MATERIAL:					484,45
VALOR:					639,15

I2714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	18,65
TOTAL MAO DE OBRA:					18,65
VALOR:					18,65

32 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	18,65
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	2,27
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	0,11
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	1,19
TOTAL MATERIAL:					22,22
VALOR:					22,22

C0170 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	154,70
TOTAL MAO DE OBRA:					154,70
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	81,67
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	272,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 22/01/2022	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			0,00%
			83,85%
			47,76%
			05/2021
			11/2021

TOTAL MATERIAL: 353,83

VALOR: 508,53

C0164 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	15,47	502,00
TOTAL MAO DE OBRA:						502,00

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	67,16	81,67
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,56	272,16
TOTAL MATERIAL:						353,83

VALOR: 855,83

C0172 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5 (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,47	154,70
TOTAL MAO DE OBRA:						154,70

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	67,16	81,67
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	0,56	163,52
TOTAL MATERIAL:						245,19

VALOR: 399,89

95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,01460000	9,99	0,15
TOTAL MAO DE OBRA:						0,15

VALOR: 0,15

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,82	2,82
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,94	0,94
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						5,83

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	1,00000000	9,99	9,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 22/01/2022	BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS	FONTES:	VERSÃO	
	LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	MES
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REF.

TOTAL MAO DE OBRA: 9,99

SERVICO	DESCRICAÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
TOTAL SERVICOS:						0,15
VALOR:						15,97

95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	DESCRICAÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,01460000	14,10	0,21
TOTAL MAO DE OBRA:						0,21
VALOR:						0,21

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,82	2,82
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,94	0,94
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						5,83

MAO DE OBRA	DESCRICAÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	1,00000000	14,10	14,10
TOTAL MAO DE OBRA:						14,10


SERVICO	DESCRICAÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
TOTAL SERVICOS:						0,21
VALOR:						20,14

C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA	DESCRICAÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,67	20,67
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	15,47	17,33
TOTAL MAO DE OBRA:						38,00

MATERIAL	DESCRICAÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	67,16	1,01
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,09	2,38
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,56	1,22
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,68	17,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE		DATA : 22/01/2022		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:		LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS		VERSIÃO		HORA	
	LOCAL:		CAETANOS - AMONTADA/CE		SINAPI		MES	
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE		SEINFRA		027.1 COM DESONERAÇÃO	
					SEINFRA		2021/10 COM DESONERAÇÃO	
				SEINFRA		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

TOTAL MATERIAL:	21,61
------------------------	--------------

VALOR:	59,61
---------------	--------------

C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	20,67	31,01
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	15,47	28,46
TOTAL MAO DE OBRA:						59,47

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	67,16	2,77
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	1,09	6,75
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	0,56	3,47
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	0,68	31,96
TOTAL MATERIAL:						44,95
VALOR:						104,42

C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	16,69	1,34
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,67	1,65
TOTAL MAO DE OBRA:						2,99

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	10,00	0,20
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	9,45	10,87
TOTAL MATERIAL:						11,07
VALOR:						14,06


C0838 - CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)


EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	22,22	15,87
TOTAL EQUIPAMENTO:						15,87

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,47	92,82
TOTAL MAO DE OBRA:						92,82

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,91970000	67,16	61,77
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	0,56	142,24
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,88600000	73,53	61,47
TOTAL MATERIAL:						265,48
VALOR:						374,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 22/01/2022	BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS	FONTES	VERSÃO
	LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO



C0840 - CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	22,22	15,87
TOTAL EQUIPAMENTO:						15,87

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,47	92,82
TOTAL MAO DE OBRA:						92,82

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	67,16	59,58
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	0,56	164,64
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	73,53	61,47
TOTAL MATERIAL:						285,69
VALOR:						394,38

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	15,47	41,00
TOTAL MAO DE OBRA:						41,00
VALOR:						41,00

C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	16,69	21,70
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	20,67	26,87
TOTAL MAO DE OBRA:						48,57

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	7,31	2,92
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,73	2,06
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	4,72	2,36
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	9,96	9,96
TOTAL MATERIAL:						17,30
VALOR:						65,87

C2123 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,67	10,34
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,65000000	15,47	10,06
TOTAL MAO DE OBRA:						20,40

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	67,16	0,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS
LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE

DATA : 22/01/2022

BDI : 25,00%

FORTE	VERSÃO	HDB	LAJARES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	4,75%	05/2021
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	84,15%	4,75%	11/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,22000000	1,09	1,33
					TOTAL MATERIAL:	1,74
					VALOR:	22,14

95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	H	0,03020000	9,91	0,30
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,30
					VALOR:	0,30

247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,82	2,82
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,06	1,06
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
					TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:	6,41
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	H	1,00000000	9,91	9,91
					TOTAL MAO DE OBRA:	9,91
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30
					TOTAL SERVICIO:	0,30
					VALOR:	16,62


95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,03020000	14,10	0,43
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,43
					VALOR:	0,43

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,82	2,82
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,06	1,06
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 22/01/2022	BDI : 25,00%					
	DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS	FONTES	VERSÃO					
	LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85%					
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO 87,55%					
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td style="width: 20%;">0,00%</td> <td style="width: 20%;">0,00%</td> <td style="width: 20%;">0,00%</td> <td style="width: 20%;">0,00%</td> </tr> </table>		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					

00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						6,41

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	1,00000000	14,10	14,10
TOTAL MAO DE OBRA:						14,10

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,43	0,43
TOTAL SERVICO:						0,43
VALOR:						20,94

91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	2,49	2,49
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	1,29	1,29
TOTAL MATERIAL:						3,78

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12400000	20,94	2,60
TOTAL SERVICO:						2,60
VALOR:						6,38

91999 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	8,56	8,56
TOTAL MATERIAL:						8,56

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23500000	16,62	3,91
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23500000	20,94	4,92
TOTAL SERVICO:						8,83
VALOR:						17,39


87367 - ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	89,55	103,88
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,40000000	0,65	75,66
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	261,89000000	0,54	141,42
TOTAL MATERIAL:						320,96

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,23000000	15,72	176,54

J

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 22/01/2022	BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS	FORNTE	VERSÃO
	LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO

HORA	MES	REF.
83,85%		05/2021
81,55%		11/2021
0,00%		
0,00%		

TOTAL SERVIÇO:	176,54
-----------------------	--------

VALOR:	497,50
---------------	--------

95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR	SINAPI	H	0,01200000	14,10	0,17
TOTAL MAO DE OBRA:					0,17
VALOR:					0,17

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)


ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,82	2,82
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,49	1,49
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,47	1,47
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						7,53

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR	SINAPI	H	1,00000000	14,10	14,10
TOTAL MAO DE OBRA:					14,10

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,17	0,17
TOTAL SERVIÇO:					0,17
VALOR:					21,80

Fortaleza/CE, 24 de Janeiro de 2022


 JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPILÃO
 CPF 621.045.273-68
 RG Nº 04967833375 DETRAN/CE
 Sócio


 CLÁUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
 CPF 240.427.572-00
 RG Nº 2008008090739
 CREA nº CE 10.652-D
 Engenheiro



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS
LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE

DATA :	22/01/2022	BDI :	25,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	SERVICO	H	720,00	35,58	25.617,60	11,47	11,47	A
C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm	SEINFRA	SERVICO	M2	29,83	429,09	12.799,75	5,73	17,20	A
C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	SERVICO	UN	14,00	855,61	11.978,54	5,36	22,57	A
95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	SINAPI	SERVICO	M2	969,89	11,22	10.882,17	4,87	27,44	A
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	SERVICO	M	1.478,40	6,10	9.018,24	4,04	31,48	A
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	691,60	12,50	8.645,00	3,87	35,35	A
C1955	PORTA 2 FOLHAS. FIXA 2 FOLHAS. 3 BANDEIRAS 2 CONTRAVENTAMENTO DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm (3.60X3.50)m	SEINFRA	SERVICO	CJ	1,00	8.608,09	8.608,09	3,85	39,20	A
C1338	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCINTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10m	SEINFRA	SERVICO	M2	88,71	83,34	7.393,09	3,31	42,51	A
C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	SERVICO	UN	12,00	596,24	7.154,88	3,20	45,72	A
C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	SERVICO	M2	28,36	243,29	6.899,70	3,09	48,81	A
87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	118,31	55,84	6.606,43	2,96	51,76	B
C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	SEINFRA	SERVICO	M2	29,83	208,16	6.209,41	2,78	54,54	B
C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	SERVICO	M2	11,49	522,67	6.005,48	2,69	57,23	B
C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	SERVICO	UN	6,00	787,04	4.722,24	2,11	59,35	B
C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	SERVICO	M	59,88	72,57	4.345,49	1,95	61,29	B
C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	4.103,18	4.103,18	1,84	63,13	B
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	SERVICO	M2	345,80	11,80	4.080,44	1,83	64,96	B
C4397	PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	SERVICO	M2	11,40	350,05	3.990,57	1,78	66,74	B
C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	SERVICO	UN	38,00	104,47	3.969,86	1,78	68,52	B
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	SERVICO	UN	5,00	737,73	3.688,65	1,65	70,17	B
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	M	73,00	47,90	3.495,70	1,57	71,74	B
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	SERVICO	M2	295,69	10,83	3.202,32	1,43	73,17	B
C3019	PIA DE AÇO INOX (3.00x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	1.526,64	3.053,28	1,37	74,54	B






ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS
LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE

DATA : 22/01/2022		BDI : 25,00%		
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/MC'S	SEINFRA	SERVICO	M	12,80	224,44	2.872,83	1,29	75,83	B
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	1.315,69	2,11	2.776,11	1,24	77,07	B
C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	SERVICO	M2	396,60	6,71	2.661,19	1,19	78,26	B
C3745	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	SERVICO	M2	44,35	54,54	2.418,85	1,08	79,34	B
87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	33,34	69,27	2.309,46	1,03	80,38	C
C0543	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS)	SEINFRA	SERVICO	M	205,00	11,23	2.302,15	1,03	81,41	C
C1949	PONTO PÓS-LOGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	SERVICO	PT	12,00	175,71	2.108,52	0,94	82,35	C
C1925	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.00X1.00)m JUNTAS= 10cm ESP.= 8cm	SEINFRA	SERVICO	M2	24,00	86,98	2.087,52	0,93	83,29	C
C4106	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM DOIS VISORES EM VIDRO FOSCO	SEINFRA	SERVICO	UN	10,00	207,58	2.075,80	0,93	84,22	C
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	SERVICO	PT	9,00	213,26	1.919,34	0,86	85,08	C
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	SERVICO	M2	16,47	112,33	1.850,08	0,83	85,91	C
C3018	PIA DE AÇO INOX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	924,41	1.848,82	0,83	86,73	C
C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	SERVICO	M	225,72	7,41	1.672,59	0,75	87,48	C
C1951	PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	SERVICO	PT	8,00	196,94	1.575,52	0,71	88,19	C
92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	66,00	23,77	1.568,82	0,70	88,89	C
C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	734,29	1.468,58	0,66	89,55	C
C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	SERVICO	M2	1,62	856,24	1.387,11	0,62	90,17	C
C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	UN	5,00	272,80	1.364,00	0,61	90,78	C
C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	SERVICO	M2	151,65	8,73	1.323,90	0,59	91,37	C
C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	575,74	1.151,48	0,52	91,89	C
C1980	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	1.126,63	1.126,63	0,50	92,39	C
C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	SERVICO	UN	14,00	78,70	1.101,80	0,49	92,89	C
C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	998,00	998,00	0,45	93,33	C






ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	22/01/2022	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	SERVICO	M	118,00	8,16	962,88	0,43	93,76	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	SERVICO	M2	6,00	150,73	904,38	0,40	94,17	C
C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	882,57	882,57	0,40	94,56	C
C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	SERVICO	UN	3,00	262,45	787,35	0,35	94,92	C
C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	SERVICO	UN	3,00	256,58	769,74	0,34	95,26	C
C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	SEINFRA	SERVICO	UN	17,00	44,57	757,69	0,34	95,60	C
C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	SERVICO	UN	5,00	126,96	634,80	0,28	95,89	C
C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	308,94	617,88	0,28	96,16	C
C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	598,33	598,33	0,27	96,43	C
C2565	TUBO COBRE D= 15mm(1/2") CLASSE E	SEINFRA	SERVICO	M	23,20	25,40	589,28	0,26	96,69	C
C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	SERVICO	UN	7,00	82,10	574,70	0,26	96,95	C
C1000	CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	SEINFRA	SERVICO	M	14,00	34,38	481,32	0,22	97,17	C
C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	SERVICO	M2	28,22	16,59	468,17	0,21	97,38	C
100561	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	229,29	458,58	0,21	97,58	C
91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	53,40	7,73	412,78	0,18	97,77	C
C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	SERVICO	M	18,00	22,17	399,06	0,18	97,95	C
C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	SERVICO	UN	8,00	48,31	386,48	0,17	98,12	C
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	SERVICO	PT	2,00	192,26	384,52	0,17	98,29	C
86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVICO	UN	4,00	93,71	374,84	0,17	98,46	C
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	SERVICO	M2	28,22	12,51	353,03	0,16	98,62	C
100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	SERVICO	M2	39,60	8,42	333,43	0,15	98,77	C
C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	SERVICO	UN	17,00	19,21	326,57	0,15	98,91	C
C1997	PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm	SEINFRA	SERVICO	UN	5,00	64,10	320,50	0,14	99,05	C





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS
LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE

DATA :	22/01/2022	BDI :	25,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	SERVICO	M2	5,08	59,61	302,82	0,14	99,19	C
C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	SERVICO	M2	8,00	31,68	253,44	0,11	99,30	C
C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	SEINFRA	SERVICO	M2	1,60	155,76	249,22	0,11	99,42	C
96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	SINAPI	SERVICO	M2	7,00	30,01	210,07	0,09	99,51	C
98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	SERVICO	UN	8,00	25,07	200,56	0,09	99,60	C
C2286	SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm	SEINFRA	SERVICO	M	3,25	56,33	183,07	0,08	99,68	C
C3486	TOMADA P/ PISO FÊMEA PARA RJ-11(TELFÔNICA)	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	78,92	157,84	0,07	99,75	C
C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	75,51	151,02	0,07	99,82	C
C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	SERVICO	M2	3,71	38,80	143,95	0,06	99,88	C
101539	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	73,64	73,64	0,03	99,92	C
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	SERVICO	M2	11,71	6,16	72,13	0,03	99,95	C
C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	27,72	55,44	0,02	99,97	C
C0390	BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI - 10	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	14,96	29,92	0,01	99,99	C
00038084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	13,30	26,60	0,01	100,00	C


Fortaleza/CE, 24 de Janeiro de 2022

Subtotal até 100,00% 223.328,81

Outros 55.832,22

Valor total do Orçamento 279.161,03


JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPILÃO
 CPF 621.045.273-68
 RG Nº 04967833375 DE FRAN/CE
 Sócio


CLAUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
 CPF 240.427.572-00
 RG Nº 2008008090739
 CREA nº CE 10.652-D
 Engenheiro






ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	22/01/2022	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00004069	MESTRE DE OBRAS	SINAPI	MAO DE OBRA	H	732,38	32,97	24.146,70	10,81	10,81	A
I0545	CHAPA POLICARBONATO 6MM,COMPACTO CRISTAL	SEINFRA	MATERIAL	M2	31,32	375,67	11.766,55	5,27	16,08	A
I2543	SERVENTE	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	758,56	15,47	11.734,85	5,25	21,34	A
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	396,93	20,67	8.204,55	3,67	25,01	A
I8337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	MATERIAL	M2	28,36	243,29	6.899,70	3,09	28,10	A
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	401,43	16,69	6.699,87	3,00	31,10	A
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	MATERIAL	KG	1.105,67	5,30	5.860,08	2,62	33,72	A
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	M2	17,47	329,34	5.754,23	2,58	36,30	A
00004783	PINTOR	SINAPI	MAO DE OBRA	H	386,81	14,10	5.454,09	2,44	38,74	A
I1702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	MATERIAL	M2	11,49	452,13	5.194,97	2,33	41,07	A
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	MATERIAL	L	228,23	22,23	5.073,51	2,27	43,34	A
I2395	PINTOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	232,60	20,67	4.807,78	2,15	45,49	A
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	196,88	20,67	4.069,45	1,82	47,31	A
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	199,04	20,22	4.024,51	1,80	49,12	A
I8249	PORTÃO EM ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	MATERIAL	M2	11,40	350,05	3.990,57	1,79	50,90	B
I1709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	MATERIAL	UN	14,00	278,30	3.896,20	1,74	52,65	B
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	MATERIAL	M2	127,77	29,75	3.801,30	1,70	54,35	B
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	182,82	20,67	3.778,83	1,69	56,04	B
I1495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	MATERIAL	M3	1,51	2.466,61	3.719,82	1,67	57,71	B
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	MATERIAL	UN	21,00	163,46	3.432,66	1,54	59,24	B
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	199,54	16,69	3.330,26	1,59	60,74	B
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO	SEINFRA	MATERIAL	KG	441,48	7,35	3.244,91	1,45	62,19	B
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	188,88	16,69	3.152,36	1,41	63,60	B
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	MATERIAL	M	1.507,97	1,95	2.940,54	1,32	64,92	B
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	MATERIAL	UN	12,00	218,66	2.623,92	1,17	66,09	B






ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	22/01/2022	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I1646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	MATERIAL	M	12,80	193,07	2.471,30	1,11	67,20	B
I1530	MONTADOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	117,20	20,67	2.422,63	1,08	68,28	B
I1371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	MATERIAL	UN	38,00	63,37	2.408,06	1,08	69,36	B
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	848,54	2,82	2.392,90	1,07	70,43	B
I2491	PIA EM INOX 3,00x0,60 C/ 1 CUBA - C18/A304	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	1.057,04	2.114,08	0,95	71,38	B
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	MATERIAL	UN	5,00	393,97	1.969,85	0,88	72,26	B
I6814	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 8MM	SEINFRA	MATERIAL	M2	51,00	38,25	1.950,85	0,87	73,14	B
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	109,35	16,82	1.839,35	0,82	73,96	B
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	MATERIAL	UN	42,00	43,36	1.821,12	0,82	74,77	B
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	MAO DE OBRA	H	185,70	9,29	1.725,15	0,77	75,55	B
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	MATERIAL	UN	69,00	24,55	1.693,95	0,76	76,31	B
I7927	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM DOIS VISORES EM VIDRO FOSCO	SEINFRA	MATERIAL	UN	10,00	162,75	1.627,50	0,73	77,03	B
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,60	601,32	1.563,43	0,70	77,73	B
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	12,00	128,36	1.540,32	0,69	78,42	B
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	MATERIAL	L	210,51	6,47	1.362,00	0,61	79,03	B
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	8,00	163,29	1.306,32	0,58	79,62	B
I0539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26, DESENV 0.50M	SEINFRA	MATERIAL	M	61,68	21,07	1.299,52	0,58	80,20	C
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	77,63	16,69	1.295,58	0,58	80,78	C
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	1.568,54	0,81	1.270,52	0,57	81,35	C
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	MATERIAL	UN	6,00	209,73	1.258,38	0,56	81,91	C
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	56,68	20,67	1.171,62	0,52	82,43	C
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	M	76,65	15,06	1.154,35	0,52	82,95	C
I1926	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	MATERIAL	M2	1,62	710,53	1.151,06	0,52	83,47	C
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	MATERIAL	M2	36,34	30,75	1.117,47	0,50	83,97	C
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	MATERIAL	UN	5,00	208,43	1.042,15	0,47	84,44	C






ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS
LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE

DATA :	22/01/2022	BDI :	25,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	MATERIAL	UN	22,00	45,77	1.006,94	0,45	84,89	C
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	MATERIAL	UN	12,00	76,94	923,28	0,41	85,30	C
I8623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	MATERIAL	M2	18,12	49,23	891,90	0,40	85,70	C
I2490	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 2,20x0,60 - C18/A304	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	427,38	854,76	0,38	86,08	C
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	MATERIAL	KG	1.451,89	0,56	813,06	0,36	86,45	C
I1806	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 20MM (3/4')	SEINFRA	MATERIAL	UN	14,00	55,93	783,02	0,35	86,80	C
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	55,49	14,10	782,34	0,35	87,15	C
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	720,00	1,07	770,40	0,34	87,49	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	848,54	0,88	746,72	0,33	87,83	C
I8246	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	238,50	715,50	0,32	88,15	C
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	MATERIAL	KG	242,06	2,91	704,39	0,32	88,46	C
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	MATERIAL	UN	985,49	0,68	670,13	0,30	88,76	C
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	MATERIAL	M	230,23	2,87	660,77	0,30	89,06	C
I1717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	SEINFRA	MATERIAL	UN	17,00	34,23	581,91	0,26	89,32	C
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	MATERIAL	KG	779,69	0,74	576,97	0,26	89,58	C
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	382,23	1,49	569,52	0,26	89,83	C
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	66,00	8,56	564,96	0,25	90,09	C
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	382,23	1,47	561,88	0,25	90,34	C
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	54,81	9,99	547,54	0,25	90,58	C
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	MAO DE OBRA	H	36,79	14,10	518,72	0,23	90,82	C
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	MATERIAL	UN	29,00	17,62	510,98	0,23	91,04	C
I2175	TUBO COBRE DE 15MM CLASSE E	SEINFRA	MATERIAL	M	23,43	21,49	503,55	0,23	91,27	C
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	MATERIAL	KG	48,14	9,45	454,91	0,20	91,47	C
I1649	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1.50x0,58	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	218,31	436,62	0,20	91,67	C
I0924	CUMEEIRA FIBROCEMENTO NORMAL (ONDULADA)	SEINFRA	MATERIAL	M	13,27	31,54	418,60	0,19	91,86	C






ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	22/01/2022	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I0358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	MATERIAL	M	120,36	3,24	389,97	0,17	92,03	C
I0361	CABO LOGICO 4 PARES, CAT.5 - UTP (100 MBPS)	SEINFRA	MATERIAL	M	209,10	1,85	386,84	0,17	92,20	C
00011251	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	186,07	372,14	0,17	92,37	C
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	MATERIAL	UN	638,40	0,58	370,27	0,17	92,54	C
00011772	TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	89,45	357,80	0,16	92,70	C
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	MATERIAL	M3	5,09	67,16	341,71	0,15	92,85	C
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	MATERIAL	M	27,00	12,55	338,85	0,15	93,00	C
I2487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	164,18	328,36	0,15	93,15	C
I1935	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	327,59	327,59	0,15	93,29	C
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	MATERIAL	M	49,00	6,68	327,32	0,15	93,44	C
I1706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	156,62	313,24	0,14	93,58	C
I1710	PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	305,26	305,26	0,14	93,72	C
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	MATERIAL	KG	275,20	1,09	299,97	0,13	93,85	C
I1369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	MATERIAL	UN	7,00	41,00	287,00	0,13	93,98	C
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	MAO DE OBRA	H	27,67	9,91	274,24	0,12	94,10	C
I2367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	MATERIAL	M	10,00	26,65	266,50	0,12	94,22	C
I2264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	6,00	43,83	262,98	0,12	94,34	C
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	MATERIAL	UN	5,00	52,24	261,20	0,12	94,46	C
I0280	BRITA	SEINFRA	MATERIAL	M3	3,39	75,81	256,99	0,12	94,57	C
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	MATERIAL	UN	34,00	7,46	253,64	0,11	94,69	C
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	MATERIAL	L	8,88	28,25	250,79	0,11	94,80	C
I0435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	MATERIAL	UN	8,00	29,85	238,80	0,11	94,91	C
I2070	TELHADISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	11,44	20,67	236,40	0,11	95,03	C
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	MATERIAL	UN	4,33	53,86	233,15	0,10	95,12	C
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	MATERIAL	KG	64,00	3,57	228,47	0,10	95,22	C





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS
LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE

DATA :	22/01/2022	BDI :	25,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I1627	PERFIL ESTRUTURAL 35X35X07X1,5MM	SEINFRA	MATERIAL	M	68,61	3,28	225,04	0,10	95,32	C
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	MATERIAL	M	18,00	12,37	222,66	0,10	95,42	C
I2503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	MATERIAL	UN	6,00	37,03	222,18	0,10	95,52	C
I1161	FERRAGEM PARA TELHADOS	SEINFRA	MATERIAL	KG	20,40	10,85	221,38	0,10	95,62	C
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	MATERIAL	M2	6,12	35,41	216,71	0,10	95,71	C
I1756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	106,72	213,44	0,10	95,81	C
I1896	SUPORTE DE CANTO (1302)	SEINFRA	MATERIAL	UN	10,40	20,33	211,43	0,09	95,90	C
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	M	60,00	3,48	208,80	0,09	96,00	C
I1724	PREGO	SEINFRA	MATERIAL	KG	13,47	15,46	208,26	0,09	96,09	C
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	182,56	1,14	208,12	0,09	96,18	C
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	MATERIAL	KG	178,47	1,14	203,46	0,09	96,28	C
I1244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	64,68	194,04	0,09	96,36	C
I0047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	11,44	16,69	190,88	0,09	96,45	C
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	MATERIAL	UN	132,00	1,37	180,84	0,08	96,53	C
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	86,09	172,18	0,08	96,61	C
I1873	SOLDA 70X30	SEINFRA	MATERIAL	KG	2,40	71,68	171,69	0,08	96,68	C
I1882	SOLEIRA DE MARMORE DE 15CM	SEINFRA	MATERIAL	M	3,25	51,66	167,90	0,08	96,76	C
I1150	FACAO ESQUERDO PARA LATERAL E BANDEIRA (1211)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,30	126,90	164,97	0,07	96,83	C
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	MATERIAL	UN	66,00	2,49	164,34	0,07	96,91	C
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	MATERIAL	M	9,00	18,13	163,17	0,07	96,98	C
I1149	FACAO DIREITO PARA LATERAL E BANDEIRA (1210)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,30	121,41	157,83	0,07	97,05	C
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	MATERIAL	KG	35,73	4,32	154,35	0,07	97,12	C
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	51,37	154,11	0,07	97,19	C
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	MATERIAL	L	6,00	24,87	149,22	0,07	97,25	C
I0409	CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,50	296,42	148,21	0,07	97,32	C






ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	22/01/2022	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	MATERIAL	UN	5,00	28,81	144,05	0,06	97,39	C
I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	MATERIAL	UN	17,00	8,38	142,46	0,06	97,45	C
I1894	SUPORTE COM MIOLO PARA 3 VIDROS (1308)	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,60	54,30	141,18	0,06	97,51	C
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,30	107,33	139,53	0,06	97,57	C
I0210	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	139,40	139,40	0,06	97,64	C
I1784	REBITES	SEINFRA	MATERIAL	KG	2,40	58,00	138,92	0,06	97,70	C
00038082	TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	8,00	17,32	138,56	0,06	97,76	C
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	MATERIAL	UN	2,65	47,54	125,98	0,06	97,82	C
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	MATERIAL	M	54,31	2,28	123,82	0,06	97,87	C
I1893	SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,60	47,06	122,36	0,05	97,93	C
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	11,96	10,16	121,51	0,05	97,98	C
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	112,48	1,08	121,48	0,05	98,04	C
I1711	PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA 15X15CM	SEINFRA	MATERIAL	UN	5,00	24,02	120,10	0,05	98,09	C
I1241	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL.	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	59,63	119,26	0,05	98,14	C
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	MATERIAL	KG	14,26	8,24	117,54	0,05	98,20	C
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	MATERIAL	KG	12,70	9,05	114,93	0,05	98,25	C
I0152	AZULEJISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	5,50	20,67	113,68	0,05	98,30	C
I2113	TOMADA TELEFONE 4 POLOS 'TELEBRAS'	SEINFRA	MATERIAL	UN	8,00	13,26	106,08	0,05	98,35	C
I1811	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4')	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	52,74	105,48	0,05	98,40	C
I1862	SIFÃO CROMADO 1 1/4"x2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	104,56	104,56	0,05	98,44	C
I2298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	34,16	102,48	0,05	98,49	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	182,56	0,56	102,23	0,05	98,53	C
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	108,71	0,94	102,18	0,05	98,58	C
I6164	TOMADA DE PISO FÊMEA PARA RJ-11(TELEFÔNICA)	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	49,03	98,06	0,04	98,62	C
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	MATERIAL	KG	6,29	15,46	97,23	0,04	98,67	C



X




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS
LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE


DATA :	22/01/2022	BDI :	25,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	1.568,54	0,06	94,11	0,04	98,71	C
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,60	35,03	91,08	0,04	98,75	C
00038099	SUORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUORTE)	SINAPI	MATERIAL	UN	66,00	1,29	85,14	0,04	98,79	C
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	MATERIAL	UN	152,43	0,55	83,84	0,04	98,82	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	112,48	0,74	83,23	0,04	98,86	C
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	3,92	20,67	81,10	0,04	98,90	C
I1897	SUORTE DE CENTRO (1329)	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,90	20,33	79,29	0,04	98,93	C
I0403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	78,61	78,61	0,04	98,97	C
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	MATERIAL	M3	1,05	73,53	77,09	0,03	99,00	C
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,60	28,93	75,22	0,03	99,04	C
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	720,00	0,10	72,00	0,03	99,07	C
I1571	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	62,98	1,09	68,64	0,03	99,10	C
I0363	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	SEINFRA	MATERIAL	M	48,00	1,41	67,68	0,03	99,13	C
00004812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	MATERIAL	M2	7,52	8,84	66,46	0,03	99,16	C
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	62,57	1,06	66,33	0,03	99,19	C
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	3,92	16,69	65,49	0,03	99,22	C
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	32,23	64,46	0,03	99,25	C
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	31,70	63,40	0,03	99,28	C
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	36,00	1,75	63,00	0,03	99,30	C
00012872	GESSEIRO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	4,46	14,10	62,90	0,03	99,33	C
I2369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	MATERIAL	M	5,00	11,84	59,20	0,03	99,36	C
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	MATERIAL	M	10,00	5,70	57,00	0,03	99,39	C
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	26,21	52,42	0,02	99,41	C
00001095	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	50,41	50,41	0,02	99,43	C



		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE				DATA : 22/01/2022	BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS				FORTE	VERSÃO	
	LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE				SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE				SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	
						HORA	MES	DATA REF.
						83,85%	47,76%	05/2021
						83,55%	47,46%	11/2021
						COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	UN	7,26	6,86	49,80	0,02	99,45	C
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	62,57	0,78	48,81	0,02	99,47	C
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	176,00	0,27	47,52	0,02	99,50	C
I2160	TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,30	35,99	46,79	0,02	99,52	C
I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	22,56	45,12	0,02	99,54	C
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	MATERIAL	UN	9,00	4,96	44,64	0,02	99,56	C
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	UN	20,00	2,01	40,20	0,02	99,58	C
I0827	CONCRETO USINADO FCK=10 MPA	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,13	282,82	36,65	0,02	99,59	C
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	1,95	18,65	36,44	0,02	99,61	C
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	UN	40,00	0,88	35,20	0,02	99,62	C
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	MATERIAL	UN	20,00	1,75	35,00	0,02	99,64	C
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	108,71	0,32	34,79	0,02	99,65	C
I0853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	SEINFRA	MATERIAL	UN	62,98	0,55	34,64	0,02	99,67	C
I1826	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 2X8CM	SEINFRA	MATERIAL	M	9,60	3,53	33,89	0,02	99,69	C
I0382	CABO TELEFONICO CCI-2	SEINFRA	MATERIAL	M	32,00	1,05	33,60	0,02	99,70	C
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	MATERIAL	UN	18,03	1,82	32,82	0,01	99,72	C
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	MATERIAL	M	10,80	2,98	32,18	0,01	99,73	C
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	31,51	31,51	0,01	99,74	C
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,60	11,97	31,12	0,01	99,75	C
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	9,00	3,31	29,79	0,01	99,77	C
I0856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,30	22,79	29,63	0,01	99,78	C
I2133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	14,03	28,06	0,01	99,80	C
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	18,00	1,54	27,72	0,01	99,81	C
I2456	TUBO PVC ESCOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	MATERIAL	M	2,50	10,79	26,98	0,01	99,82	C
00038084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	13,30	26,60	0,01	99,83	C







ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	22/01/2022	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	9,00	2,95	26,55	0,01	99,85	C
I1090	EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	MATERIAL	KG	1,70	13,96	23,75	0,01	99,86	C
I0851	CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	23,73	23,73	0,01	99,87	C
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	11,77	23,54	0,01	99,88	C
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	MATERIAL	UN	8,00	2,60	20,80	0,01	99,89	C
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,27	74,35	20,07	0,01	99,90	C
I1916	TABUA DE 1" DE 3A, - L = 30cm	SEINFRA	MATERIAL	M	1,99	9,96	19,82	0,01	99,90	C
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	MATERIAL	L	0,89	18,69	16,56	0,01	99,91	C
I0020	ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	15,35	15,35	0,01	99,92	C
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	MATERIAL	M2	0,50	30,18	15,09	0,01	99,93	C
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	6,13	12,26	0,01	99,93	C
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	MATERIAL	M	3,00	3,89	11,67	0,01	99,94	C
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	18,00	0,59	10,62	0,00	99,94	C
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	M	36,29	0,28	10,16	0,00	99,95	C
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,95	10,00	9,47	0,00	99,95	C
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	2,58	7,74	0,00	99,95	C
I0237	BLOCO DE LIGAÇÃO INTERNO BLI - 10	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	3,75	7,50	0,00	99,96	C
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	MATERIAL	M	0,66	10,79	7,12	0,00	99,96	C
I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,50	13,73	6,86	0,00	99,96	C
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	MATERIAL	CENTO	0,22	31,02	6,69	0,00	99,97	C
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	MATERIAL	M	1,00	6,62	6,62	0,00	99,97	C
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	MATERIAL	KG	0,18	32,22	5,64	0,00	99,97	C
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	1,38	5,52	0,00	99,97	C
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	MATERIAL	L	0,74	7,31	5,38	0,00	99,98	C
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	2,38	4,76	0,00	99,98	C
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	MATERIAL	H	4,43	1,00	4,43	0,00	99,98	C





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS
LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE

DATA :	22/01/2022	BDI :	25,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	SINAPI	MATERIAL	KG	6,97	0,63	4,39	0,00	99,98	C
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	MATERIAL	M	0,92	4,72	4,34	0,00	99,98	C
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	MATERIAL	KG	7,33	0,54	3,96	0,00	99,99	C
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,28	13,73	3,79	0,00	99,99	C
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	1,85	3,70	0,00	99,99	C
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	0,87	3,48	0,00	99,99	C
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MATERIAL	M3	0,03	89,55	2,91	0,00	99,99	C
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	H	2,33	1,00	2,33	0,00	99,99	C
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	MATERIAL	KG	3,26	0,65	2,12	0,00	99,99	C
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	SINAPI	MATERIAL	M	0,33	4,13	1,37	0,00	99,99	C
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	0,34	1,36	0,00	100,00	C
00020250	SISAL EM FIBRA	SINAPI	MATERIAL	KG	0,05	17,56	0,96	0,00	100,00	C
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	MATERIAL	UN	0,08	3,48	0,29	0,00	100,00	C
12702	JUROS	SEINFRA	MATERIAL	H	0,22	1,00	0,22	0,00	100,00	C
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,00	82,32	0,19	0,00	100,00	C
11596	PASTA PARA SOLDAR	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,00	46,84	0,11	0,00	100,00	C

Fortaleza/CE, 24 de Janeiro de 2022

Subtotal até 100,00% 223.319,63


Outros 55.841,40

Valor total do Orçamento 279.161,03


JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPILÃO
 CPF 621.045.273-68
 RG Nº 04967833375 DETRAN/CE
 Sócio



CLAUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
 CPF 240.427.572-00
 RG Nº 2008008090739
 CREA nº CE 10.652-D
 Engenheiro



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																							
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 22/01/2022																				
	DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,84%</td> <td>07/6%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,55%</td> <td>07/6%</td> <td>11/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,84%	07/6%	05/2021	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	07/6%	11/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,84%	07/6%	05/2021																		
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	07/6%	11/2021																			
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																				
LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE																						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE																						

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.902,38	100,00 %			100,00 %
			1.902,38			1.902,38
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	25.617,60	33,00 %	33,00 %	34,00 %	100,00 %
			8.453,81	8.453,81	8.709,98	25.617,60
3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	302,82	40,00 %	50,00 %	10,00 %	100,00 %
			121,13	151,41	30,28	302,82
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	210,07	50,00 %	40,00 %	10,00 %	100,00 %
			105,04	84,03	21,00	210,07
5	PISO	12.159,01		70,00 %	30,00 %	100,00 %
				8.511,31	3.647,70	12.159,01
	REVESTIMENTO INTERNO	2.816,60		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				1.408,30	1.408,30	2.816,60
7	REVESTIMENTO EXTERNO	253,44		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				126,72	126,72	253,44
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	44.848,62	20,00 %	60,00 %	20,00 %	100,00 %
			8.969,72	26.909,17	8.969,73	44.848,62
9	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA	12.907,04	20,00 %	60,00 %	20,00 %	100,00 %
			2.581,41	7.744,22	2.581,41	12.907,04
10	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	24.732,43	20,00 %	60,00 %	20,00 %	100,00 %
			4.946,49	14.839,46	4.946,48	24.732,43
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	23.641,57	20,00 %	60,00 %	20,00 %	100,00 %
			4.728,31	14.184,94	4.728,32	23.641,57
12	LOGÍSTICA E TELEFÔNICA	6.398,97	20,00 %	50,00 %	30,00 %	100,00 %
			1.279,79	3.199,49	1.919,69	6.398,97
13	TOMADAS/INTERRUPTORES/ESPELHO	488,50			100,00 %	100,00 %
					488,50	488,50
14	COBERTURA	33.647,91		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				16.823,96	16.823,95	33.647,91
15	PINTURA	13.455,08		70,00 %	30,00 %	100,00 %
				9.418,56	4.036,52	13.455,08
16	EXTERNA	9.203,24	20,00 %	50,00 %	30,00 %	100,00 %
			1.840,65	4.601,62	2.760,97	9.203,24
17	TETO	1.587,79		80,00 %	20,00 %	100,00 %
				1.270,23	317,56	1.587,79
18	EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	821,20	50,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
			410,60	246,36	164,24	821,20
19	EM FERRO	333,43	30,00 %	50,00 %	20,00 %	100,00 %
			100,03	166,72	66,68	333,43
20	EM MURO	4.798,80		60,00 %	40,00 %	100,00 %
				2.879,28	1.919,52	4.798,80
21	SERVIÇOS DIVERSOS	3.202,32	10,00 %	80,00 %	10,00 %	100,00 %
			320,23	2.561,86	320,23	3.202,32
22	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	55.832,21	16,01 %	55,34 %	28,65 %	100,00 %
			8.938,74	30.897,55	15.995,92	55.832,21
		279.161,03	44.698,33	154.479,00	79.983,70	279.161,03
			44.698,33	199.177,33	279.161,03	279.161,03

Fortaleza/CE, 24 de Janeiro de 2022


 JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CÍPIÃO
 CPF 621.045.273-68
 RG Nº 04967833375 DETRAN/CE
 Sócio


 CLÁUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
 CPF 240.427.572-00
 RG Nº 2008008090739
 CREA nº CE 10.652-D
 Engenheiro

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA: 22/01/2022	BNI: 80,00%		
DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS	FONTE	VERSÃO	HORA	REF.
LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,74% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	87,55%	47,45% 11/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 100,00% 0,00%			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,53000000	1,59000000	0,53000000	2,65000000
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	10,96000000	32,89000000	10,96000000	54,81000000
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,14000000	14,62000000	7,93000000	27,69000000
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	0,09000000	0,07000000	0,02000000	0,18000000
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3			0,03000000	0,03000000
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2		18,17000000	18,17000000	36,34000000
00001095	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES	UN	0,20000000	0,60000000	0,20000000	1,00000000
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG			3,26000000	3,26000000
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2		89,44000000	38,33000000	127,77000000
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG			7,33000000	7,33000000
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG		504,84000000	274,85000000	779,69000000
00002436	ELETRICISTA	H	6,95000000	20,09000000	9,74000000	36,78000000
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	10,86000000	27,15000000	16,29000000	54,30000000
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	11,10000000	33,30000000	11,10000000	55,50000000
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,02000000	0,05000000	0,02000000	0,09000000
00003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	3,49000000	2,79000000	0,70000000	6,98000000
00004069	MESTRE DE OBRAS	H	241,69000000	241,69000000	249,01000000	732,39000000
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	H		70,00000000	39,35000000	109,35000000
00004783	PINTOR	H	36,03000000	228,43000000	122,35000000	386,81000000
00004812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	M2	3,76000000	3,01000000	0,75000000	7,52000000
00005318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,35000000	0,37000000	0,18000000	0,90000000
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	19,52000000	122,08000000	68,91000000	210,51000000
00006111	SERVEnte DE OBRAS	H	11,46000000	112,48000000	61,76000000	185,70000000
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	3,46000000	3,65000000	1,77000000	8,88000000
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L		159,76000000	68,47000000	228,23000000
0009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	15,33000000	45,99000000	15,33000000	76,65000000
00011251	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN			2,00000000	2,00000000
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	0,80000000	2,40000000	0,80000000	4,00000000
00011772	TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	UN	0,80000000	2,40000000	0,80000000	4,00000000
00012872	GESSEIRO	H	2,23000000	1,78000000	0,45000000	4,46000000
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,87000000	2,60000000	0,87000000	4,34000000
00020250	SISAL EM FIBRA	KG	0,03000000	0,02000000	0,01000000	0,06000000
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG		23,55000000	12,19000000	35,74000000
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	82,58000000	506,13000000	259,83000000	848,54000000
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	82,58000000	506,13000000	259,83000000	848,54000000
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	320,18000000	743,73000000	504,63000000	1.568,54000000
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	320,18000000	743,73000000	504,63000000	1.568,54000000
00038082	TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1,60000000	4,80000000	1,60000000	8,00000000
00038084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	0,40000000	1,20000000	0,40000000	2,00000000
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	13,20000000	39,60000000	13,20000000	66,00000000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS





OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS
LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE

DATA : 22/01/2021 BDI: 23,00%

FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	87,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
00038099	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	13,20000000	39,60000000	13,20000000	66,00000000
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	13,20000000	39,60000000	13,20000000	66,00000000
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100	UN	3,61000000	10,82000000	3,61000000	18,04000000
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRÍLICA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	139,05000000	593,88000000	372,74000000	1.105,67000000
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	M	0,07000000	0,20000000	0,07000000	0,34000000
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	UN	0,80000000	2,40000000	0,80000000	4,00000000
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,11000000	0,09000000	0,02000000	0,22000000
00043460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	11,75000000	33,69000000	17,14000000	62,58000000
00043461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	21,74000000	65,22000000	21,74000000	108,70000000
00043463	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	237,60000000	237,60000000	244,80000000	720,00000000
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	2,21000000	70,94000000	39,33000000	112,48000000
00043466	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	35,61000000	225,70000000	120,93000000	382,24000000
00043467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	11,27000000	110,56000000	60,71000000	182,54000000
00043484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	11,75000000	33,69000000	17,14000000	62,58000000
00043485	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	21,74000000	65,22000000	21,74000000	108,70000000
00043487	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	237,60000000	237,60000000	244,80000000	720,00000000
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	2,21000000	70,94000000	39,33000000	112,48000000
00043490	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	35,61000000	225,70000000	120,93000000	382,24000000
00043491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	11,27000000	110,56000000	60,71000000	182,54000000
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,99000000	14,19000000	7,69000000	26,87000000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,76000000	19,50000000	9,46000000	35,72000000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,27000000	110,56000000	60,71000000	182,54000000
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	4,99000000	14,19000000	7,69000000	26,87000000
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	10,80000000	32,41000000	10,80000000	54,01000000
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H		69,17000000	38,89000000	108,06000000
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	6,76000000	19,50000000	9,46000000	35,72000000
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	10,93000000	32,81000000	10,93000000	54,67000000
95337	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	2,21000000	1,77000000	0,44000000	4,42000000
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	35,61000000	225,70000000	120,93000000	382,24000000
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	11,27000000	110,56000000	60,71000000	182,54000000
10020	ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	UN	1,00000000			1,00000000
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,79000000	2,36000000	0,79000000	3,94000000
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	20,04000000	104,47000000	64,40000000	188,91000000
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	80,17000000	229,37000000	91,90000000	401,44000000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

	OBRA:		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE		DATA : 22/01/2022				
	DESCRIÇÃO:		LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS		FORTE		VERSÃO		REF.
	LOCAL:		CAETANOS - AMONTADA/CE		SEINFRA		027.1 COM DESONERAÇÃO		05/2021
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE		SINAPI		2021/10 COM DESONERAÇÃO		11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	25,53000000	112,53000000	61,46000000	199,52000000
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	4,23000000	50,95000000	22,44000000	77,62000000
I0047	AJUDANTE DE TELHADISTA	H		5,72000000	5,72000000	11,44000000
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,19000000	0,57000000	0,19000000	0,95000000
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,06000000	0,15000000	0,06000000	0,27000000
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,62000000	3,18000000	1,33000000	5,13000000
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG		41,98000000	22,01000000	63,99000000
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,79000000	2,36000000	0,79000000	3,94000000
I0152	AZULEJISTA	H	1,10000000	3,30000000	1,10000000	5,50000000
I0163	AÇO CA-50	KG	9,63000000	28,88000000	9,63000000	48,14000000
I0169	AÇO CA-60	KG	2,86000000	8,56000000	2,86000000	14,28000000
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,00000000	3,00000000	1,00000000	5,00000000
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	0,40000000	1,20000000	0,40000000	2,00000000
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	0,40000000	1,20000000	0,40000000	2,00000000
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	0,40000000	1,20000000	0,40000000	2,00000000
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	4,20000000	12,60000000	4,20000000	21,00000000
I0210	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.	UN	0,20000000	0,60000000	0,20000000	1,00000000
I0237	BLOCO DE LIGAÇÃO INTERNO BLI - 10	UN			2,00000000	2,00000000
I0280	BRITA	M3	0,46000000	2,13000000	0,81000000	3,40000000
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	M	1,80000000	5,40000000	1,80000000	9,00000000
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	301,59000000	904,78000000	301,59000000	1.507,96000000
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	46,05000000	138,14000000	46,05000000	230,24000000
I0358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	24,07000000	72,22000000	24,07000000	120,36000000
I0361	CABO LOGICO 4 PARES, CAT.5 - UTP (100 MBPS)	M	41,82000000	104,55000000	62,73000000	209,10000000
I0363	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	M	9,60000000	24,00000000	14,40000000	48,00000000
I0382	CABO TELEFONICO CCI-2	M	6,40000000	16,00000000	9,60000000	32,00000000
I0403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	UN	1,00000000			1,00000000
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	M	10,00000000			10,00000000
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,00000000	3,00000000	1,00000000	5,00000000
I0409	CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	UN	0,50000000			0,50000000
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	4,00000000	10,00000000	6,00000000	20,00000000
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	0,60000000	1,80000000	0,60000000	3,00000000
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	2,39000000	5,98000000	3,59000000	11,96000000
I0435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	UN	1,60000000	4,80000000	1,60000000	8,00000000
I0441	CAL HIDRATADA	KG	47,81000000	168,72000000	58,65000000	275,18000000
I0498	CARPINTEIRO	H	28,04000000	104,47000000	64,40000000	196,91000000
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,10000000	0,30000000	0,10000000	0,50000000
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	6,12000000			6,12000000
I0539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	M		30,84000000	30,84000000	61,68000000
I0545	CHAPA POLICARBONATO 6MM,COMPACTO CRISTAL	M2		15,66000000	15,66000000	31,32000000
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,13000000	1,30000000	0,53000000	1,96000000
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	172,53000000	899,97000000	379,35000000	1.451,85000000
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO	KG		220,74000000	220,74000000	441,48000000
I0827	CONCRETO USINADO FCK=10 MPA	M3	0,03000000	0,08000000	0,03000000	0,14000000
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	0,60000000	1,80000000	0,60000000	3,00000000
I0851	CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	UN	0,20000000	0,60000000	0,20000000	1,00000000
I0853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	UN		31,49000000	31,49000000	62,98000000
I0856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	UN	0,26000000	0,78000000	0,26000000	1,30000000
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	3,60000000	10,80000000	3,60000000	18,00000000
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	7,20000000	21,60000000	7,20000000	36,00000000
I0924	CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (ONDULADA)	M		6,64000000	6,64000000	13,28000000
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	4,00000000	10,00000000	6,00000000	20,00000000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS
LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE



DATA : 22/01/2022

BDI : 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	PREÇO	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,15000000	0,44000000	0,15000000	0,74000000
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	M		12,60000000	5,40000000	18,00000000
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	13,80000000	41,40000000	13,80000000	69,00000000
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	UN	0,52000000	1,56000000	0,52000000	2,60000000
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	UN	0,52000000	1,56000000	0,52000000	2,60000000
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	12,00000000	30,00000000	18,00000000	60,00000000
I1090	EMULSÃO ASFALTICA	KG	0,34000000	1,02000000	0,34000000	1,70000000
I1091	ENGATE CROMADO	UN	5,80000000	17,40000000	5,80000000	29,00000000
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	6,00000000			6,00000000
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,60000000	4,00000000	2,40000000	8,00000000
I1149	FAÇAO DIREITO PARA LATERAL E BANDEIRA (1210)	UN	0,26000000	0,78000000	0,26000000	1,30000000
I1150	FAÇAO ESQUERDO PARA LATERAL E BANDEIRA (1211)	UN	0,26000000	0,78000000	0,26000000	1,30000000
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	UN	0,26000000	0,78000000	0,26000000	1,30000000
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00000000	3,00000000	1,00000000	5,00000000
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	4,40000000	13,20000000	4,40000000	22,00000000
I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN	0,40000000	1,20000000	0,40000000	2,00000000
I1161	FERRAGEM PARA TELHADOS	KG		10,20000000	10,20000000	20,40000000
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	7,26000000	21,78000000	7,26000000	36,30000000
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	8,40000000	25,20000000	8,40000000	42,00000000
I1241	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL.	UN	0,40000000	1,20000000	0,40000000	2,00000000
I1244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	UN	0,60000000	1,80000000	0,60000000	3,00000000
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	0,40000000	1,20000000	0,40000000	2,00000000
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	0,80000000	2,40000000	0,80000000	4,00000000
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	0,40000000	1,20000000	0,40000000	2,00000000
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,80000000	5,40000000	1,80000000	9,00000000
I1328	LADRILHISTA	H		38,34000000	18,34000000	56,68000000
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	2,40000000	7,20000000	2,40000000	12,00000000
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	7,06000000	101,05000000	44,32000000	152,43000000
I1369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	1,40000000	4,20000000	1,40000000	7,00000000
I1371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	7,60000000	22,80000000	7,60000000	38,00000000
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	8,00000000	20,00000000	12,00000000	40,00000000
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	3,60000000	10,80000000	3,60000000	18,00000000
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN	1,80000000	5,40000000	1,80000000	9,00000000
I1495	MADEIRA (PEROBA)	M3		0,75000000	0,75000000	1,50000000
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	6,35000000	3,81000000	2,54000000	12,70000000
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG		169,44000000	72,62000000	242,06000000
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	UN	0,52000000	1,56000000	0,52000000	2,60000000
I1530	MONTADOR	H	2,56000000	59,89000000	54,77000000	117,22000000
I1571	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	UN		31,49000000	31,49000000	62,98000000
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	6,80000000	20,40000000	6,80000000	34,00000000
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	35,20000000	105,60000000	35,20000000	176,00000000
I1596	PASTA PARA SOLDAR	UN				0,00000000
I1605	PEDRISCO	M3	0,21000000	0,63000000	0,21000000	1,05000000
I1627	PERFIL ESTRUTURAL 35X35X07X1.5MM	M		34,30000000	34,30000000	68,60000000
I1646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M	2,56000000	7,68000000	2,56000000	12,80000000
I1649	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1.50x0,58	UN	0,40000000	1,20000000	0,40000000	2,00000000
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	27,00000000			27,00000000
I1702	PORTA DE ALUMÍNIO	M2	2,30000000	6,89000000	2,30000000	11,49000000
I1706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	UN	0,40000000	1,20000000	0,40000000	2,00000000
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,20000000	3,60000000	1,20000000	6,00000000
I1709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	UN	2,80000000	8,40000000	2,80000000	14,00000000
I1710	PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	UN	0,20000000	0,60000000	0,20000000	1,00000000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

	OBRA:		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE		DATA : 22/01/2022			
	DESCRIÇÃO:		LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS		VERSIÃO			REF.
	LOCAL:		CAETANOS - AMONTADA/CE		SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO			5/2021
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE		SINAPI 2021/10 COM DESONERAÇÃO			1/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
I1711	PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA 15X15CM	UN	1,00000000	3,00000000	1,00000000	5,00000000
I1717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	UN	3,40000000	10,20000000	3,40000000	17,00000000
I1724	PREGO	KG	0,92000000	7,20000000	5,36000000	13,48000000
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,90000000	2,69000000	2,69000000	6,28000000
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,06000000	0,17000000	0,06000000	0,29000000
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	UN	0,52000000	1,56000000	0,52000000	2,60000000
I1756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	UN	0,40000000	1,20000000	0,40000000	2,00000000
I1784	REBITES	KG		1,20000000	1,20000000	2,40000000
I1806	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 20MM (3/4")	UN	2,80000000	8,40000000	2,80000000	14,00000000
I1811	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4")	UN	0,40000000	1,20000000	0,40000000	2,00000000
I1826	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 2X8CM	M		6,72000000	2,88000000	9,60000000
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,18000000	0,55000000	0,18000000	0,91000000
I1862	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2"	UN	0,20000000	0,60000000	0,20000000	1,00000000
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	UN	1,60000000	4,80000000	1,60000000	8,00000000
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	2,40000000	7,20000000	2,40000000	12,00000000
I1872	SOLDA 50X50	KG				0,00000000
I1873	SOLDA 70X30	KG		1,20000000	1,20000000	2,40000000
I1882	SOLEIRA DE MARMORE DE 15CM	M		2,28000000	0,98000000	3,26000000
I1893	SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	UN	0,52000000	1,56000000	0,52000000	2,60000000
I1894	SUPORTE COM MIOLO PARA 3 VIDROS (1308)	UN	0,52000000	1,56000000	0,52000000	2,60000000
I1896	SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	2,08000000	6,24000000	2,08000000	10,40000000
I1897	SUPORTE DE CENTRO (1329)	UN	0,78000000	2,34000000	0,78000000	3,90000000
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,40000000	1,19000000	0,40000000	1,99000000
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	26,40000000	79,20000000	26,40000000	132,00000000
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,00000000	3,00000000	1,00000000	5,00000000
I1926	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	M2	0,32000000	0,97000000	0,32000000	1,61000000
I1935	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	0,20000000	0,60000000	0,20000000	1,00000000
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,80000000	5,40000000	1,80000000	9,00000000
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	0,40000000	1,20000000	0,40000000	2,00000000
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	0,40000000	1,20000000	0,40000000	2,00000000
I2070	TELHADISTA	H		5,72000000	5,72000000	11,44000000
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	222,50000000	578,59000000	184,40000000	985,49000000
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	127,68000000	383,04000000	127,68000000	638,40000000
I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	3,40000000	10,20000000	3,40000000	17,00000000
I2113	TOMADA TELEFONE 4 POLOS 'TELEBRAS'	UN	1,60000000	4,00000000	2,40000000	8,00000000
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	UN	0,40000000	1,20000000	0,40000000	2,00000000
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	UN	2,40000000	7,20000000	2,40000000	12,00000000
I2133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	UN	0,40000000	1,20000000	0,40000000	2,00000000
I2160	TRINCO INFERIOR (1502)	UN	0,26000000	0,78000000	0,26000000	1,30000000
I2175	TUBO COBRE DE 15MM CLASSE E	M	4,69000000	14,06000000	4,69000000	23,44000000
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,13000000	0,40000000	0,13000000	0,66000000
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	0,60000000	1,80000000	0,60000000	3,00000000
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,20000000	0,60000000	0,20000000	1,00000000
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	2,16000000	6,48000000	2,16000000	10,80000000
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	13,00000000	27,00000000	9,00000000	49,00000000
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	3,49000000	10,48000000	3,49000000	17,46000000
I2264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	UN	1,20000000	3,60000000	1,20000000	6,00000000
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN	0,20000000	0,60000000	0,20000000	1,00000000
I2298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	UN	0,60000000	1,80000000	0,60000000	3,00000000
I2312	ELETRICISTA	H	79,27000000	226,67000000	91,00000000	396,94000000
I2320	ENCANADOR	H	25,43000000	112,23000000	61,36000000	199,02000000
I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	1,45000000	4,36000000	1,45000000	7,26000000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

	OBRA:		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE		DATA : 22/01/2022	BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:		LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS		FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:		CAETANOS - AMONTADA/CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA 83,85%
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE		SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	MÊS 47,76%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		REF. 01/2021	


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
I2367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	M	10,0000000			10,0000000
I2369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	M	5,0000000			5,0000000
I2391	PEDREIRO	H	29,4900000	111,6000000	41,7600000	182,8500000
I2395	PINTOR	H	14,5400000	156,3700000	61,7000000	232,6100000
I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,5000000			0,5000000
I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	M	0,5000000	1,5000000	0,5000000	2,5000000
I2487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	UN	0,4000000	1,2000000	0,4000000	2,0000000
I2490	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 2,20x0,60 - C18/A304	UN	0,4000000	1,2000000	0,4000000	2,0000000
I2491	PIA EM INOX 3,00x0,60 C/ 1 CUBA - C18/A304	UN	0,4000000	1,2000000	0,4000000	2,0000000
I2496	SUPERCAL	KG	14,4000000	121,1800000	42,9000000	178,4800000
I2503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	UN	1,2000000	3,6000000	1,2000000	6,0000000
I2543	SERVEnte	H	102,4700000	476,7300000	179,4300000	758,6300000
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	0,1300000	1,3000000	0,5300000	1,9600000
I2701	DEPRECIÇÃO	H	0,2900000	2,9500000	1,1900000	4,4300000
I2702	JUROS	H	0,0100000	0,1400000	0,0500000	0,2000000
I2703	MANUTENÇÃO	H	0,1500000	1,5500000	0,6200000	2,3200000
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	H	0,1300000	1,3000000	0,5300000	1,9600000
I6164	TOMADA DE PISO FÊMEA PARA RJ-11(TELEFÔNICA)	UN	0,4000000	1,2000000	0,4000000	2,0000000
I6814	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 8MM	M2		25,5000000	25,5000000	51,0000000
I7927	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM DOIS VISORES EM VIDRO FOSCO	UN	2,0000000	6,0000000	2,0000000	10,0000000
I8246	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	0,6000000	1,8000000	0,6000000	3,0000000
I8249	PORTÃO EM ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	2,2800000	6,8400000	2,2800000	11,4000000
I8337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2	5,6700000	17,0200000	5,6700000	28,3600000
I8623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	M2		12,6800000	5,4400000	18,1200000

Fortaleza/CE, 24 de Janeiro de 2022


 JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPAÑO
 CPF 621.045.273-68
 RG Nº 04987833375 DETRAN/CE
 Sócio


 CLÁUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
 CPF 240.427.572-00
 RG Nº 2008008090739
 CREA nº CE 10.652-D
 Engenheiro

COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 22/01/2022				
	DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERATION	88,85%	05/2021	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERATION	83,55%	11/2021	11/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%				

COD	DESCRIÇÃO	%
DI	Despesas Indiretas	
	Administração central	4,25
	Garantia/seguros	0,22
	Riscos	0,97
	TOTAL	5,44


DL	Despesas Legais (PIS/ISS/COFINS/INSS)	%
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

LB	Lucro Bruto	%
	Lucro	5,50
	TOTAL	5,50

BDI = 25,00%

$((DI+1)/(1-(DL+LB)))-1$


Fortaleza/CE, 24 de Janeiro de 2022


 JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPÍÃO
 CPF 621.045.273-88
 RG Nº 04967833375 DETRAN/CE
 Sócio


 CLAUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
 CPF 240.427.572-00
 RG Nº 2008008090739
 CREA nº CE 10.652-D
 Engenheiro

[Handwritten signature]

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 22/01/2022		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

Fortaleza/CE, 24 de Janeiro de 2022


 JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPÃO
 CPF 621.045.273-68
 RG Nº 04967833375 DETRAN/CE
 Sócio




 CLÁUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
 CPF 240.427.572-00
 RG Nº 2008008090739
 CREA nº CE 10.652-D
 Engenheiro

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 22/01/2022			
	DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS	FONTE	VERSÃO	REF.	
	LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	01,85% 47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,48%	11/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38


D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Fortaleza/CE, 24 de Janeiro de 2022

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPIÃO
CPF 621.045.273-68
RG Nº 04967833375 DETRAN/CE
Sócio


CLAUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
CPF 240.427.572-00
RG Nº 2008008090739
CREA nº CE 10.652-D
Engenheiro