

CARTA PROPOSTA

À Prefeitura Municipal de Amontada/CEARÁ, Comissão Permanente de Licitação

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 05.01.01/2022-07/TP/

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sa, nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 05.01.01/2022-07/TP, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE GARÇAS E ARACATIARA, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO Nº 102/CIDADES/2021-SECRETARIA DAS CIDADES – GOVERNO DO ESTADO, pelo preço global de R\$ 638.322,23 (seiscentos e trinta e oito mil trezentos e vinte dois reais e vinte e três centavos), com o prazo de execução conforme cronograma físico - financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Audisio Ribeiro de Alencar Filho, portador da Carteira de Identidade nº 16.500 OAB/CE, e CPF nº 625.835.063-15, como representante legal da empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


Atenciosamente,

Fortaleza, 19 de janeiro de 2022

CONSTRUTORA ÍCONE EIRELI ME


Audisio Ribeiro de Alencar Filho
Administrador

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	(TOMADA DE PREÇOS Nº 05.01.01/2022-07/TP) - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE GARÇAS E ARACATIARA, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO Nº 102/CIDADES/2021-SECRETARIA DAS CIDADES - GOVERNO DO ESTADO	DATA:	19/01/2022	BDI:	20,85%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	PONTE:	VERANO	HORA:	05		
	LOCAL:	LOCALIDADES DE GARÇAS E ARACATIARA, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA	SEINFRA:	027.1 COM DEDUÇÃO DE COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES:	05/2021	DATA REP:	05/2021
	CLIENTE:	AMONTADA - CE						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUAN	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								22.572,78
1.1	COMP-PA-ADM-LOC.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (MES)	PRÓPRIA	MES	6,00	2.965,81	796,32	3.762,13	22.572,78
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								2.874,95
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	146,61	39,36	185,97	2.231,64
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	1,08	469,58	126,08	595,66	643,31
3	MOVIMENTO DE TERRA								28.369,63
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	10.786,93	2,07	0,56	2,63	28.369,63
4	OBRAS DE DRENAGENS								143.655,13
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	2.917,28	23,39	6,28	29,67	86.555,70
4.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	102,10	45,56	12,23	57,79	5.900,36
	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	102,10	395,32	106,14	501,46	51.199,07
5	PAVIMENTAÇÃO								424.885,08
5.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	9.342,24	35,85	9,63	45,48	424.885,08
6	LIMPEZA DE OBRA								15.964,66
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	10.786,93	1,17	0,31	1,48	15.964,66
VALOR BDI TOTAL:									135.142,91
VALOR ORÇAMENTO:									503.179,32
VALOR TOTAL:									638.322,23


Saiscentos e Trinta e Oito Mil Trezentos e Vinte e Dois reais e Vinte e Três centavos


CONSTRUTORA ICONE EIRELI - ME

Audísio Ribeiro de Alencar Filho
Administrador

CONSTRUTORA ICONE EIRELI - ME
Carlos Augusto Moraes Ferreira Gomes
Resp Técnico - CREA 060753898-8

RESUMO DO ORÇAMENTO

 CONSTRUTORA ÍCONE	OBRA:	(TOMADA DE PREÇOS Nº 05.01.01/2022-07/TP) - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE GARÇAS E ARACATIARA, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO Nº 102/CIDADES/2021-SECRETARIA DAS CIDADES - GOVERNO DO ESTADO	DATA: 19/01/2022	BDI: 26,85%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	FORTE	VERSÃO	
	LOCAL:	LOCALIDADES DE GARÇAS E ARACATIARA, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA	SEINFRA	027-1 COM DESONERAÇÃO	HORA 0,05% MES 47,00%
	CLIENTE:	AMONTADA - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%



1	ADMISTRAÇÃO LOCAL	22.572,78	3,54
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.874,95	0,45
3	MOVIMENTO DE TERRA	28.369,83	4,44
4	OBRAS DE DRENAGENS	143.655,13	22,51
5	PAVIMENTAÇÃO	424.685,08	66,56
6	LIMPEZA DE OBRA	15.964,66	2,50
VALOR BDI TOTAL:		135.142,91	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		603.179,32	
VALOR TOTAL:		638.322,23	

Seiscentos e Trinta e Oito Mil Trezentos e Vinte e Dois reais e Vinte e Três centavos

CONSTRUTORA ÍCONE EIRELI ME

Audísio Ribeiro de Alencar Filho
Administrador

CONSTRUTORA ÍCONE EIRELI - ME
Carlos Augusto Moraes Ferreira Gomes
Resp. Técnico - CREA 060753898-8

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: (TOMADA DE PREÇOS Nº 05.01.01/2022-07/TP) - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE GARÇAS E ARACATIARA, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO Nº 102/CIDADES/2021-SECRETARIA DAS CIDADES - GOVERNO DO ESTADO

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: LOCALIDADES DE GARÇAS E ARACATIARA, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA

CLIENTE: AMONTADA - CE

DATA: 19/01/2022

VERSÃO: 027 1 COM DESONERACAO

SEINFRA: COMPOSIÇÕES PROPOSTAS

BDI: 20,85%

HORA: 3,584

MES: 4,77%

REF: 0,72%

0,00% 0,00%



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMISTRAÇÃO LOCAL	22.572,78	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%	100,00%
			3.760,63	3.760,63	3.760,63	3.760,63	3.760,63	3.769,63	22.572,78
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.874,95	50,00%	50,00%					100,00%
			1.437,48	1.437,47					2.874,95
3	MOVIMENTO DE TERRA	28.369,63	26,00%	26,00%	26,00%	26,00%			100,00%
			7.092,41	7.092,41	7.092,41	7.092,40			28.369,63
4	OBRAS DE DRENAGENS	143.655,13	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%	100,00%
			23.932,94	23.932,94	23.932,94	23.932,94	23.932,94	23.990,43	143.855,13
5	PAVIMENTAÇÃO	424.885,08	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%	100,00%
			70.785,85	70.785,85	70.785,85	70.785,85	70.785,85	70.955,83	424.885,08
6	LIMPEZA DE OBRA	15.964,66						100,00%	100,00%
								15.964,66	15.964,66
		638.322,23	107.009,31	107.009,30	105.571,83	105.571,82	98.478,42	114.680,55	638.322,23
			107.009,31	14.018,61	319.590,44	425.162,20	523.641,68	838.322,23	638.322,23

CONSTRUTORA ÍCONE EIRELI ME
 Audisio Ribeiro de Alencar Filho
 Administrador

CONSTRUTORA ÍCONE EIRELI - ME
 Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes
 Resp Técnico - CREA 060753898-8

CONSTRUTORA ICONE
 Fis. 5 de 9
 17/01/2022

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	(TOMADA DE PREÇOS Nº 05.01.01/2022-07/TP) - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE GARÇAS E ARACATIARA, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO Nº 102/CIDADES/2021-SECRETARIA DAS CIDADES - GOVERNO DO ESTADO	DATA:	19/01/2022	BOI: 24.885
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:
	LOCAL:	LOCALIDADES DE GARÇAS E ARACATIARA, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA	NOVA:	027.1	MES:
	CLIENTE:	AMONTADA - CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	027.1	PRE:

1.1. COMP-PA-ADM-LOC. - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (MES) (MES)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,38106796	5.868,92	2.236,46
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,05025007	14.514,46	729,36
TOTAL MAO DE OBRA:						2.965,81
VALOR:						2.965,81

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL MAO DE OBRA:						31,1000
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,1600	34,8432
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	23,9800	23,9800
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,1000	54,4500
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	14,9100	2,2365
TOTAL MATERIAL:						115,5097
VALOR:						146,61

2.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	71,7400	143,4800
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,6600	2,6400
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,3100	5,2400
TOTAL EQUIPAMENTO:						151,3600
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	16,7700	67,0800
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	24,8600	99,4400
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	30,3400	151,7000
TOTAL MAO DE OBRA:						318,2200
VALOR:						469,56

3.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	47,8500	0,0538
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	154,1000	0,6164
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	60,6800	0,1338
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	173,4600	0,0623
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	54,8600	0,0925
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00067179	165,2300	0,1140
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,6000	0,0010
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,9200	0,0085
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	74,6100	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	210,7900	0,5405
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	27,0100	0,0104
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	94,3500	0,2056
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,8888
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	15,5500	0,1994
TOTAL MAO DE OBRA:						0,1994
VALOR:						2,07

4.1. C0386 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875



MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,3000	3,3000
TOTAL MATERIAL:						3,3000
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,4800	1,1200
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	329,4800	11,2073
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,0000	0,1480
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	41,2100	0,6182
TOTAL SERVIÇO:						13,0895
TOTAL MAO DE OBRA:						7,0039
VALOR:						23,39

4.2. C1266 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,5500	45,5615
TOTAL MAO DE OBRA:						45,5615
VALOR:						46,56

4.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL MAO DE OBRA:						155,5000
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	64,7800	50,3988
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,98580000	73,1200	70,6193
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5400	118,8000
TOTAL MATERIAL:						239,8181
VALOR:						395,32

5.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,8700	1,1935
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	81,6100	0,8161
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,0096
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:						15,5610
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	58,4300	8,7645
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	63,4000	9,5100
TOTAL MATERIAL:						18,2745
VALOR:						35,88

6.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1,1663
TOTAL MAO DE OBRA:						1,1663
VALOR:						1,17

CONSTRUTORA ÍCONE EIRELI ME

Audísio Ribeiro de Alencar Filho
Administrador

CONSTRUTORA ÍCONE EIRELI - ME
Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes
Resp Técnico - CREA 060753898-8

COMPOSIÇÃO DO BDI																		
CONSTRUTORA ICONE	OBRA:	(TOMADA DE PREÇOS Nº 05.01.01/2022.07/TP) - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE GARÇAS E ARACATIARA, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO Nº 102/CIDADES/2021-SECRETARIA DAS CIDADES - GOVERNO DO ESTADO	DATA: 19/01/2022															
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	BDI: 26,85%															
	LOCAL:	LOCALIDADES DE GARÇAS E ARACATIARA, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA																
	CLIENTE:	AMONTADA - CE																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027 1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.														
SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021														
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%															



COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFÍCIOS		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

IMPOSTO		
	PIS	0,85
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	11,15

BDI = 26,85%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

CONSTRUTORA ICONE EIRELI - ME

Audisio Ribeiro de Alencar Filho
Administrador

CONSTRUTORA ICONE EIRELI - ME
Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes
Resp Técnico - CREA 060753898-8

CONSTRUTORA ÍCONE
Fis.
9 de 9

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																	
 CONSTRUTORA ÍCONE	OBRA:	(TOMADA DE PREÇOS Nº 05.01.01/2022-07.TP) - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE GARÇAS E ARACATIARA, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO Nº 102/CIDADES/2021-SECRETARIA DAS CIDADES - GOVERNO DO ESTADO	DATA: 19/01/2022 BDI: 26,85%														
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027 1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>06/2024</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>8,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REP	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2024		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	8,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REP													
SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2024													
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	8,00%														
LOCAL:	LOCALIDADES DE GARÇAS E ARACATIARA, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA																
CLIENTE:	AMONTADA - CE																



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SEST	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

CONSTRUTORA ÍCONE EIRELI ME
Audisio Ribeiro de Alencar Filho
Administrador

CONSTRUTORA ÍCONE EIRELI - ME
Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes
Resp Técnico - CREA 060753898-8

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA: (TOMADA DE PREÇOS Nº 05.01.01/2022-07/PI) - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE GARÇAS E ARACATIARA, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO Nº 102/CIDADES/2021-SECRETARIA DAS CIDADES - GOVERNO DO ESTADO

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL: LOCALIDADES DE GARÇAS E ARACATIARA, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA.

CLIENTE: AMONTADA - CE

DATA: 19/01/2022

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

BDI: 26,85%

HORA: 83,85%

MES: 47,76%

DATA REF.: 05/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUAN	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (ASREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	SERVICO	M2	9.342,24	45,48	424.895,08	68,56	68,56	A
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	SERVICO	M	2.817,28	29,87	86.555,70	13,58	80,12	C
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	SERVICO	M3	102,10	501,48	51.199,07	8,02	88,14	C
C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	SERVICO	M2	10.788,83	2,83	28.369,63	4,44	92,58	C
COMP-PA-ADM-LOC. C3447	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (MES)	PRÓPRIA	GERAL	MES	6,00	3.762,13	22.572,78	3,54	96,12	C
C1256	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	SERVICO	M2	10.788,83	1,48	15.964,66	2,50	98,63	C
C1987	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	SERVICO	M3	102,10	57,79	5.900,36	0,92	99,55	C
C2872	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	SERVICO	M2	12,00	185,87	2.231,64	0,35	99,90	C
	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	SERVICO	HA	1,08	586,66	643,31	0,10	100,00	C

Subtotal até 100,00% 638.322,23

Outros: 0,00

Valor total do Orçamento: 638.322,23

(Handwritten signature)

CONSTRUTORA ICONE EIRELI - ME
 Audisio Ribeiro de Alencar Filho
 Administrador

