



CARTA-PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA - CE
At. Comissão Permanente de Licitação Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 06.06.01/2023-04/TP.

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA-PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE BARRA DE MOITAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO: 32025/2014. 03-07-2023 - 060601/2023.07/2023."

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta de preços para o Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº. 06.06.01/2023-04/TP cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para executar obra de conclusão da construção de escola com 04 (quatro) salas de aula-padrão fnde, na localidade de barra de moitas, no município de amontada, conforme o projeto e orçamento em anexo, pelo preço global de R\$ 655.090,27 (Seiscentos e cinquenta e cinco mil e noventa reais e vinte e sete centavos), O prazo para execução do serviços é de 06 (seis) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Pierre Pires de Albuquerque, inscrito no CPF: 712.615.833-53 e RG: 93002112477 SSP CE, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da primeiro dia útil seguinte, de abertura da licitação, de acordo com o Art. 110 e Paragrafo Único da Lei nº8.666/93 e alterações.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

A EMPRESA: MP SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: Major Antônio Rodrigues Teixeira, N° 1390, Loja 9 e loja 10, Bairro Cruzeiro, Itapipoca – CE
CNPJ N° 36.173.074/0001-77

Atenciosamente:



MP SERVIÇOS
Pierre Pires de Albuquerque
Sócio Administrador



EDSON A. SILVA
ENG. CIVIL CREA-DF Nº 9774/D
RNP Nº 070 565 862-7
CPF: 416.904.603-00

01 51

Itapipoca 03 de Julho de 2023



MP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.173.074/0001-77

Rua Major Antonio Rodrigues Teixeira, 1390 - Lj 09 - Lj 10 Cep: 62.503-126 - Bairro Cruzeiro - Itapipoca-CE

Fone: (85) 9 8212.1726 - e-mail: mp.servicodeengenharia@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS
LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA
DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%
TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP

PROPOSTA COMERCIAL - PLANILHA CONSOLIDADA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	TOTAL	PESOS%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					6.078,24	0,93%
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA ZINCADA, INSTALADA	M²	10,00	237,64	R\$ 301,44	R\$ 3.014,40	0,46%
1.2	C2850	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	.UN	1,00	1.308,20	R\$ 1.659,41	R\$ 1.659,41	0,25%
1.3	C2851	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	.UN	1,00	901,19	R\$ 1.143,13	R\$ 1.143,13	0,17%
1.4	C2849	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	.UN	1,00	206,00	R\$ 261,30	R\$ 261,30	0,04%
2			MOVIMENTO DE TERRAS					387,37	0,06%
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL, PARA SAPATAS E SAPATAS, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	M³	5,76	47,16	R\$ 59,82	R\$ 344,56	0,05%
2.2	72961	SINAPI	APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA	M²	5,76	2,10	R\$ 2,67	R\$ 15,38	0,00%
2.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M³	0,92	23,50	R\$ 29,81	R\$ 27,43	0,00%
3			INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES					2.507,32	0,38%
3.1			SAPATAS					R\$ 2.507,32	0,38%
3.1.1	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016	M²	4,84	16,71	R\$ 21,20	R\$ 102,61	0,02%
3.1.2	92720	SINAPI	CONCRETO ARMADO - PARA SAPATAS (FCK=25MPa), INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA. INCLUSIVE FORMAS PARA REUTILIZAÇÃO 2X, CONFORME PROJETO	M³	4,84	391,68	R\$ 496,84	R\$ 2.404,71	0,37%
4			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS					54.087,76	8,26%
4.1			TUBO PCV SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL					R\$ 225,68	0,03%
4.1.1	89449	SINAPI	TUBO, PVC, RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ÁGUA, D= 50MM (M)	M	10,40	17,11	R\$ 21,70	R\$ 225,68	0,03%
4.2			REGISTRO DE GAVETA BRUTO					R\$ 745,75	0,11%
4.2.1	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DN 40 MM (1 1/2")	.UN	1,00	89,59	R\$ 113,65	R\$ 113,65	0,02%
4.2.2	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DN 50 MM (2")	.UN	2,00	124,03	R\$ 157,33	R\$ 314,66	0,05%
4.2.3	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DN 60 MM (2 1/2")	.UN	1,00	250,25	R\$ 317,44	R\$ 317,44	0,05%
4.3			REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO					R\$ 667,67	0,10%
4.3.1	89987	SINAPI	REGISTRO GAVETA C/CANOPLA CROMADA, DN 20 MM (3/4")	.UN	2,00	79,98	R\$ 101,45	R\$ 202,90	0,03%
4.3.2	94792	SINAPI	REGISTRO GAVETA C/CANOPLA CROMADA, DN 25 MM (1")	.UN	1,00	97,60	R\$ 123,81	R\$ 123,81	0,02%
4.3.3	94793	SINAPI	REGISTRO GAVETA C/CANOPLA CROMADA, DN 32 MM (1 1/4")	.UN	2,00	134,40	R\$ 170,48	R\$ 340,96	0,05%
4.4			REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO					R\$ 96,12	0,01%
4.4.1	89985	SINAPI	REGISTRO PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA, DN 20 MM (3/4")	.UN	1,00	75,78	R\$ 96,12	R\$ 96,12	0,01%
4.5			DIVERSOS - ÁGUA FRIA					R\$ 35.160,74	5,37%
4.5.1	235	PROPRIO	CAIXA D'ÁGUA METÁLICA, CAPACIDADE 20.000 L - INSTALADA, INCLUSIVE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO DE SUPORTE, CONFORME PROJETO	.UN	1,00	27.294,09	R\$ 34.621,72	R\$ 34.621,72	5,29%
4.5.2	95674	SINAPI	COLOCAÇÃO DE HIDRÔMETRO EM LIGAÇÃO EXISTENTE, C/REMANEJAMENTO P/O MURO OU FACHADA, INCLUSIVE CAVALETE E CAIXA DE PROTEÇÃO	.UN	1,00	112,79	R\$ 143,07	R\$ 143,07	0,02%
4.5.3	C4000	SEINFRA	TORNEIRA DE JARDIM, INCLUSIVE POSTE DE PROTEÇÃO	.UN	5,00	62,43	R\$ 79,19	R\$ 395,95	0,06%
4.6			LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					R\$ 11.836,02	1,81%
4.6.1	95470	SINAPI	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL, INCLUSIVE ASSENTO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO COM ACABAMENTO CROMADO E ENGATE PLÁSTICO	.UN	5,00	329,81	R\$ 418,35	R\$ 2.091,75	0,32%
4.6.2	86888	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, INCLUSIVE ASSENTO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DA VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO, CONFORME	.UN	3,00	507,87	R\$ 644,22	R\$ 1.932,66	0,30%
4.6.3	86939	SINAPI	LAVATÓRIO COM COLUNA, COM SIFÃO PLÁSTICO, ENGATE PLÁSTICO TORNEIRA DE METAL, VALVULA CROMADA, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES	.UN	3,00	446,75	R\$ 566,69	R\$ 1.700,07	0,26%
4.6.4	86943	SINAPI	LAVATÓRIO SEM COLUNA, COM SIFÃO PLÁSTICO, ENGATE PLÁSTICO TORNEIRA DE METAL, VALVULA CROMADA, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA PNE	.UN	2,00	257,22	R\$ 326,28	R\$ 652,56	0,10%
4.6.5	7352	ORSE	Cuba de sobrepor oval (deca ref.L65), acabamento GE-17, com sifão cromado (astra ref SC5), engate cromado (deca), válvula cromada (deca ref1602) ou similares, exclusive torneira	.UN	6,00	540,41	R\$ 685,50	R\$ 4.113,00	0,63%
4.6.6	86924	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA, COM FORNEIRA METÁLICA, C/VALVULA DE PLÁSTICO E CONJUNTO DE FIXAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES	.UN	1,00	585,84	R\$ 743,12	R\$ 743,12	0,11%
4.6.7	68	PROPRIO	PAPELEIRA METÁLICA LINHA IZY, CODIGO 2020.C37, DECA OU EQUIVALENTE (REFERÊNCIA CAERN 1070215)	.UN	8,00	31,87	R\$ 40,42	R\$ 323,36	0,05%
4.6.8	9535	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO DE PLÁSTICO	.UN	1,00	105,55	R\$ 133,88	R\$ 133,88	0,02%
4.6.9	C0516	SINAPI	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/ UM GANCHO	.UN	3,00	38,26	R\$ 48,54	R\$ 145,62	0,02%
4.7			METAIS					R\$ 5.355,78	0,82%
4.7.1	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA PARA PIA DE COZINHA, DE MESAS, COM ARTICULADOR, 1/2"	.UN	2,00	78,19	R\$ 99,18	R\$ 198,36	0,03%

Pierre Pires de Albuquerque

CPF:712.615.833-53

Sócio Administrador

Edson Amaximandro de Sousa e Silva

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-DF: nº9774/D





MP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.173.074/0001-77

Rua Major Antonio Rodrigues Teixeira, 1390 - Lj 09 - Lj 10 Cep: 62.503-126 - Bairro Cruzeiro - Itapipoca-CE

Fone: (85) 9 8212.1726 - e-mail: mpservicodeengenharia@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS

LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA

DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%

TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP

PROPOSTA COMERCIAL - PLANILHA CONSOLIDADA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	TOTAL	PESO%
4.7.2	C2684	SEINFRA	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm	.UN	5,00	194,64	R\$ 246,90	R\$ 1.234,50	0,19%
4.7.3	86936	SINAPI	CUBA INOX DE EMBUTIR, EM BANCADA	.UN	2,00	454,95	R\$ 577,09	R\$ 1.154,18	0,18%
4.7.4	121	PROPRIO	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 11/2", l=80cm (BACIA SANITÁRIA E MICTOR), INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E PINTURA	.UN	6,00	184,97	R\$ 234,63	R\$ 1.407,78	0,21%
4.7.5	227	PROPRIO	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 11/2", l=140cm (LAVATORIO), INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E PINTURA	.UN	2,00	320,27	R\$ 406,25	R\$ 812,50	0,12%
4.7.6	2032	ORSE	Meia saboneteira de louça deca ref a380 ou similar	.UN	9,00	48,04	R\$ 60,94	R\$ 548,46	0,08%
5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V)					R\$ 73.903,45	11,28%
5.1			FIOS E CABOS					R\$ 25.318,00	3,86%
5.1.1	91924	SINAPI	FIO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 1,5mm² - 750v/70°C	M	1.500,00	2,30	R\$ 2,92	R\$ 4.380,00	0,67%
5.1.2	91926	SINAPI	FIO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 2,5mm² - 750v/70°C	M	2.300,00	3,43	R\$ 4,35	R\$ 10.005,00	1,53%
5.1.3	91928	SINAPI	FIO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 4,0mm² - 750v/70°C	M	150,00	5,42	R\$ 6,87	R\$ 1.030,50	0,16%
5.1.4	91930	SINAPI	FIO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 6,0mm² - 750v/70°C	M	300,00	7,63	R\$ 9,68	R\$ 2.904,00	0,44%
5.1.5	92979	SINAPI	CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 10,0mm² - 750v/70°C	M	150,00	10,02	R\$ 12,71	R\$ 1.906,50	0,29%
5.1.6	91934	SINAPI	CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 16,0mm² - 750v/70°C	M	200,00	20,07	R\$ 25,46	R\$ 5.092,00	0,78%
5.2			CABO TELEFÔNICO					R\$ 705,60	0,11%
5.2.1	C0560	SEINFRA	INSTALAÇÃO DE CABO TELEFÔNICO CCE 50-02	M	70,00	7,03	R\$ 8,91	R\$ 623,70	0,10%
5.2.2	73768/010	SINAPI	INSTALAÇÃO DE CABO TELEFÔNICO CCI 50-02	M	35,00	1,85	R\$ 2,34	R\$ 81,90	0,01%
5.3			INTERRUPTOR					R\$ 2.573,10	0,39%
5.3.1	91981	SINAPI	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES	.UN	24,00	46,94	R\$ 59,54	R\$ 1.428,96	0,22%
5.3.2	91961	SINAPI	INTERRUPTOR 02 SEÇÃO SIMPLES	.UN	9,00	54,38	R\$ 68,98	R\$ 620,82	0,09%
5.3.3	91983	SINAPI	INTERRUPTOR PARA VENTILADOR	.UN	4,00	103,14	R\$ 130,83	R\$ 523,32	0,08%
5.4			TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR					R\$ 253,96	0,04%
5.4.1	72337	SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE, COM CAIXA PCV, EMBUTIBA	.UN	7,00	28,60	R\$ 36,28	R\$ 253,96	0,04%
5.5			TOMADAS DE ELÉTRICAS DE EMBUTIR					R\$ 2.252,23	0,34%
5.5.1	92000	SINAPI	TOMADA DE EMBUTIR PARA USO GERAL, 2P +T	.UN	53,00	29,22	R\$ 37,06	R\$ 1.964,18	0,30%
5.5.2	92008	SINAPI	TOMADA DE EMBUTIR PARA USO GERAL, 2P +T, DUPLA	.UN	5,00	45,42	R\$ 57,61	R\$ 288,05	0,04%
5.6			CAIXA DE EMBUTIR DE PCV					R\$ 2.214,43	0,34%
5.6.1	91941	SINAPI	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PCV 4"x2" COM TAMPA	.UN	97,00	7,00	R\$ 8,88	R\$ 861,36	0,13%
5.6.2	91944	SINAPI	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PCV 4"x4"	.UN	5,00	9,11	R\$ 11,55	R\$ 57,75	0,01%
5.6.3	91936	SINAPI	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA OCTOGONAL DE PCV 4"x4"	.UN	94,00	10,87	R\$ 13,78	R\$ 1.295,32	0,20%
5.7			QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS					R\$ 1.053,66	0,16%
5.7.1	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA). EXCLUSIVE DISJUNTORES	.UN	1,00	414,71	R\$ 526,05	R\$ 526,05	0,08%
5.7.2	74130/005	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	.UN	1,00	130,68	R\$ 165,77	R\$ 165,77	0,03%
5.7.3	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	.UN	3,00	14,96	R\$ 18,97	R\$ 56,91	0,01%
5.7.4	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	.UN	3,00	14,96	R\$ 18,97	R\$ 56,91	0,01%
5.7.5	74130/004	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 32 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	.UN	1,00	97,76	R\$ 124,01	R\$ 124,01	0,02%
5.7.6	74130/004	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 40 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	.UN	1,00	97,76	R\$ 124,01	R\$ 124,01	0,02%
5.8			QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380 / 220 VOLTS					R\$ 820,79	0,13%
5.8.1	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA). EXCLUSIVE DISJUNTORES	.UN	1,00	414,71	R\$ 526,05	R\$ 526,05	0,08%
5.8.2	74130/004	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 40 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	.UN	1,00	97,76	R\$ 124,01	R\$ 124,01	0,02%
5.8.3	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	.UN	2,00	14,96	R\$ 18,97	R\$ 37,94	0,01%
5.8.4	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	.UN	7,00	14,96	R\$ 18,97	R\$ 132,79	0,02%
5.9			QDL - BLOCO SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS					R\$ 725,94	0,11%
5.9.1	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA). EXCLUSIVE DISJUNTORES	.UN	1,00	414,71	R\$ 526,05	R\$ 526,05	0,08%

Pierre Pires de Albuquerque

CPF:712.615.833-53

Sócio Administrador

Edson Amaximandro de Sousa e Silva

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-DF: n°9774/D





MP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.173.074/0001-77

Rua Major Antonio Rodrigues Teixeira, 1390 - Lj 09 - Lj 10 Cep: 62.503-126 - Bairro Cruzeiro - Itapipoca-CE

Fone: (85) 9 8212.1726 - e-mail: mpservicodeengenharia@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS

LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA

DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%

TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP

PROPOSTA COMERCIAL - PLANILHA CONSOLIDADA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	TOTAL	PESO%
5.9.2	74130/004	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 32 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	.UN	1,00	97,76	R\$ 124,01	R\$ 124,01	0,02%
5.9.3	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	.UN	1,00	14,96	R\$ 18,97	R\$ 18,97	0,00%
5.9.4	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	.UN	2,00	14,96	R\$ 18,97	R\$ 37,94	0,01%
5.9.5	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 25 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	.UN	1,00	14,96	R\$ 18,97	R\$ 18,97	0,00%
5.10			CAIXA DE MEDIÇÃO					R\$ 525,36	0,08%
5.10.1	339	ORSE	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	.UN	1,00	414,17	R\$ 525,36	R\$ 525,36	0,08%
5.11			CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA					R\$ 3.627,60	0,55%
5.11.1	4883	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp.=0,12m, dim. Int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	.UN	5,00	571,96	R\$ 725,52	R\$ 3.627,60	0,55%
5.12			CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE					R\$ 111,63	0,02%
5.12.1	502	ORSE	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m	.UN	1,00	88,00	R\$ 111,63	R\$ 111,63	0,02%
5.13			LUMINÁRIAS					R\$ 14.288,60	2,18%
5.13.1	C1637	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	.UN	5,00	68,05	R\$ 86,32	R\$ 431,60	0,07%
5.13.2	97586	SINAPI	LUMINARIATIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	.UN	75,00	145,66	R\$ 184,76	R\$ 13.857,00	2,12%
5.14			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS					R\$ 19.432,55	2,97%
5.14.1	72929	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2	M	241,70	58,42	R\$ 74,10	R\$ 17.909,97	2,73%
5.14.2	72315	SINAPI	CONJUNTO TERMINAL AÉREO, PRESILHA E FIXAÇÃO	.UN	37,00	25,30	R\$ 32,10	R\$ 1.187,70	0,18%
5.14.3	C0860	SEINFRA	CONECTOR E DESCIDA PARA PILARES	.UN	26,00	10,16	R\$ 12,88	R\$ 334,88	0,05%
6			PAREDES E PAINÉIS					6.825,90	1,04%
6.1			DIVISÓRIA					R\$ 5.809,20	0,89%
6.1.1	C4070	SEINFRA	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2cm, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS	M²	11,32	404,57	R\$ 513,18	R\$ 5.809,20	0,89%
6.2								R\$ 1.016,70	0,16%
6.2.1	95465	SINAPI	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	M²	10,00	80,15	R\$ 101,67	R\$ 1.016,70	0,16%
7			ESQUADRIAS					96.397,91	14,72%
7.1			MADEIRA					R\$ 22.035,94	3,36%
7.1.1	91313	SINAPI	PORTA EM MADEIRA DE LEI, LISA, SEM-OCA, 0.70X2.10 M, EXCLUSIVE FERRAGENS - PM-1	.UN	6,00	814,24	R\$ 1.032,84	R\$ 6.197,04	0,95%
7.1.2	91314	SINAPI	PORTA EM MADEIRA DE LEI, LISA, SEM-OCA, 0.80X2.10 M, EXCLUSIVE FERRAGENS - PM-2	.UN	8,00	855,24	R\$ 1.084,85	R\$ 8.678,80	1,32%
7.1.3	91315	SINAPI	PORTA EM MADEIRA DE LEI, LISA, SEM-OCA, 0.90X2.10 M, EXCLUSIVE FERRAGENS - PM-3	.UN	6,00	940,78	R\$ 1.193,35	R\$ 7.160,10	1,09%
7.2			METÁLICAS					R\$ 69.484,57	10,61%
7.2.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M²	60,60	903,94	R\$ 1.146,61	R\$ 69.484,57	10,61%
7.3			FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA					R\$ 4.877,40	0,74%
7.3.1	91307	SINAPI	Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, contórme especificações	.UN	20,00	81,10	R\$ 102,87	R\$ 2.057,40	0,31%
7.3.2	74047/002	SINAPI	Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3x21/2 com anéis, com parafusos, conforme especificações	.UN	60,00	31,63	R\$ 40,12	R\$ 2.407,20	0,37%
7.3.3	74046/002	SINAPI	Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3x21/2 com anéis, com parafusos, conforme especificações	.UN	5,00	65,09	R\$ 82,56	R\$ 412,80	0,06%
8			COBERTURA					39.064,93	5,96%
8.1			TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA					R\$ 37.542,68	5,73%
8.1.1	94443	SINAPI	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	M²	511,67	27,17	R\$ 34,46	R\$ 17.632,15	2,69%
8.1.2	94219	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CANAL COMUM, INCLUSIVE	M	84,60	23,12	R\$ 29,33	R\$ 2.481,32	0,38%
8.1.3	92567	SINAPI	ESTRUTURA PARA TELHA CERAMICA, EM MADEIRA DE LEI APARELHADA	M²	464,16	29,60	R\$ 37,55	R\$ 17.429,21	2,66%
8.2			CHAPA					R\$ 1.522,25	0,23%
8.2.1	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO, ESP = 0,65MM, LARG = 30,0CM	M	24,60	48,78	R\$ 61,88	R\$ 1.522,25	0,23%
9			PAVIMENTAÇÃO					3.464,66	0,53%
9.1			CALÇADA EM CONCRETO					R\$ 3.464,66	0,53%
9.1.1	94990	SINAPI	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 15MPA, E=7 CM	M²	3,83	713,15	R\$ 904,61	R\$ 3.464,66	0,53%

Pierre Pires de Albuquerque
CPF:712.615.833-53
Sócio Administrador

Edson Amaximandro de Sousa e Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-DF: n°9774/D




CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS


LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA

DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%

TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP

PROPOSTA COMERCIAL - PLANILHA CONSOLIDADA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	TOTAL	PESO%
10			PINTURAS					33.150,22	5,06%
10.1			ACRILICA					R\$ 17.014,98	2,60%
10.1.1	88489	SINAPI	PINTURA SOBRE TETO, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE SELADOR ACRILICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRILICA E 02 DEMÃOS DE TINHA ACRILICA	M²	815,76	9,37	R\$ 11,89	R\$ 9.699,39	1,48%
10.1.2	88488	SINAPI	PINTURA SOBRE TETO, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE SELADOR ACRILICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRILICA E 02 DEMÃOS DE TINHA ACRILICA	M²	508,38	11,34	R\$ 14,39	R\$ 7.315,59	1,12%
10.2								R\$ 16.135,24	2,46%
10.2.1	73739/001	SINAPI	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M²	80,00	20,65	R\$ 26,19	R\$ 2.095,20	0,32%
10.2.2	73739/001	SINAPI	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE ESMALTE SOBRE MADEIRAMENTODE MADEIRA	M²	268,00	20,65	R\$ 26,19	R\$ 7.018,92	1,07%
10.2.1	95468	SINAPI	PINTURA SOBRE ESQUADRIAS METALICAS, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA A BASE DE ZARCAO E 02 DEMAOS DE TINTA ESMALTE	M²	121,20	45,67	R\$ 57,93	R\$ 7.021,12	1,07%
11			ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS					45.104,53	6,89%
11.1			BANCADA					R\$ 11.700,42	1,79%
11.1.1	506	PROPRIO	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2.85x0,60m, com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5-10.5) e um corte circular, polido, para lixeira conforme projeto.	.UN	2,00	621,61	R\$ 788,49	R\$ 1.576,98	0,24%
11.1.2	507	PROPRIO	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3.65x0,60m, inclusive rodopia 7 cm, assentada.	.UN	1,00	760,26	R\$ 964,37	R\$ 964,37	0,15%
11.1.3	508	PROPRIO	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3.65x0,60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2cm assentada.	.UN	1,00	1.248,97	R\$ 1.584,28	R\$ 1.584,28	0,24%
11.1.4	509	PROPRIO	Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto	.UN	1,00	1.990,53	R\$ 2.524,93	R\$ 2.524,93	0,39%
11.1.5	510	PROPRIO	Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,80x 6,00 m) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto.	.UN	2,00	1.990,53	R\$ 2.524,93	R\$ 5.049,86	0,77%
11.2			MADEIRA					R\$ 10.321,34	1,58%
11.2.1	10217	ORSE	QUADRO ESCOLAR VERDE E BRANCO, COM MOLDURA DE MADEIRA E PORTA GIZ E PINCEL ATÔMICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES	M²	21,28	125,75	R\$ 159,51	R\$ 3.394,37	0,52%
11.2.2	2387	ORSE	QUADRO ESCOLAR BRANCO, COM MOLDURA, INSTALADO NA SALA DE INFORMÁTICA	M²	1,50	349,25	R\$ 443,02	R\$ 664,53	0,10%
11.2.3	4345	ORSE	PRATELEIRA EM COMPENSADO NAVAL 18MM, COM REVESTIMENTO MELAMINICO, INCLUSIVE SUPORTE COM MÃO FRANCESA, CONFORME PROJETO	M²	9,54	517,51	R\$ 656,44	R\$ 6.262,44	0,96%
11.3			INCÊNDIO					R\$ 2.565,71	0,39%
11.3.1	1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	.UN	7,00	288,96	R\$ 366,53	R\$ 2.565,71	0,39%
11.4			VIDROS					R\$ 20.517,06	3,13%
11.4.1	72117	SINAPI	Vidro liso incolor 4mm	M²	50,58	176,35	R\$ 223,70	R\$ 11.314,75	1,73%
11.4.2	72122	SINAPI	Vidro canalado incolor 4mm	M²	2,10	150,39	R\$ 190,76	R\$ 400,60	0,06%
11.4.3	74125/002	SINAPI	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado	M²	11,40	608,67	R\$ 772,08	R\$ 8.801,71	1,34%
12			INSTALAÇÕES REDE LÓGICA					6.294,89	0,96%
12.1			REDE LÓGICA					R\$ 6.294,89	0,96%
12.1.1	83407	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 32MM (1.1/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	22,00	23,52	R\$ 29,83	R\$ 656,26	0,10%
12.1.2	84159	SINAPI	BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 1.1 /4"	CJ	45,00	4,65	R\$ 5,90	R\$ 265,50	0,04%
12.1.3	73768/010	SINAPI	CABO TELEFONTO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	130,00	1,85	R\$ 2,34	R\$ 304,20	0,05%
12.1.4	7138	ORSE	CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6	M²	205,00	10,28	R\$ 13,04	R\$ 2.673,20	0,41%
12.1.5	511	PROPRIO	OSTURADOR COM HASTE PADRÃO TELEBRAS	.UN	1,00	64,10	R\$ 81,31	R\$ 81,31	0,01%
12.1.6	83370	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3,40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, F&FNFNCIMFNTO E INSTALAÇÃO	.UN	1,00	219,03	R\$ 277,83	R\$ 277,83	0,04%
12.1.7	98307	SINAPI	CONECTOR RJ45 (FEMEA), PARA LOGICA	.UN	19,00	44,49	R\$ 56,44	R\$ 1.072,36	0,16%
12.1.8	98308	SINAPI	ESPELHO PLASTICO R11/R145 2X4" 2 SAIDAS	.UN	19,00	27,72	R\$ 35,16	R\$ 668,04	0,10%


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS

LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA

DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%

TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

74209/011 - PLACA DE OBRA EM CHAPA ZINCADA, INSTALADA					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 05/2021	M²	0,0065	405,7100	2,64
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6500	23,1300	15,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3000	18,3400	23,84
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M²	0,6500	250,0000	162,50
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,6000	10,6600	27,72
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,0715	14,4400	1,03
4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,6500	7,5100	4,88
Total:					237,64
Total Simples:					237,64
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					63,80
Valor Geral:					301,44
C2850 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA - UN					
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	UN	1,0000	49,6900	49,6900
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	60,0000	5,6900	341,4000
10840	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	UN	4,0000	5,5000	22,0000
10952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	2,0000	3,0700	6,1400
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	6,0000	5,4600	32,7600
11406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	UN	2,0000	1,2200	2,4400
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	UN	1,0000	37,4000	37,4000
12383	NOFUSE DE 70 A.	UN	1,0000	40,5100	40,5100
12405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN	1,0000	503,4600	503,4600
12413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	UN	1,0000	272,4000	272,4000
Total:					1.308,2000
Total Simples:					1.308,20
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					351,21
Valor Geral:					1.659,41
C2851 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA - UN					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10498	CARPINTEIRO	H	5,2000	20,7700	108,0040
12543	SERVENTE	H	5,2000	15,5500	80,8600
Total:					188,8640
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10020	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	UN	1,0000	15,4300	15,4300
10403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	UN	1,0000	79,0000	79,0000
10405	CAIBRO DE 2"x1"	M	10,0000	5,7300	57,3000
10409	CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	UN	0,5000	297,9100	148,9550
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	4,0000	6,7100	26,8400
12367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	M	10,0000	26,7800	267,8000
12369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	M	5,0000	11,9000	59,5000
12410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,5000	13,8000	6,9000
Total:					661,7250
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,1250	404,7993	50,5999
Total:					50,5999
Total Simples:					901,19
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					241,94

Pierre Pires de Albuquerque

CPF: 712.615.833-53

Sócio Administrador

Edson Amaximandro de Sousa e Silva

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-DF: n°9774/D




CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS

LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA

DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%

TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

95606	UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L AF 11/2016	M3	1,00000000	2,28	2,28
				Total:	2,28
				Total Simples:	23,50
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	6,31
				Valor Geral:	29,81
95240 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016 (M2)					
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1060	23,47	2,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0289	18,34	0,53
				Total:	3,02
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	M3	0,03390000	403,99	13,70
				Total:	13,70
				Total Simples:	16,71
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	4,49
				Valor Geral:	21,20
92720 - CONCRETO ARMADO - PARA SAPATAS (FCK=25MPa), INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA. INCLUSIVE FORMAS PARA REUTILIZAÇÃO 2X, CONFORME PROJETO. M³					
MAO DE OBRA					
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	CHI	0,0852	0,5000	0,04
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHP	0,0442	1,3200	0,06
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1294	23,1300	2,99
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1294	23,4700	3,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7748	18,3400	14,21
1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M³	0,7170	517,9500	371,34
				Total:	391,68
				Total Simples:	391,68
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	105,15
				Valor Geral:	496,83
89449 - TUBO, PVC, RIGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ÁGUA, D= 50MM (M)					
Material					
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,00800000	1,64	0,01
00009875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,04930000	15,42	16,18
				Total:	16,19
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0222	18,59	0,41
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0222	22,73	0,50
				Total:	0,92
				Total Simples:	17,11
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	4,59
				Valor Geral:	21,70
94497 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DN 40 MM (1 1/2") (UN)					
Material					
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01920000	13,09	0,25
00006010	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)	UN	1,00000000	82,27	82,27





MP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.173.074/0001-77

Rua Major Antonio Rodrigues Teixeira, 1390 - Lj 09 - Lj 10 Cep: 62.503-126 - Bairro Cruzeiro - Itapipoca-CE

Fone: (85) 9 8212.1726 - e-mail: mp.servicodeengenharia@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS

LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA

DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%

TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

					Total:	82,52		
Mão de Obra com Encargos Complementares								
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711	18,59	3,18			
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1711	22,73	3,89			
					Total:	7,07		
					Total Simples:	89,59		
					Encargos Sociais:	INCLUSO		
					Valor BDI:	24,05		
					Valor Geral:	113,64		
94498 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DN 50 MM (2") (UN)								
Material					Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,02400000	13,09	0,31			
00006028	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509)	UN	1,00000000	114,59	114,59			
					Total:	114,90		
Mão de Obra com Encargos Complementares								
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2209	18,59	4,11			
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2209	22,73	5,02			
					Total:	9,13		
					Total Simples:	124,03		
					Encargos Sociais:	INCLUSO		
					Valor BDI:	33,30		
					Valor Geral:	157,33		
94499 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DN 60 MM (2 1/2") (UN)								
Material					Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,03020000	13,09	0,40			
00006011	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509)	UN	1,00000000	237,65	237,65			
					Total:	238,05		
Mão de Obra com Encargos Complementares								
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2955	18,59	5,49			
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2955	22,73	6,72			
					Total:	12,21		
					Total Simples:	250,25		
					Encargos Sociais:	INCLUSO		
					Valor BDI:	67,19		
					Valor Geral:	317,44		
89987 - REGISTRO GAVETA C/CANOPLA CROMADA, DN 20 MM (3/4"), (UN)								
Material					Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01060000	13,09	0,14			
00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	UN	1,00000000	73,90	73,90			
					Total:	74,04		
Mão de Obra com Encargos Complementares								
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1438	18,59	2,67			
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1438	22,73	3,27			
					Total:	5,94		
					Total Simples:	79,98		
					Encargos Sociais:	INCLUSO		
					Valor BDI:	21,47		
					Valor Geral:	101,45		
94792 - REGISTRO GAVETA C/CANOPLA CROMADA, DN 25 MM (1"), (UN)								

Pierre Pires de Albuquerque
CPF: 712.615.833-53
Sócio Administrador

Edson Amaximandro de Sousa e Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-DF: n°9774/D




CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS

LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA

DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%

TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Material	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01320000	13,09	0,17
00006013 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509)	UN	1,00000000	90,46	90,46
Total:				90,63
Mão de Obra com Encargos Complementares				
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1687	18,59	3,14
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1687	22,73	3,83
Total:				6,97
Total Simples:				97,60
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				26,20
Valor Geral:				123,80
94793 - REGISTRO GAVETA C/CANOPLA CROMADA, DN 32 MM (1 1/4") (UN)				
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01680000	13,09	0,22
00006014 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)	UN	1,00000000	125,77	125,77
Total:				125,99
Mão de Obra com Encargos Complementares				
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2035	18,59	3,78
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2035	22,73	4,63
Total:				8,41
Total Simples:				134,40
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				36,08
Valor Geral:				170,48
89985 - REGISTRO PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA, DN 20 MM (3/4") (UN)				
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01060000	13,09	0,14
00006024 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)	UN	1,00000000	69,70	69,70
Total:				69,84
Mão de Obra com Encargos Complementares				
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1438	18,59	2,67
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1438	22,73	3,27
Total:				5,94
Total Simples:				75,78
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				20,34
Valor Geral:				96,12
235 - CAIXA D'ÁGUA METALICA, CAPACIDADE 20.000 L - INSTALADA, INCLUSIVE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO DE SUPORTE, CONFORME PROJETO (UN)				
116 CAIXA D'ÁGUA METALICA, COMPLETA DE 25.000 L - INSTALADA, INCLUSIVE BASE CONFORME PROJETO	UN	1,00000000	27.294,09	27.294,09
Total:				27.294,09
Total Simples:				27.294,09
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				7.327,63
Valor Geral:				34.621,72
95674 - COLOCAÇÃO DE HIDRÔMETRO EM LIGAÇÃO EXISTENTE, C/REMANEJAMENTO P/O MURO OU FACHADA, INCLUSIVE CAVALETE E CAIXA DE PROTEÇÃO (UN)				
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01590000	13,09	0,21



MP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.173.074/0001-77

Rua Major Antonio Rodrigues Teixeira, 1390 - Lj 09 - Lj 10 Cep: 62.503-126 - Bairro Cruzeiro - Itapipoca-CE

Fone: (85) 9 8212.1726 - e-mail: mp.servicodeengenharia@outlook.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS

LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA

DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%

TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP



PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	136,35
					Valor Geral:	644,22
86939 - LAVATÓRIO COM COLUNA, COM SIFÃO PLÁSTICO, ENGATE PLÁSTICO TORNEIRA DE METAL, VALVULA CROMADA, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES (UN)						
Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00000000	9,43	9,43		
86902 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00000000	350,21	350,21		
86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00000000	10,81	10,81		
86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00000000	67,80	67,80		
86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00000000	8,50	8,50		
					Total:	446,75
					Total Simples:	446,75
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	119,94
					Valor Geral:	566,69
86943 - LAVATÓRIO SEM COLUNA, COM SIFÃO PLÁSTICO, ENGATE PLÁSTICO TORNEIRA DE METAL, VALVULA CROMADA, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA PNE (UN)						
Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00000000	9,43	9,43		
86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00000000	160,68	160,68		
86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00000000	10,81	10,81		
86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00000000	67,80	67,80		
86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00000000	8,50	8,50		
					Total:	257,22
					Total Simples:	257,22
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	69,06
					Valor Geral:	326,28
07352 - CUBA DE SOBREPOR OVAL, P/INSTALAÇÃO EM BANCADAS, C/SIFÃO CROMADO, TORNEIRA DE METAL, ENGATE PLÁSTICO CONFORME ESPECIFICAÇÃO (un)						
Encargos Complementares	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
10549 Encargos Complementares - Servente	h	1,50000000	3,67	5,51		
10554 Encargos Complementares - Encanador	h	1,50000000	3,58	5,37		
					Total:	10,88
Material						
981 FITA VEDA ROSCA 18 mm	un	0,84000000	0,22	0,18		
2384 Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar	un	1,00000000	52,68	52,68		
2906 Sifao para lavatório em PVC, 1 1/2" x 40 mm, ASTRA SC5, acabamento cromado ou similar	un	1,00000000	69,89	69,89		
6970 Cuba de sobrepor oval, ref. L65, acabamento GE-17, Deca ou similar	un	1,00000000	337,00	337,00		
11683 Engate / rabicho flexível inox 1/2 " x 30 cm	un	1,00000000	43,78	43,78		
					Total:	503,53
Mão de Obra						
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,9750	15,76	15,37		
6111 SERVENTE DE OBRAS	H	0,9750	10,91	10,64		
					Total:	26,00
					Total Simples:	540,41
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	145,08

Pierre Pires de Albuquerque

CPF:712.615.833-53

Sócio Administrador

Edson Amaximandro de Sousa e Silva

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-DF: n°9774/D





MP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.173.074/0001-77

Rua Major Antonio Rodrigues Teixeira, 1390 - Lj 09 - Lj 10 Cep: 62.503-126 - Bairro Cruzeiro - Itapipoca-CE

Fone: (85) 9 8212.1726 - e-mail: mp.servicodeengenharia@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS

LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA

DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%

TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

				Valor Geral:	685,49
86924 - TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA, COM FORNEIRA METÁLICA, C/VALVULA DE PLASTICO E CONJUNTO DE FIXAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES (UN)					
Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00000000	19,95	19,95
86874	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00000000	537,05	537,05
86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4? PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00000000	20,34	20,34
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1? PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00000000	8,50	8,50
				TOTAL Serviço:	585,84
				Total Simples:	585,84
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	157,28
				Valor Geral:	743,12
000068 - PAPELEIRA METÁLICA LINHA IZY, CODIGO 2020.C37, DECA OU EQUIVALENTE (REFERÊNCIA CAERN 1070215)					
Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000000	22,73	6,82
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000000	18,59	5,58
11703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMODO SEM TEMPA	UN	1,00000000	19,47	19,47
				Total:	31,87
				Total Simples:	31,87
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	8,56
				Valor Geral:	40,43
9535 - CHUVEIRO ELETRICO DE PLASTICO					
Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2925	23,72	6,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1950	18,34	3,58
				Total:	10,51
Material					
1368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	1,00000000	94,90	94,90
3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01000000	13,09	0,13
				Total:	95,03
				Total Simples:	105,55
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	28,34
				Valor Geral:	133,89
C0516 - CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/ UM GANCHO - UN					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,7150	20,7700	14,85
12543	SERVENTE	H	0,7150	15,5500	11,12
				Total:	25,9688
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0005	74,7200	0,04
10334	CABIDE DE LOUÇA DE 1 GANCHO	UN	1,0000	11,9100	11,91
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,6200	0,5600	0,35
				Total:	12,2946
				Total Simples:	38,26
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	10,27
				Valor Geral:	48,53
86911 - TORNEIRA CROMADA PARA PIA DE COZINHA, DE MESAS, COM ARTICULADOR, 1/2" (UN)					
Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,02100000	3,55	0,07

Pierre Pires de Albuquerque

CPF:712.615.833-53

Sócio Administrador

Edson Amaximandro de Sousa e Silva

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-DF: n°9774/D





MP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.173.074/0001-77

Rua Major Antonio Rodrigues Teixeira, 1390 - Lj 09 - Lj 10 Cep: 62.503-126 - Bairro Cruzeiro - Itapipoca-CE

Fone: (85) 9 8212.1726 - e-mail: mp.servicodeengenharia@outlook.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS

LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA

DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%

TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP



PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

00013416	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)	UN	1,00000000	75,96	75,96
Total:					76,03
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0757	22,73	1,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0239	18,34	0,44
Total:					2,16
Total Simples:					78,19
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					20,99
Valor Geral:					99,18
C2684 - VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/CANOPLA LISA DE 32 OU 40mm - UN					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,3000	16,7700	21,8010
12320	ENCANADOR	H	1,3000	20,3200	26,4160
Total:					48,2170
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,8800	0,2800	0,5264
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	M	0,6000	49,2500	29,5500
12267	VÁLVULA DE DESCARGA COMUM 1 1/2"	UN	1,0000	116,3500	116,3500
Total:					146,4264
Total Simples:					194,64
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					52,26
Valor Geral:					246,90
86936 - CUBA INOX DE EMBUTIR, EM BANCADA (UN)					
Serviço					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00000000	185,84	185,84
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00000000	198,80	198,80
86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2? X 1.1/2? PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00000000	70,31	70,31
Total:					454,95
Total Simples:					454,95
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					122,14
Valor Geral:					577,09
121 - BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 11/2", l=80cm (BACIA SANITÁRIA E MICTORI), INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E PINTURA (UN)					
Mão de Obra					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1950	23,47	4,58
36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80cm, DIAMETRO MINIMO 3CM	.UN	0,6500	277,53	180,39
Total:					184,97
Total Simples:					184,97
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					49,66
Valor Geral:					234,63
227 - BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 11/2", l=140cm (LAVATORIO), INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E PINTURA (UN)					
Mão de Obra					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1950	23,47	4,58
36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80cm, DIAMETRO MINIMO 3CM	.UN	1,1375	277,53	315,69
Total:					320,27
Total Simples:					320,27
Encargos Sociais:					INCLUSO

Pierre Pires de Albuquerque
CPF:712.615.833-53
Sócio Administrador

Edson Amaximandro de Sousa e Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-DF: n°9774/D





MP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.173.074/0001-77

Rua Major Antonio Rodrigues Teixeira, 1390 - Lj 09 - Lj 10 Cep: 62.503-126 - Bairro Cruzeiro - Itapipoca-CE

Fone: (85) 9 8212.1726 - e-mail: mp.servicodeengenharia@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS

LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA

DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%

TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

					Valor BDI:	85,98		
					Valor Geral:	406,25		
02032 - Meia saboneteira de louça deca ref a380 ou similar (un)								
Encargos Complementares					Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10549	Encargos Complementares - Servente			h	0,60000000	3,67	2,20	
10550	Encargos Complementares - Pedreiro			h	0,60000000	3,53	2,12	
						Total:	4,32	
Material								
101999	Meia saboneteira branca 8 x 17cm (deca - ref. A380 ou similar)			un	1,00000000	32,89	32,89	
						Total:	32,89	
Mão de Obra								
4750	Pedreiro (horista)			h	0,3900	15,76	6,15	
6111	Servente de obras			h	0,3900	10,91	4,25	
						Total:	10,40	
Serviço								
1906	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte			m3	0,00100000	432,12	0,43	
						Total:	0,43	
					Total Simples:	48,04		
					Encargos Sociais:	INCLUSO		
					Valor BDI:	12,90		
					Valor Geral:	60,94		
91924 - FIO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 1,5mm² - 750v/70°C (M)								
Material					Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2			M	1,24340000	1,31	1,63	
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M			UN	0,00900000	3,30	0,03	
						Total:	1,66	
Mão de Obra com Encargos Complementares								
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,0150	19,49	0,29	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,0150	23,72	0,35	
						Total:	0,65	
					Total Simples:	2,30		
					Encargos Sociais:	INCLUSO		
					Valor BDI:	0,62		
					Valor Geral:	2,92		
91926 - FIO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 2,5mm² - 750v/70°C (M)								
Material					Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2			M	1,24340000	2,08	2,59	
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M			UN	0,00940000	3,30	0,03	
						Total:	2,62	
Mão de Obra com Encargos Complementares								
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,0189	19,49	0,37	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,0189	23,72	0,45	
						Total:	0,81	
					Total Simples:	3,43		
					Encargos Sociais:	INCLUSO		
					Valor BDI:	0,92		
					Valor Geral:	4,35		

Pierre Pires de Albuquerque
CPF: 712.615.833-53
Sócio Administrador

Edson Amaximandro de Sousa e Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-DF: n° 9774/D





MP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.173.074/0001-77

Rua Major Antonio Rodrigues Teixeira, 1390 - Lj 09 - Lj 10 Cep: 62.503-126 - Bairro Cruzeiro - Itapipoca-CE

Fone: (85) 9 8212.1726 - e-mail: mp.servicodeengenharia@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS

LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA

DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%

TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

91928 - FIO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 4,0mm² - 750v/70°C (M)					
Material		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	1,24340000	3,45	4,29
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00940000	3,30	0,03
				Total:	4,32
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0254	19,49	0,49
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0254	23,72	0,60
				Total:	1,10
				Total Simples:	5,42
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	1,45
				Valor Geral:	6,87
91930 - FIO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 6,0mm² - 750v/70°C (M)					
Material		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00000982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	1,24340000	4,96	6,17
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00940000	3,30	0,03
				Total:	6,20
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0332	19,49	0,65
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0332	23,72	0,79
				Total:	1,43
				Total Simples:	7,63
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	2,05
				Valor Geral:	9,68
92979 - CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 10,0mm² - 750v/70°C (M)					
Material		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00000980	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	1,02700000	9,48	9,74
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,01000000	3,30	0,03
				Total:	9,77
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0059	19,49	0,11
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0059	23,72	0,14
				Total:	0,25
				Total Simples:	10,02
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	2,69
				Valor Geral:	12,71
91934 - CABO ISOLADO EM PVC SEÇÃO 16,0mm² - 750v/70°C (M)					
Material		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00000979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	1,24340000	13,54	16,84
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00940000	3,30	0,03
				Total:	16,87

Pierre Pires de Albuquerque

CPF: 712.615.833-53

Sócio Administrador

Edson Amaximandro de Sousa e Silva

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-DF: n°9774/D





MP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.173.074/0001-77

Rua Major Antonio Rodrigues Teixeira, 1390 - Lj 09 - Lj 10 Cep: 62.503-126 - Bairro Cruzeiro - Itapipoca-CE

Fone: (85) 9 8212.1726 - e-mail: mp.servicodeengenharia@outlook.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS

LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA

DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%

TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP



PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Mão de Obra com Encargos Complementares					
Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0741	19,49	1,44
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0741	23,72	1,76
				Total:	3,20
				Total Simples:	20,07
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	5,39
				Valor Geral:	25,46
C0560 - INSTALAÇÃO DE CABO TELEFÔNICO CCE 50-02 - M					
MAO DE OBRA					
Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0975	16,7700	1,6351
12312	ELETRICISTA	H	0,0975	20,7700	2,0251
				Total:	3,6602
MATERIAIS					
10379	CABO TELEFONICO CCE - 2	M	1,0200	3,3000	3,3660
				Total:	3,3660
				Total Simples:	7,03
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	1,89
				Valor Geral:	8,92
73768/010 - INSTALAÇÃO DE CABO TELEFÔNICO CCI 50-02 - M					
MAO DE OBRA					
Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0130	23,7200	0,3084
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0130	18,3400	0,2384
				Total:	0,5468
MATERIAIS					
11902	CABO TELEFONICO CCI 50-02 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	M	1,0000	1,3000	1,3000
				Total:	1,3000
				Total Simples:	1,85
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,50
				Valor Geral:	2,35
91981 - INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES (UN)					
Serviço					
Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
91980	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	1,00000000	36,64	36,64
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00000000	10,30	10,30
				Total:	46,94
				Total Simples:	46,94
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	12,60
				Valor Geral:	59,54
91961 - INTERRUPTOR 02 SEÇÃO SIMPLES (UN)					
Serviço					
Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
91960	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00000000	44,08	44,08
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00000000	10,30	10,30
				Total:	54,38
				Total Simples:	54,38
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	14,60
				Valor Geral:	68,98
91983 - INTERRUPTOR PARA VENTILADOR (UN)					
Serviço					
Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total

Pierre Pires de Albuquerque

CPF:712.615.833-53

Sócio Administrador

Edson Amaximandro de Sousa e Silva

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-DF: n°9774/D





MP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.173.074/0001-77

Rua Major Antonio Rodrigues Teixeira, 1390 - Lj 09 - Lj 10 Cep: 62.503-126 - Bairro Cruzeiro - Itapipoca-CE

Fone: (85) 9 8212.1726 - e-mail: mp.servicodeengenharia@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS

LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA

DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%

TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
91982	DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	1,00000000	92,84	92,84
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00000000	10,30	10,30
Total:					103,14
Total Simples:					103,14
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					27,69
Valor Geral:					130,83
72337 - TOMADA PARA TELEFONE, COM CAIXA PCV, EMBUTIDA (UN)					
Serviço					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,25000000	19,49	4,87
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,25000000	23,72	5,93
38103	TOMADA RJ11, 2 FIOS (APENAS MÓDULO)	UN	1,00000000	17,80	17,80
Total:					28,60
Total Simples:					28,60
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					7,68
Valor Geral:					36,28
92000 - TOMADA DE EMBUTIR PARA USO GERAL, 2P +T					
Serviço					
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00000000	10,30	10,30
91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00000000	18,92	18,92
Total:					29,22
Total Simples:					29,22
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					7,84
Valor Geral:					37,06
92008 - TOMADA DE EMBUTIR PARA USO GERAL, 2P +T, DUPLA (UN)					
Serviço					
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00000000	10,30	10,30
92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00000000	35,12	35,12
Total:					45,42
Total Simples:					45,42
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					12,19
Valor Geral:					57,61
91941 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PCV 4"X2" COM TAMPA (UN)					
Material					
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,00000000	1,79	1,79
Total:					1,79
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1066	19,49	2,08
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1066	23,72	2,53
Total:					4,61
Serviço					
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,00900000	668,66	0,60
Total:					0,60
Total Simples:					7,00
Encargos Sociais:					INCLUSO

Pierre Pires de Albuquerque

CPF:712.615.833-53

Sócio Administrador

Edson Amaximandro de Sousa e Silva

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-DF: n°9774/D





MP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.173.074/0001-77

Rua Major Antonio Rodrigues Teixeira, 1390 - Lj 09 - Lj 10 Cep: 62.503-126 - Bairro Cruzeiro - Itapipoca-CE

Fone: (85) 9 8212.1726 - e-mail: mp.servicodeengenharia@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS

LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA

DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%

TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

					Valor BDI:	1,88
					Valor Geral:	8,88
91944 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PCV 4"X4" (UN)						
Material		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
00001873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,00000000	3,56	3,56	
					Total:	3,56
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1099	19,49	2,14	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1099	23,72	2,61	
					Total:	4,75
Serviço						
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,00120000	668,66	0,80	
					Total:	0,80
					Total Simples:	9,11
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	2,45
					Valor Geral:	11,56
91936 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA OCTOGONAL DE PCV 4"X4" (UN)						
Material		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
00012001	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEI, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,00000000	4,63	4,63	
					Total:	4,63
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1443	19,49	2,81	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1443	23,72	3,42	
					Total:	6,24
					Total Simples:	10,87
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	2,92
					Valor Geral:	13,79
83463 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE Aço, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA). EXCLUSIVE DISJUNTORES (UN)						
Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	19,49	38,98	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	23,72	47,44	
					Total:	86,42
Material		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
13393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVATIPANO. PARA 12 DISJUNTORES DIN, IOO A	UN	1,00000000	328,29	328,29	
					Total:	328,29
					Total Simples:	414,71
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	111,34
					Valor Geral:	526,05
74130/005 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) (UN)						
Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000000	19,49	7,80	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000000	23,72	9,49	
					Total:	17,28
Material		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
2373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOIAR 60 ATE 100 À TENSAO MAXIMA DE 415 v	UN	1,00000000	113,40	113,40	
					Total:	113,40
					Total Simples:	130,68
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	35,08

Pierre Pires de Albuquerque
CPF: 712.615.833-53
Sócio Administrador

Edson Amaximandro de Sousa e Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-DF: n°9774/D






MP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.173.074/0001-77

Rua Major Antonio Rodrigues Teixeira, 1390 - Lj 09 - Lj 10 Cep: 62.503-126 - Bairro Cruzeiro - Itapipoca-CE

Fone: (85) 9 8212.1726 - e-mail: mp.servicodeengenharia@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS

LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA

DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%

TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

					Valor Geral:	165,76
74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) (UN)						
serviço		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12500000	23,72	2,97	
				Total:	2,97	
Material						
2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMIA DE 240V	UN	1,00000000	11,99	11,99	
				Total:	11,99	
				Total Simples:	14,96	
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI:	4,01	
				Valor Geral:	18,97	
74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) (UN)						
serviço		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12500000	23,72	2,97	
				Total:	2,97	
Material						
2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMIA DE 240V	UN	1,00000000	11,99	11,99	
				Total:	11,99	
				Total Simples:	14,96	
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI:	4,01	
				Valor Geral:	18,97	
74130/004 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 32 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) (UN)						
serviço		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000000	19,49	7,80	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000000	23,72	9,49	
				Total:	17,28	
Material						
2373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOIAR 60 ATE 100 À TENSAO MAXIMA DE 415 v	UN	1,00000000	80,48	80,48	
				Total:	80,48	
				Total Simples:	97,76	
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI:	26,25	
				Valor Geral:	124,01	
74130/004 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 40 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) (UN)						
serviço		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000000	19,49	7,80	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000000	23,72	9,49	
				Total:	17,28	
Material						
2373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOIAR 60 ATE 100 À TENSAO MAXIMA DE 415 v	UN	1,00000000	80,48	80,48	
				Total:	80,48	
				Total Simples:	97,76	
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI:	26,25	
				Valor Geral:	124,01	
83463 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE Aço, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA). EXCLUSIVE DISJUNTORES (UN)						
serviço		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	19,49	38,98	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	23,72	47,44	
				Total:	86,42	

Pierre Pires de Albuquerque
CPF: 712.615.833-53
Sócio Administrador

Edson Amaximandro de Sousa e Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-DF: n°9774/D





MP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.173.074/0001-77

Rua Major Antonio Rodrigues Teixeira, 1390 - Lj 09 - Lj 10 Cep: 62.503-126 - Bairro Cruzeiro - Itapipoca-CE

Fone: (85) 9 8212.1726 - e-mail: mp.servicodeengenharia@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS

LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA

DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%

TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
Material					
13393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVAT{PANO. PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00000000	328,29	328,29
				Total:	328,29
				Total Simples:	414,71
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	111,34
				Valor Geral:	526,05
74130/004 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 32 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) (UN)					
serviço		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000000	19,49	7,80
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000000	23,72	9,49
				Total:	17,28
Material					
2373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 À TENSAO MAXIMA DE 415 v	UN	1,00000000	80,48	80,48
				Total:	80,48
				Total Simples:	97,76
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	26,25
				Valor Geral:	124,01
74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) (UN)					
serviço		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12500000	23,72	2,97
				Total:	2,97
Material					
2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMIA DE 240V	UN	1,00000000	11,99	11,99
				Total:	11,99
				Total Simples:	14,96
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	4,01
				Valor Geral:	18,97
30/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) (UN)					
serviço		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12500000	23,72	2,97
				Total:	2,97
Material					
2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMIA DE 240V	UN	1,00000000	11,99	11,99
				Total:	11,99
				Total Simples:	14,96
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	4,01
				Valor Geral:	18,97
83463 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE Aço, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA). EXCLUSIVE DISJUNTORES (UN)					
serviço		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	19,49	38,98
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000000	23,72	47,44
				Total:	86,42
Material					
13393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVAT{PANO. PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00000000	328,29	328,29
				Total:	328,29

Pierre Pires de Albuquerque
CPF:712.615.833-53
Sócio Administrador

Edson Amaximandro de Sousa e Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-DF: n°9774/D





MP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.173.074/0001-77

Rua Major Antonio Rodrigues Teixeira, 1390 - Lj 09 - Lj 10 Cep: 62.503-126 - Bairro Cruzeiro - Itapipoca-CE

Fone: (85) 9 8212.1726 - e-mail: mp.servicodeengenharia@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS

LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA

DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%

TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

					Total Simples:	414,71		
					Encargos Sociais:	INCLUSO		
					Valor BDI:	111,34		
					Valor Geral:	526,05		
74130/004 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 32 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) (UN)								
serviço					Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,40000000	19,49	7,80
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,40000000	23,72	9,49
							Total:	17,28
Material								
2373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOIAR 60 ATE 100 À TENSÃO MÁXIMA DE 415 v				UN	1,00000000	80,48	80,48
							Total:	80,48
							Total Simples:	97,76
							Encargos Sociais:	INCLUSO
							Valor BDI:	26,25
							Valor Geral:	124,01
74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) (UN)								
serviço					Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,12500000	23,72	2,97
							Total:	2,97
Material								
2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSÃO MÁXIMA DE 240V				UN	1,00000000	11,99	11,99
							Total:	11,99
							Total Simples:	14,96
							Encargos Sociais:	INCLUSO
							Valor BDI:	4,01
							Valor Geral:	18,97
74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) (UN)								
serviço					Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,12500000	23,72	2,97
							Total:	2,97
Material								
2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSÃO MÁXIMA DE 240V				UN	1,00000000	11,99	11,99
							Total:	11,99
							Total Simples:	14,96
							Encargos Sociais:	INCLUSO
							Valor BDI:	4,01
							Valor Geral:	18,97
74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) (UN)								
serviço					Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,12500000	23,72	2,97
							Total:	2,97
Material								
2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSÃO MÁXIMA DE 240V				UN	1,00000000	11,99	11,99
							Total:	11,99
							Total Simples:	14,96
							Encargos Sociais:	INCLUSO
							Valor BDI:	4,01
							Valor Geral:	18,97
74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 25 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) (UN)								
serviço					Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,12500000	23,72	2,97

Pierre Pires de Albuquerque
CPF: 712.615.833-53
Sócio Administrador

Edson Amaximandro de Sousa e Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-DF: n° 9774/D





MP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.173.074/0001-77

Rua Major Antonio Rodrigues Teixeira, 1390 - Lj 09 - Lj 10 Cep: 62.503-126 - Bairro Cruzeiro - Itapipoca-CE

Fone: (85) 9 8212.1726 - e-mail: mp.servicodeengenharia@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS

LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA

DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%

TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

					Total:	2,97
Material						
2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMIA DE 240V	UN	1,00000000		11,99	11,99
					Total:	11,99
					Total Simples:	14,96
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	4,01
					Valor Geral:	18,97
00339 - Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril (un)						
Encargos Complementares						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10549	Encargos Complementares - Servente	h	4,80000000	3,67	17,62	
10552	Encargos Complementares - Eletricista	h	4,80000000	3,52	16,90	
					Total:	34,51
Material						
100209	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 1/ 4"	un	3,00000000	1,45	4,35	
100314	Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/ 4"	un	3,00000000	1,60	4,80	
110394	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	un	1,00000000	0,35	0,35	
100414	Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º	m	1,00000000	14,05	14,05	
100868S	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	m	2,00000000	23,37	46,74	
100436	Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato)	un	1,00000000	103,00	103,00	
100663	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	un	1,00000000	7,00	7,00	
100865	Eletroduto condutele pvc rígido, d= 1/2"	m	1,50000000	2,77	4,16	
101094	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector	un	1,00000000	112,00	112,00	
					Total:	296,45
Mão de Obra						
02436S	Eletricista (horista)	h	3,1200	15,76	49,17	
06111S	Servente de obras	h	3,1200	10,91	34,04	
					Total:	83,21
					Total Simples:	414,17
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	111,19
					Valor Geral:	525,36
083 - Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp.=0,12m, dim. Int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m (un)						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1,73000000	13,27	22,96	
155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ Junta de 2,0cm - R1	m2	1,80000000	94,23	169,61	
3310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1,71000000	6,10	10,43	
95	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	0,08100000	539,54	43,70	
126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,08100000	564,32	45,71	
2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	1,80000000	43,74	78,73	
80	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	m2	1,17000000	97,17	113,69	
72	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	1,15000000	29,16	33,53	
1908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1,71000000	31,34	53,59	
					Total:	571,96
					Total Simples:	571,96

Pierre Pires de Albuquerque

CPF:712.615.833-53

Sócio Administrador

Edson Amaximandro de Sousa e Silva

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-DF: n°9774/D





MP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.173.074/0001-77

Rua Major Antonio Rodrigues Teixeira, 1390 - Lj 09 - Lj 10 Cep: 62.503-126 - Bairro Cruzeiro - Itapipoca-CE

Fone: (85) 9 8212.1726 - e-mail: mp.servicodeengenharia@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS

LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA

DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%

TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	153,55
					Valor Geral:	725,51
00502 - Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m (un)						
Encargos Complementares						
10552	Encargos Complementares - Eletricista	h	1,30000000	3,52	4,58	
10549	Encargos Complementares - Servente	h	1,30000000	3,67	4,77	
					Total:	9,35
Material						
11250	Caixa de passagem/ luz / telefonia, de embutir, em chapa de aço galvanizado, dimensoes 20 x 20 x *12* cm (padrao concessionaria local)	un	1,00000000	56,12	56,12	
					Total:	56,12
Mão de Obra						
2436	Eletricista (horista)	h	0,8450	15,76	13,32	
6111	Servente de obras	h	0,8450	10,91	9,22	
					Total:	22,54
					Total Simples:	88,00
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	23,63
					Valor Geral:	111,63
C1637 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W - UN						
MAO DE OBRA						
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7150	16,7700	11,9906	
12312	ELETRICISTA	H	0,7150	20,7700	14,8506	
					Total:	26,8411
MATERIAIS						
11369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	1,0000	41,2100	41,2100	
					Total:	41,2100
					Total Simples:	68,05
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	18,27
					Valor Geral:	86,32
97586 - LUMINARIATIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 (UN)						
Material						
0003799	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	UN	1,00000000	137,08	137,08	
					Total:	137,08
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1123	19,49	2,19	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2694	23,72	6,39	
					Total:	8,58
					Total Simples:	145,66
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	39,10
					Valor Geral:	184,76
72929 - CABO DE COBRE NU 35 MM2 (UN)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4615	19,49	8,99	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4615	23,72	10,95	
					Total:	19,94
Material						
7583	BUCHA DE NYLON SEM ABA 58, COM PARAFUSO DE 4,80 X 5C MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOAERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1,00000000	0,46	0,46	
863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO.DURO	UN	1,03000000	34,42	35,45	

Pierre Pires de Albuquerque

CPF:712.615.833-53

Sócio Administrador

Edson Amaximandro de Sousa e Silva

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-DF: n°9774/D




CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS

LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA

DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%


TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

3396	SUPOORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	UN	0,50000000	5,13	2,57
				Total:	38,48
				Total Simples:	58,42
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	15,68
				Valor Geral:	74,10
72315 - CONJUNTO TERMINAL AÉREO, PRESILHA E FIXAÇÃO (UN)					
Mão de Obra com Encargos Complementares		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3250	19,49	6,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3250	23,72	7,71
				Total:	14,04
Material					
7571	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM COM BASE DE FIXACAO HORIZCNTAL	UN	1,00000000	11,26	11,26
				Total:	11,26
				Total Simples:	25,30
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	6,79
				Valor Geral:	32,09
C0860 - CONECTOR E DESCIDA PARA PILARES - UN					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0975	16,7700	1,64
				Total:	1,6351
MATERIAIS					
10847	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2	UN	1,0000	8,5200	8,52
				Total:	8,5200
				Total Simples:	10,16
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	2,73
				Valor Geral:	12,89
C4070 - DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm - M2					
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	1,5600	20,7700	32,4012
12543	SERVENTE	H	3,1200	15,5500	48,5160
				Total:	80,9172
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0040	74,7200	0,2989
10799	CIMENTO BRANCO	KG	0,7000	3,2800	2,2960
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,6000	0,5600	0,8960
11621	PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	KG	1,3000	3,1600	4,1080
17895	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	1,0000	316,0500	316,0500
				Total:	323,6489
				Total Simples:	404,57
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	108,61
				Valor Geral:	513,18
95465 - Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traco 1:4 de cimento e areia (M2)					
Mão de Obra com Encargos Complementares		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6500	23,47	15,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7280	18,34	13,35
				Total:	28,61
Material					
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,01900000	135,00	2,57
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP IF32	KG	2,28000000	0,76	1,73
7272	ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO OIPO RETO OU REDONDO), 17A9X20X20*CM(LXAXC)	UN	25,00000000	1,89	47,25

Pierre Pires de Albuquerque

CPF:712.615.833-53

Sócio Administrador


 Edson Amaximandro de Sousa e Silva

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-DF: n°9774/D





MP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.173.074/0001-77

Rua Major Antonio Rodrigues Teixeira, 1390 - Lj 09 - Lj 10 Cep: 62.503-126 - Bairro Cruzeiro - Itapipoca-CE

Fone: (85) 9 8212.1726 - e-mail: mp.servicodeengenharia@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS

LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA

DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%

TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

					Total:	51,55
					Total Simples:	80,15
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	21,52
					Valor Geral:	101,67
91313 - PORTA EM MADEIRA DE LEI, LISA, SEM-OCA, 0.70X2.10 M, EXCLUSIVE FERRAGENS - PM-1 (UN)						
Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M	9,80000000	7,06	69,19		
91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00000000	288,04	288,04		
91307 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00000000	89,57	89,57		
90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00000000	367,44	367,44		
					Total:	814,24
					Total Simples:	814,24
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	218,60
					Valor Geral:	1.032,84
91314 - PORTA EM MADEIRA DE LEI, LISA, SEM-OCA, 0.80X2.10 M, EXCLUSIVE FERRAGENS - PM-2 (UN)						
Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M	10,00000000	7,06	70,60		
91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00000000	288,04	288,04		
91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00000000	104,85	104,85		
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00000000	391,75	391,75		
					Total:	855,24
					Total Simples:	855,24
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	229,61
					Valor Geral:	1.084,85
91315 - PORTA EM MADEIRA DE LEI, LISA, SEM-OCA, 0.90X2.10 M, EXCLUSIVE FERRAGENS - PM-3 (UN)						
Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M	10,20000000	7,06	72,01		
90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,6CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00000000	475,88	475,88		
91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00000000	288,04	288,04		
91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00000000	104,85	104,85		
					Total:	940,78
					Total Simples:	940,78
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	252,57
					Valor Geral:	1.193,35
94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		

Pierre Pires de Albuquerque

CPF:712.615.833-53

Sócio Administrador

Edson Amaximandro de Sousa e Silva

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-DF: n°9774/D





MP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.173.074/0001-77

Rua Major Antonio Rodrigues Teixeira, 1390 - Lj 09 - Lj 10 Cep: 62.503-126 - Bairro Cruzeiro - Itapipoca-CE

Fone: (85) 9 8212.1726 - e-mail: mp.servicodeengenharia@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS

LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA

DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%

TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,10955000	23,47	26,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,55445000	18,34	10,17
4377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO ' 32 ' MM	UN	15,86000000	0,26	4,12
				Total:	40,33
Material					
34381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUAENICAO/ALZAR	UN	2,08330000	397,66	828,45
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	1,24670000	28,20	35,16
				Total:	863,60
				Total Simples:	903,94
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	242,68
				Valor Geral:	1.146,62
91307 - Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações (UN)					
Material					
00003090	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	CJ	1,00000000	65,34	65,34
				Total:	65,34
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,49855000	22,42	11,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24960000	18,34	4,58
				Total:	15,76
				Total Simples:	81,10
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	21,77
				Valor Geral:	102,87
74047/002 - Dobradilha de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3x21/2 com anéis, com parafusos, conforme especificações (UN)					
serviço					
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000000	19,05	5,72
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000000	22,42	6,73
				Total:	12,44
Material					
2420	DOBRADICAEM AÇO/FERRO, 3'X 21/2', e= 1,9 A2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOI.A, COM PARAFUSOS	UN	1,00000000	19,19	19,19
				Total:	19,19
				Total Simples:	31,63
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	8,49
				Valor Geral:	40,12
74046/002 - Dobradilha de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3x21/2 com anéis, com parafusos, conforme especificações (UN)					
serviço					
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25000000	19,05	4,76
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25000000	22,42	5,61
				Total:	10,37
Material					
11457	TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATÃO	UN	1,00000000	54,72	54,72
				Total:	54,72
				Total Simples:	65,09
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	17,47
				Valor Geral:	82,56
94443 - :Telhado em telha colonial de primeira qualidade (M2)					
Equipamento Custo Horário					
		Unidade	Coeficiente	Preço	Total

Pierre Pires de Albuquerque
CPF: 712.615.833-53
Sócio Administrador

Edson Amaximandro de Sousa e Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-DF: n°9774/D



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS

LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA

DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%

TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,03330000	19,42	0,65
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,02400000	20,41	0,49
				Total:	1,14
Material					
00007175	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	UN	17,74900000	1,12	19,88
				Total:	19,88
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21125000	18,34	3,87
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09945000	22,92	2,28
				Total:	6,15
				Total Simples:	27,17
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	7,29
				Valor Geral:	34,46
94219 - CUMEEIRA PARA TELHA CANAL COMUM, INCLUSIVE (M)					
Equipamento Custo Horário		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,00870000	19,45	0,17
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,00630000	20,45	0,13
				Total:	0,30
Material					
00007181	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	UN	3,00000000	2,56	7,68
				Total:	7,68
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22750000	18,34	4,17
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19825000	22,92	4,54
				Total:	8,72
Serviço					
87337	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	0,01170000	549,22	6,43
				Total:	6,43
				Total Simples:	23,12
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	6,21
				Valor Geral:	29,33
92567 - ESTRUTURA PARA TELHA CERAMICA, EM MADEIRA DE LEI APARELHADA (M2)					
Equipamento Custo Horário		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,01180000	19,45	0,23
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,00770000	20,45	0,16
				Total:	0,39
Material					
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,74100000	13,81	10,23
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,24000000	14,44	3,47
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,18500000	29,21	5,40
00004472	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,13000000	36,49	4,74
				Total:	23,85

Pierre Pires de Albuquerque

CPF:712.615.833-53

Sócio Administrador

Edson Amaximandro de Sousa e Silva

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-DF: n°9774/D





MP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.173.074/0001-77

Rua Major Antonio Rodrigues Teixeira, 1390 - Lj 09 - Lj 10 Cep: 62.503-126 - Bairro Cruzeiro - Itapipoca-CE

Fone: (85) 9 8212.1726 - e-mail: mp.servicodeengenharia@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS

LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA

DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%

TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Mão de Obra com Encargos Complementares					
Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07670000	19,05	1,46
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16900000	23,13	3,91
				Total:	5,37
				Total Simples:	29,60
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	7,95
				Valor Geral:	37,55
94231 - RUFO EM CHAPA DE AÇO, ESP = 0,65MM, LARG = 30,0CM (M)					
Equipamento	Custo Horário	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,01830000	19,45	0,36
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,01320000	20,45	0,27
				Total:	0,63
Material					
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,00600000	14,20	0,09
00005104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,00120000	64,51	0,08
00040873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	M	1,05000000	24,63	25,86
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,19800000	42,68	8,45
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,04500000	212,08	9,54
				Total:	44,02
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13455000	18,34	2,47
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07280000	22,92	1,67
				Total:	4,14
				Total Simples:	48,78
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	13,10
				Valor Geral:	61,88
94990 - PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 15MPA, E=7 CM (M3)					
Material	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,02130000	8,55	0,18
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,29940000	14,44	4,32
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,12500000	5,41	16,91
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,50000000	3,73	9,33
				Total:	30,74
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,05742000	23,13	24,46
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,91968500	23,47	21,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,97710500	18,34	36,26
				Total:	82,30
Serviço					
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,23150000	487,30	600,11
				Total:	600,11
				Total Simples:	713,15
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	191,46
				Valor Geral:	904,61
88489 - PINTURA SOBRE TETO, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE SELADOR ACRILICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRILICA E 02 DEMÃOS DE TINHA ACRILICA (UN)					

Pierre Pires de Albuquerque
CPF:712.615.833-53
Sócio Administrador

Edson Amaximandro de Sousa e Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-DF: n°9774/D





MP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.173.074/0001-77

Rua Major Antonio Rodrigues Teixeira, 1390 - Lj 09 - Lj 10 Cep: 62.503-126 - Bairro Cruzeiro - Itapipoca-CE

Fone: (85) 9 8212.1726 - e-mail: mp.servicodeengenharia@outlook.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS

LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA

DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%

TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP



PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

serviço		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16310000	24,71	4,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05440000	18,34	1,00
				Total:	5,03
Material					
7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,22850000	19,01	4,34
				Total:	4,34
				Total Simples:	9,37
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	2,52
				Valor Geral:	11,89
88488 - PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE SELADOR SOBRE ESQUADRIAS DE MADEIRA (UN)					
serviço		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22700000	24,71	5,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07570000	18,34	1,39
				Total:	7,00
Material					
7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,22850000	19,01	4,34
				Total:	4,34
				Total Simples:	11,34
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	3,04
				Valor Geral:	14,38
73739/001 - PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS DE MADEIRA (UN)					
serviço		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000000	24,71	9,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000000	18,34	3,67
				Total:	13,55
Material					
5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,04000000	19,00	0,76
3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,40000000	0,74	0,30
7311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	0,16000000	37,74	6,04
				Total:	7,09
				Total Simples:	20,65
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	5,54
				Valor Geral:	26,19
73739/001 - PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE ESMALTE SOBRE MADEIRAMENTODE MADEIRA (UN)					
serviço		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000000	24,71	9,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000000	18,34	3,67
				Total:	13,55
Material					
5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,04000000	19,00	0,76
3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,40000000	0,74	0,30
7311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	0,16000000	37,74	6,04
				Total:	7,09
				Total Simples:	20,65
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	5,54
				Valor Geral:	26,19
95468 - PINTURA SOBRE ESQUADRIAS METALICAS, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA A BASE DE ZARCAO E 02 DEMAOS DE TINTA ESMALTE (UN)					
serviço		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80000000	24,71	19,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80000000	18,34	14,67
				Total:	34,44
Material					

Pierre Pires de Albuquerque

CPF:712.615.833-53

Sócio Administrador

Edson Amaximandro de Sousa e Silva

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-DF: n°9774/D





MP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.173.074/0001-77

Rua Major Antonio Rodrigues Teixeira, 1390 - Lj 09 - Lj 10 Cep: 62.503-126 - Bairro Cruzeiro - Itapipoca-CE

Fone: (85) 9 8212.1726 - e-mail: mp.servicodeengenharia@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS

LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA

DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%

TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Material	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
5318 DILUENTE AGUARRAS	L	0,03000000	19,00	0,57
7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,12000000	39,41	4,73
3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,30000000	2,22	0,67
7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	L	0,14400000	36,54	5,26
			Total:	11,23
			Total Simples:	45,67
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	12,26
			Valor Geral:	57,93
506 - Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2.85x0,60m, com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5-10.5) e um corte circular, polido, para lixeira conforme projeto. (UN)				
Material	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
506 Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2.85x0,60m, com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5-10.5) e um corte circular, polido, para lixeira conforme projeto	H	1,00000000	621,61	621,61
			Total:	621,61
			Total Simples:	621,61
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	166,88
			Valor Geral:	788,49
507 - Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3.65x0,60m, inclusive rodopia 7 cm, assentada.. (UN)				
Material	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
507 Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3.65x0,60m, inclusive rodopia 7 cm, assentada.	H	1,00000000	760,26	760,26
			Total:	760,26
			Total Simples:	760,26
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	204,11
			Valor Geral:	964,37
508 - Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3.65x0,60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2cm assentada. (UN)				
Material	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
508 Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3.65x0,60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2cm assentada.	H	1,00000000	1.248,97	1.248,97
			Total:	1.248,97
			Total Simples:	1.248,97
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	335,31
			Valor Geral:	1.584,28
509 - Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto. (UN)				
Material	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
509 Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto	H	1,00000000	1.990,53	1.990,53
			Total:	1.990,53
			Total Simples:	1.990,53
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	534,40
			Valor Geral:	2.524,93
510 - Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,80x 6,00 m) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto. (UN)				
Material	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
510 Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim 0,80x 6,00 m) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto	H	1,00000000	1.990,53	1.990,53
			Total:	1.990,53
			Total Simples:	1.990,53
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	534,40

Pierre Pires de Albuquerque

CPF:712.615.833-53

Sócio Administrador

Edson Amaximandro de Sousa e Silva

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-DF: n°9774/D





MP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.173.074/0001-77

Rua Major Antonio Rodrigues Teixeira, 1390 - Lj 09 - Lj 10 Cep: 62.503-126 - Bairro Cruzeiro - Itapipoca-CE

Fone: (85) 9 8212.1726 - e-mail: mp.servicodeengenharia@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS

LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA

DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%

TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

				Valor Geral:	2.524,93
10217 - QUADRO ESCOLAR VERDE E BRANCO, COM MOLDURA DE MADEIRA E PORTA GIZ E PINCEL ATÔMICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES (m2)					
Encargos Complementares		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10549	encargos complementares - servente	h	2,00000000	3,67	7,34
10550	encargos complementares - pedreiro	h	2,00000000	3,53	7,06
				Total:	14,40
Material					
1691	para metal 2 1/2" x 12 p/bucha s-10	un	9,00000000	0,85	7,65
6995	madeira mista serrada (sarrafo) 2,2x5,5cm - 0,00121 m³/m	m	3,00000000	3,49	10,47
1338	Chapa de laminado melaminico, liso brilhante, de *1,25 x 3,08* m, e = 0,8 mm	m2	0,50000000	58,24	29,12
1339	Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico	kg	0,07000000	58,39	4,09
4374	BUCHA DE NYLON SEM ABA s10	un	9,00000000	0,40	3,60
				Total:	54,93
Serviço					
96	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado. lançado e adensado em superestrutura	h	0,00600000	515,82	3,09
1903	Argarçassa cimento e areia traço t-f (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padliolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 023 m - Confeção mecânica e transporte	h	0,00700000	547,79	3,83
2278	Emassamento de superficte, ccm aplic,ação de 01 demão de njassa conida, emassamento de superficie, com aplicação de 01 demao de massa corrida lixamento e reloques - r1	h	0,50000000	9,23	4,62
2289	pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	0,50000000	20,42	10,21
				Total:	21,75
Mão de Obra					
4750	pedreiro (horista)	h	1,30000000	15,76	20,49
6111	servente de obras	h	1,30000000	10,91	14,18
				Total:	34,67
				Total Simples:	125,75
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	33,76
				Valor Geral:	159,51
2387 - QUADRO ESCOLAR BRANCO, COM MOLDURA, INSTALADO NA SALA DE INFORMÁTICA (m2)					
Encargos Complementares		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	3,00000000	3,57	10,71
10553	Encargos Complementares - Pintor	h	1,50000000	3,73	5,60
10549	Encargos Complementares - Servente	h	2,50000000	3,67	9,18
				Total:	25,48
Material					
1338	Chapa de laminado melaminico, liso brilhante, de *1,25 x 3,08* m, e = 0,8 mm	m2	1,05000000	58,24	61,15
1339	Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico	kg	0,10000000	58,39	5,84
632	Compensado resinado 20mm - Madeirit ou similar	m2	1,21000000	61,02	73,83
3767	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	0,60000000	0,74	0,44
1623	Moldura de madeira 10 x 1.5 cm	m	4,00000000	25,37	101,48
5067	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,20000000	15,39	3,08
2424	Verniz poliuretano	l	0,50000000	28,24	14,12
				Total:	259,95
Mão de Obra					
1213	Carpintelo de formas (horista)	h	1,95000000	15,76	30,73
4783	Pintor (horista)	h	0,97500000	15,76	15,37
6111	Servente de obras	h	1,62500000	10,91	17,73
				Total:	63,83

Pierre Pires de Albuquerque
CPF:712.615.833-53
Sócio Administrador

Edson Amaximandro de Sousa e Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-DF: n°9774/D





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS

LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA

DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%

TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

					Total Simples:	349,25		
					Encargos Sociais:	INCLUSO		
					Valor BDI:	93,76		
					Valor Geral:	443,01		
4345 - PRATELEIRA EM COMPENSADO NAVAL 18MM, COM REVESTIMENTO MELAMINICO, INCLUSIVE SUPORTE COM MÃO FRANCESA, CONFORME PROJETO (m2)								
Encargos Complementares					Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10551	Encargos Complementares - Carpinteiro		h	2,00000000	3,57	7,14		
10549	Encargos Complementares - Servente		h	2,00000000	3,67	7,34		
					Total:	14,48		
Material								
11137	Compensado naval - chapa/painel em madeira compensada prensada, de 2200 x 1600 mm, e = 20 mm		m2	1,10000000	135,65	149,22		
2950	Suporte metálico, seção em 'U' 6x5,5cm, em chapa e=3/16" (0,016m2 p/suporte), pintado com epóxi de alcatrão de hulha, p/ fixação de encostos de madeira em bancos, ou divisórias de compensado		un	3,00000000	106,38	319,14		
					Total:	468,36		
Mão de Obra								
1213	Carpinteiro de formas (horista)		h	1,30000000	15,76	20,49		
6111	Servente de obras		h	1,30000000	10,91	14,18		
					Total:	34,67		
					Total Simples:	517,51		
					Encargos Sociais:	INCLUSO		
					Valor BDI:	138,93		
					Valor Geral:	656,44		
1511 - Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 (un)								
Encargos Complementares					Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10549	Encargos Complementares - Servente		h	0,10000000	3,67	0,37		
					Total:	0,37		
Material								
10892	Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 6 kg, classe bc		un	1,00000000	287,50	287,50		
					Total:	287,50		
Mão de Obra								
6111	Servente de obras		h	0,10000000	10,91	1,09		
					Total:	1,09		
					Total Simples:	288,96		
					Encargos Sociais:	INCLUSO		
					Valor BDI:	77,58		
					Valor Geral:	366,54		
72117 - Vidro liso incolor 4mm (M2)								
Mão de Obra com Encargos Complementares					Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,29250000	19,52	5,71		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,29250000	18,34	5,36		
					Total:	11,07		
Material								
10498	MASSAPARAVIDRO		UN	1,60000000	9,55	15,28		
10492	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO		UN	1,00000000	150,00	150,00		
					Total:	165,28		
					Total Simples:	176,35		
					Encargos Sociais:	INCLUSO		
					Valor BDI:	47,35		
					Valor Geral:	223,70		
72122 - Vidro cancelado incolo 4mm (M2)								
Mão de Obra com Encargos Complementares					Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,29250000	19,52	5,71		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,29250000	18,34	5,36		
					Total:	11,07		
Material								
10498	MASSAPARAVIDRO		UN	1,50000000	9,55	14,33		





MP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.173.074/0001-77

Rua Major Antonio Rodrigues Teixeira, 1390 - Lj 09 - Lj 10 Cep: 62.503-126 - Bairro Cruzeiro - Itapipoca-CE

Fone: (85) 9 8212.1726 - e-mail: mp.servicodeengenharia@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS

LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA

DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%

TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10499	VIDRO martelado ou cancelado 4MM - SEM COLOCACAO	UN	1,00000000	124,99	124,99
				Total:	139,32
				Total Simples:	150,39
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	40,37
				Valor Geral:	190,76
74125/002 - Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado (m²)					
	serviço	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,80000000	19,05	34,29
88325	VÍDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,80000000	19,52	35,14
					69,43
	Material				
7334	ADITIVO ADESTVO LIQUIDO PAR/A ARGAVIASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	0,18000000	17,27	3,11
587	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1' X 314', E = 1/8 -	L	1,54000000	33,92	52,24
1360	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA DE 2200 X 1600 MM, E = 6 MM	UN	1,05000000	51,33	53,90
11186	ESPELHO CRISTALE=4MM	L	1,00000000	430,00	430,00
				Total:	539,24
				Total Simples:	608,67
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	163,41
				Valor Geral:	772,08
83407 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 32MM (1.1/4'), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - M					
	Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29250000	19,49	5,70
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29250000	23,72	6,94
	Material			Total:	12,64
2684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4', SEM LUVA	UN	1,10000000	9,89	10,88
				Total:	10,88
				Total Simples:	23,52
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	6,31
				Valor Geral:	29,83
84159 - BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 1.1/4" - CJ					
	Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01950000	19,49	0,38
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01950000	23,72	0,46
	Material			Total:	0,84
39211	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 '1/4', PARA ELETRODUTO	UN	1,00000000	1,77	1,77
39177	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,00000000	2,04	2,04
				Total:	3,81
				Total Simples:	4,65
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	1,25
				Valor Geral:	5,90
73768/010 - CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - M					
	MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01300000	23,7200	0,3084
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01300000	18,3400	0,2384
				Total:	0,5468
	MATERIAIS				
11902	CABO TELEFONICO CCI 50-02 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	M	1,0000	1,3000	1,3000
				Total:	1,3000
				Total Simples:	1,85
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,50
				Valor Geral:	2,35
7138 - CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 - M²					

Pierre Pires de Albuquerque
CPF: 712.615.833-53
Sócio Administrador

Edson Amaximandro de Sousa e Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-DF: n°9774/D





MP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.173.074/0001-77

Rua Major Antonio Rodrigues Teixeira, 1390 - Lj 09 - Lj 10 Cep: 62.503-126 - Bairro Cruzeiro - Itapipoca-CE

Fone: (85) 9 8212.1726 - e-mail: mpservecodeengenharia@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS

LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA

DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%

TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10549 Sncargos ComplementarG - Servenle	H	0,09100000	3,67	0,33
10552 Encargos Complemen'.ares - Eletricista	H	0,09100000	3,52	0,32
Material			Total:	0,65
6477 Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estsljturado)	UN	1,05000000	3,86	4,05
2436 ELETRCTSTA(HOR STA)	UN	0,14000000	15,76	2,21
6111 SERVENTE (HORISTA)	UN	0,14000000	10,91	1,53
43130 ARAME GALVANVADO i2 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	UN	0,10000000	18,37	1,84
			Total:	9,62
			Total Simples:	10,28
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	2,76
			Valor Geral:	13,04
511 - Obtúrador com haste padrão TELEBRAS. (UN)				
Material	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
511 Obtúrador com haste padrão TELEBRAS	H	1,00000000	64,10	64,10
			Total:	64,10
			Total Simples:	64,10
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	17,21
			Valor Geral:	81,31
83370 - QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3,40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FÔFINFCIMFNTO E INSTALAÇÃO (UN)				
serviço	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO.DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_08/2019	H	0,00350000	682,63	2,39
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,75000000	19,49	34,11
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMSNTARES	H	0,40000000	23,47	9,39
8864 ELETRCTSTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,75000000	23,72	41,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000000	18,34	7,34
			Total:	94,73
Material				
11251 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANITADO, DIMENSOES 40 X 40 X'12' CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00000000	124,30	124,30
			Total:	124,30
			Total Simples:	219,03
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	58,80
			Valor Geral:	277,83
98307 - CONECTOR RJ45 (FEMEA), PARA LOGICA (UN)				
Material	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00038083 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1,00000000	38,70	38,70
			Total:	38,70
Mão de Obra com Encargos Complementares				
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13403000	19,49	2,61
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13403000	23,72	3,18
			Total:	5,79
			Total Simples:	44,49
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI:	11,94
			Valor Geral:	56,43
98308 - ESPELHO PLASTICO RJ11/RJ45 2X4" 2 SAIDAS (UN)				

Pierre Pires de Albuquerque

CPF:712.615.833-53

Sócio Administrador

Edson Amaximandro de Sousa e Silva

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-DF: n°9774/D





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS

LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA

DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%

TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Material		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
00038082	TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1,00000000	21,93	21,93	
					Total:	21,93
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13403000	19,49	2,61	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13403000	23,72	3,18	
					Total:	5,79
					Total Simples:	27,72
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	7,44
					Valor Geral:	35,16
37 - TOMADA PARA TELEFONE, COM CAIXA PCV, EMBUTIBA (UN)						
Serviço						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,25000000	19,49	4,87	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,25000000	23,72	5,93	
38103	TOMADA RJ11, 2 FIOS (APENAS MODULO)	UN	1,00000000	17,80	17,80	
					Total:	28,60
					Total Simples:	28,60
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	7,68
					Valor Geral:	36,28
91936 - CAIXA PCV 4"X4 P/ELETRODUTO (UN)						
Material						
00012001	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEI, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,00000000	4,63	4,63	
					Total:	4,63
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09295000	19,49	1,81	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09295000	23,72	2,20	
					Total:	4,02
					Total Simples:	8,65
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	2,32
					Valor Geral:	10,97
59 - PORTÃO DE ABRIR EM METALON 40X40MM C/10CM 2FLS - M2						
MÃO DE OBRA						
11530	MONTADOR	H	0,65000000	20,7700	13,5005	
12391	PEDREIRO	H	0,22750000	20,7700	4,7252	
12543	SERVEENTE	H	0,16250000	15,5500	2,5269	
					Total:	20,7526
MATERIAIS						
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0010	74,7200	0,0747	
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	0,5600	0,0840	
16727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	UN	1,0000	352,4500	352,4500	
					Total:	352,6087
					Total Simples:	373,36
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	100,24
					Valor Geral:	473,60
145 - TIRANTE COM ROSCO TOTAL, REF. DP-48, O 1C1/4"X600MM, FABRICAÇÃO REAL PERFIL OU SIMILAR (UN)						
Material						
49	VERGALHÃO ROSCA TOTAL (TIRANTE), EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE, O1/4"X3000MM	H	1,00000000	6,80	6,80	
					Total:	6,80
					Total Simples:	6,80
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	1,83





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS

LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA

DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%

TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

					Valor Geral:	8,63
9537 - LIMPEZA GERAL (UN)						
Material		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14000000	18,34	2,57	
3	ACIDO CLORIDRICO/ACIDO MURIATICO, DILUIÇÃO 10%A 125 PARA USO EM LIMPEZA	L	0,05000000	14,43	0,72	
					Total:	3,29
					Total Simples:	3,29
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	0,88
					Valor Geral:	4,17
87809 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS SACADA. ESPESSURA DE 25 MM. SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURACÃO. AF_08/2022 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,79040000	23,47	18,55	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,79040000	18,34	14,50	
					Total:	33,05
Serviço						
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,02930000	573,08	16,79	
					Total:	16,79
					Total Simples:	49,84
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	13,38
					Valor Geral:	63,22
113 - Porta em madeira de lei, lisa, semióca, 0.60 x 1.80 rn, com batentes e ferragens PM-4 (UN)						
Material		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
88261	CARPINTÉIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,19000000	22,42	49,10	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,51200000	23,47	35,49	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,70200000	18,34	67,89	
73924/003	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METAUCA	H	2,16000000	30,10	65,02	
51	Perfil em aço galva: rizado 3x1cm	H	4,80000000	14,02	67,30	
046/002	TARJETATIPO LIVRSOCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	H	1,00000000	65,08	65,08	
114	Compensado 10mm c/ formica brilhante colada c/ formicola ou similar, para parede	H	1,08000000	216,01	233,29	
2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 112" X 3', E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	H	3,00000000	32,98	98,94	
					Total:	682,10
					Total Simples:	682,10
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	183,12
					Valor Geral:	865,22
230 - Porta em madeira de lei, lisa, semióca, 0.80 x 1.80 rn, com batentes e ferragens BARRA PARA PNE - PM-5 (UN)						
Material		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
88239	AJUDANTE DE CARPINTIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,20000000	19,05	41,91	
88261	CARPINTÉIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,80000000	22,42	40,36	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,64000000	23,47	15,02	
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA PREPARO MANUAL. AF_08/2019	H	0,00320000	650,16	2,08	
1338	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08' M, E = 0,8 MM	H	2,57000000	58,24	149,68	
194	BATENTE/PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= '3* CM, L= '7'CM, '60 CM A 120'CM X '210- CM. EM PINUS/ TAUARU/VIOLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	H	0,59000000	66,24	39,08	


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS

LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA

DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%

TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
2433	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X2 1/2', E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA COM PARAFUSOS	H	2,00000000	11,17	22,34
4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, UM COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	H	4,00000000	0,89	3,56
11131	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROTA OU EQUIVALENTE, DE 2,2X 1,6. M, E = 20 MM	H	1,28000000	50,66	64,84
11131	SARRAFO -2,5 X 10*CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -BRUTA	H	4,00000000	5,41	21,64
				Total:	400,51
				Total Simples:	400,51
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	107,52
				Valor Geral:	508,03

94994 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

Material	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,00170000	8,55	0,01	
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,02400000	14,44	0,35	
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,25000000	5,41	1,35	
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,20000000	3,73	0,75	
00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,08160000	26,67	28,85	
				Total:	31,31

Mão de Obra com Encargos Complementares

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08456500	23,13	1,96
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12233000	23,47	2,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20689500	18,34	3,79
				Total:	8,62

Serviço

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,09850000	487,30	48,00
				Total:	48,00
				Total Simples:	87,93
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	23,61
				Valor Geral:	111,54

93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL, PARA BALDRAMES E SAPATAS, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M (M3)

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,57140000	18,34	47,16	
				Total:	47,16
				Total Simples:	47,16
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	12,66
				Valor Geral:	59,82

96523 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,77285000	23,47	18,14	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,98445000	18,34	36,39	
				Total:	54,53
				Total Simples:	54,53
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	14,64
				Valor Geral:	69,17



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS

LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA

DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%

TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP


PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)					
Equipamento	Custo Horário	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	O	0,25400000	21,99	5,59
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,27400000	28,72	7,87
				Total:	13,45
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,42250000	18,34	7,75
				Total:	7,75
Serviço					
95606	UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016	M3	1,00000000	2,15	2,15
				Total:	2,15
				Total Simples:	23,35
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	6,27
				Valor Geral:	29,62
101173 - ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 (M)					
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31590000	23,47	7,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,43225000	18,34	7,93
				Total:	15,34
Serviço					
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,04300000	477,52	20,53
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	1,36000000	11,33	15,41
				Total:	35,94
				Total Simples:	51,28
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	13,77
				Valor Geral:	65,05
96535 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)					
Equipamento Custo Horário					
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,03900000	21,25	0,83
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,07900000	22,57	1,78
				Total:	2,61
Material					
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,01700000	8,55	0,15
00005074	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	0,01600000	16,18	0,26
00005073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	0,04700000	14,72	0,69
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,01000000	17,83	0,18
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,61200000	3,73	17,20
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,27800000	28,48	36,40
				Total:	54,87
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70590000	19,05	13,45
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,79985000	23,13	41,63
				Total:	55,08
				Total Simples:	112,56
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	30,22
				Valor Geral:	142,78



MP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.173.074/0001-77

Rua Major Antonio Rodrigues Teixeira, 1390 - Lj 09 - Lj 10 Cep: 62.503-126 - Bairro Cruzeiro - Itapipoca-CE

Fone: (85) 9 8212.1726 - e-mail: mpservicodeengenharia@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS

LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA

DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%

TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

96545 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)					
Material		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02500000	18,37	0,46
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,72400000	0,22	0,16
				Total:	0,62
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02437500	17,86	0,44
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07507500	23,37	1,75
				Total:	2,19
Serviço					
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	1,00000000	12,19	12,19
				Total:	12,19
				Total Simples:	15,00
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	4,03
				Valor Geral:	19,03
92915 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)					
Material		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02500000	18,37	0,46
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,19000000	0,22	0,26
				Total:	0,72
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02054000	17,86	0,37
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12564500	23,37	2,94
				Total:	3,30
Serviço					
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1,00000000	11,64	11,64
				Total:	11,64
				Total Simples:	15,66
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	4,21
				Valor Geral:	19,87
96558 - CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 (M3)					
Equipamento Custo Horário		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,12600000	0,50	0,06
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,12000000	1,32	0,16
				Total:	0,22
Material					
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,15000000	533,88	613,96
				Total:	613,96
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32045000	23,47	7,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,48100000	18,34	8,82
				Total:	16,34
				Total Simples:	630,53
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	169,28
				Valor Geral:	799,81
92873 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015 (M3)					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total

Pierre Pires de Albuquerque
CPF:712.615.833-53
Sócio Administrador

Edson Amaximandro de Sousa e Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-DF: n°9774/D




CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS

LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA

DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%

TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8460	23,13	42,70
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8460	23,47	43,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,53800000	18,34	101,57
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,67200000	1,32	0,89
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,17400000	0,50	0,59
Total:					189,06
Total Simples:					189,06
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					50,76
Valor Geral:					239,82
919 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURRA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M2)					
Equipamento					
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,00980000	573,08	5,62
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,55000000	23,47	36,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,77500000	18,34	14,21
Total:					56,21
Material					
34557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = '1,20 A1,70' MM, MALHA 15 X 15 MM, (C XL)'50 X 7,5' CM	M	0,42000000	2,36	0,99
37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAÓ DIRETA)	CENTO	0,00500000	38,74	0,19
7266	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 1 X 19 X 19 CM (L X A X C)	MIL	0,02831000	725,00	20,52
Total:					21,71
Total Simples:					77,92
Encargos Sociais:					INCLUSO
Valor BDI:					20,92
Valor Geral:					98,84
96536 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)					
Equipamento					
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,01400000	21,25	0,30
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,01700000	22,57	0,38
Total:					0,68
Material					
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,01700000	8,55	0,15
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,60500000	10,66	6,45
00005073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	0,02600000	14,72	0,38
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,03400000	17,83	0,61
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,56700000	3,73	2,11
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,00800000	28,48	28,71
Total:					38,41
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30615000	19,05	5,83
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,74425000	23,13	17,21
Total:					23,05
Total Simples:					62,13
Encargos Sociais:					INCLUSO





MP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.173.074/0001-77

Rua Major Antonio Rodrigues Teixeira, 1390 - Lj 09 - Lj 10 Cep: 62.503-126 - Bairro Cruzeiro - Itapipoca-CE

Fone: (85) 9 8212.1726 - e-mail: mpservicodeengenharia@outlook.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS

LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA

DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%

TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP



PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

					Valor BDI:	16,68
					Valor Geral:	78,81
96545 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)						
Material		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02500000	18,37	0,46	
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,72400000	0,22	0,16	
					Total:	0,62
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02437500	17,86	0,44	
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07507500	23,37	1,75	
					Total:	2,19
Serviço						
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	1,00000000	12,19	12,19	
					Total:	12,19
					Total Simples:	15,00
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	4,03
					Valor Geral:	19,03
92915 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)						
Material		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02500000	18,37	0,46	
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,19000000	0,22	0,26	
					Total:	0,72
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02054000	17,86	0,37	
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12564500	23,37	2,94	
					Total:	3,30
Serviço						
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	1,00000000	11,64	11,64	
					Total:	11,64
					Total Simples:	15,66
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	4,21
					Valor Geral:	19,87
96557 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)						
Equipamento Custo Horário		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,09300000	0,50	0,05	
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,08800000	1,32	0,12	
					Total:	0,16
Material						
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,15000000	533,88	613,96	
					Total:	613,96
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23595000	23,47	5,54	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35360000	18,34	6,49	
					Total:	12,02
					Total Simples:	626,15
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI:	168,10

Pierre Pires de Albuquerque
CPF: 712.615.833-53
Sócio Administrador

Édson Amaximandro de Sousa e Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-DF: n°9774/D





MP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.173.074/0001-77

Rua Major Antonio Rodrigues Teixeira, 1390 - Lj 09 - Lj 10 Cep: 62.503-126 - Bairro Cruzeiro - Itapipoca-CE

Fone: (85) 9 8212.1726 - e-mail: mp.servicodeengenharia@outlook.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS

LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA

DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%

TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP



PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

					Valor Geral:	794,25		
92434 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015 (M2)								
Mão de Obra com Encargos Complementares					Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10010000	19,05		1,91		
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,54470000	23,13		12,60		
					Total:	14,51		
Material								
92264	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm. af 09/2020	m2	0,09400000	230,02		21,62		
40304	Prego de aço polido com cabeça dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,01900000	17,83		0,34		
					Total:	21,96		
Equipamento Custo Horário								
2692	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l	0,00400000	8,55		0,03		
40271	Locacao de aprumador metalico de pilar, com altura e anguloregulaveis, extensao de *1,50* a *2,80* m	mes	0,19600000	11,01		2,16		
40275	Locacao de viga sanduiche metalica vazada para travamento de pilares, altura de *8* cm, largura de *6* cm e extensao de 2 m	mes	0,39300000	16,95		6,66		
40287	Locacao de barra de ancoragem de 0,80 a 1,20 m de extensao, com rosca de 5/8", incluindo porca e flange	mes	0,78500000	4,23		3,32		
					Total:	12,17		
					Total Simples:	48,64		
					Encargos Sociais:	INCLUSO		
					Valor BDI:	13,06		
					Valor Geral:	61,70		
92777 - Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 (kg)								
Material					Unidade	Coefficiente	Preço	Total
43132	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,02500000	18,37		0,46		
39017	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,74300000	0,22		0,16		
					Total:	0,62		
Mão de Obra com Encargos Complementares								
88238	Ajudante de armador com encargos complementares	h	0,01358500	17,86		0,24		
88245	Armador com encargos complementares	h	0,08307000	23,37		1,94		
					Total:	2,18		
Serviço								
92793	Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af 12/2015	kg	1,00000000	12,35		12,35		
					Total:	12,35		
					Total Simples:	15,16		
					Encargos Sociais:	INCLUSO		
					Valor BDI:	4,07		
					Valor Geral:	19,23		
92775 - Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 (kg)								
Material					Unidade	Coefficiente	Preço	Total
43132	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,02500000	18,37		0,46		
39017	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	1,19000000	0,22		0,26		
					Total:	0,72		
Mão de Obra com Encargos Complementares								
88238	Ajudante de armador com encargos complementares	h	0,02385500	17,86		0,43		
88245	Armador com encargos complementares	h	0,14592500	23,37		3,41		
					Total:	3,84		
Serviço								

Pierre Pires de Albuquerque
CPF: 712.615.833-53
Sócio Administrador

Edson Amaximandro de Sousa e Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-DF: n°9774/D



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS

LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA

DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%

TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP



PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

92791	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. af 12/2015	kg	1,00000000	12,11	12,11
				Total:	12,11
				Total Simples:	16,67
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	4,47
				Valor Geral:	21,14
92722 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO DE PILARES MAIOR QUE 0,25M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 12/2015. M ³					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	CHI	0,07670000	0,5000	0,04
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015	CHP	0,03640000	1,3200	0,05
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11310000	23,1300	2,62
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11310000	23,4700	2,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,67925000	18,3400	12,46
1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M ³	0,71695000	517,9500	371,34
				Total:	389,16
				Total Simples:	389,16
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	104,48
				Valor Geral:	493,64
74130/001 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS (M ²)					
serviço					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40000000	18,34	7,34
				Total:	7,34
Material					
7319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	L	0,40000000	13,53	5,41
				Total:	5,41
				Total Simples:	12,75
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	3,42
				Valor Geral:	16,17
87519 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURRA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 (M2)					
Equipamento Custo Horário					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	M3	0,00980000	573,08	5,62
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,55000000	23,47	36,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,77500000	18,34	14,21
				Total:	56,21
Material					
34557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = '1,20 A 1,70' MM, MALHA 15 X 15 MM, (C XL)'50 X 7,5' CM	M	0,42000000	2,36	0,99
37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAÓ DIRETA)	CENTO	0,00500000	38,74	0,19
7266	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, I X 19 X 19 CM (L X A X C)	MIL	0,02831000	725,00	20,52
				Total:	21,71
				Total Simples:	77,92
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	20,92
				Valor Geral:	98,84

Pierre Pires de Albuquerque

CPF: 712.615.833-53

Sócio Administrador

Edson Amáximandro de Sousa e Silva

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-DF: n°9774/D





MP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.173.074/0001-77

Rua Major Antonio Rodrigues Teixeira, 1390 - Lj 09 - Lj 10 Cep: 62.503-126 - Bairro Cruzeiro - Itapipoca-CE

Fone: (85) 9 8212.1726 - e-mail: mp.servicodeengenharia@outlook.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS

LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA

DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%

TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP



PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)					
Mão de Obra com Encargos Complementares		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04426500	23,47	1,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01657500	18,34	0,30
				Total:	1,34
Serviço					
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,00370000	651,84	2,41
				Total:	2,41
				Total Simples:	3,75
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	1,01
				Valor Geral:	4,76
87792 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)					
Material		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0,15810000	17,27	2,73
				Total:	2,73
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26585000	23,47	6,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26585000	18,34	4,88
				Total:	11,12
Serviço					
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,02930000	573,08	16,79
				Total:	16,79
				Total Simples:	30,64
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	8,23
				Valor Geral:	38,87
87548 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)					
Mão de Obra com Encargos Complementares		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22750000	23,47	5,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08320000	18,34	1,53
				Total:	6,87
Serviço					
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,02130000	681,75	14,52
				Total:	14,52
				Total Simples:	21,39
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	5,74
				Valor Geral:	27,13
88489 - PINTURA SOBRE TETO, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE SELADOR ACRILICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRILICA E 02 DEMÃOS DE TINHA ACRILICA (UN)					
serviço		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16310000	24,71	4,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05440000	18,34	1,00
				Total:	5,03
Material					

Pierre Pires de Albuquerque
CPF: 712.615.833-53
Sócio Administrador

Edson Amaximandro de Sousa e Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-DF: n°9774/D





MP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 36.173.074/0001-77

Rua Major Antonio Rodrigues Teixeira, 1390 - Lj 09 - Lj 10 Cep: 62.503-126 - Bairro Cruzeiro - Itapipoca-CE

Fone: (85) 9 8212.1726 - e-mail: mp.servicodeengenharia@outlook.com



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

OBRA: EXECUTAR OBRA DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 (QUATRO) SALAS


LOCAL: BARRA DE MOITAS MUNICÍPIO DE AMONTADA


DATA BASE: SEINFRA 027 - SINAPI - 04/2023 - ORSE - 03/2023 - BDI-26,85%

TOMADA DE PREÇOS N° 06.06.01/2023-07/TP

PROPOSTA COMERCIAL - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,22850000	19,01	4,34
				Total:	4,34
				Total Simples:	9,37
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	2,52
				Valor Geral:	11,89


Pierre Pires de Albuquerque
CPF: 712.615.833-53
Sócio Administrador


Edson Amaximandro de Sousa e Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-DF: n°9774/D

